

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Výstavba PZS přejezdu v km 1,919 trati Chodov – Nová Role**

Název SO : **Elektrická přípojka v km 1,919**

Datum zpracování : **15.8.2014**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Úpravy stávajících rozvodů								
1	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	0,200						
2	745111	Úprava stáv.rozvaděče RE1	ks	1,000						
3	745111	Úprava stáv.rozvaděče R01	ks	1,000						
4	744ADA	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře	ks	1,000						
5	741FAO	Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá	ks	1,000						
6	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A (cejchovaný)	ks	1,000						
7	744CCC	Jistič třífázový 13 - 20A (10kA)	ks	1,000						
8	744EAD	Pojistka nn E27 do 25A	ks	3,000						
9	744EHA	Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	ks	3,000						
10	744EDA	Jednopolový pojistkový spodek do 160A, velikost 00, vč.připojovací sady	ks	3,000						
11	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,000						
12	744IEJ	Zkušební svorkovnice ZS1b	ks	1,000						
13	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1	ks	2,000						
14	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště	ks	2,000						
S	Celkem za 01	Úpravy stávajících rozvodů								
Díl:	02	Elektrovýstroj RP1								
15	744ADA	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře	ks	1,000						
16	744CCC	Jistič třífázový 13 - 20A (10kA)	ks	1,000						
17	744CDF	Pomocný spínač k instalačnímu jističi do 125A (1x zap., 0, 1x vyp. kontakt)	ks	1,000						
18	744CDG	Napěťová spoušť k instalačnímu jističi do 125A	ks	1,000						
19	742BCB	Omezovače přepětí na venkovním vedení nn vč. uzemnění podpěr.bodu	ks	1,000						
20	741BDA	Zásuvka trojfázová 16/32A, komplet	ks	1,000						
21	741FAO	Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá	ks	1,000						
22	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či	ks	1,000						
23	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	0,020						
24	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř	m3	1,000						
25	747AAB	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních	ks	1,000						
26	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro	ks	1,000						
S	Celkem za 02	Elektrovýstroj RP1								

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Výstavba PZS přejezdu v km 1,919 trati Chodov – Nová Role

Název SO : Elektrická přípojka v km 1,919

Datum zpracování : 15.8.2014

Číslo stavby

Číslo SO SO 04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 03		Kabelizace k RP1								
27	751211	Kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	m	1 100,000						
28	701FBD	Oddělení kabelu ve výkopu cihlou	m	750,000						
29	753820	Kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	ks	3,000						
30	754743	Kabelový podchod pod koleji, nebo vozovkou	ks	6,000						
31	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2 050,000						
32	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						
33	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						
34	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením	kus	3,000						
35	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	20,000						
36	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	20,000						
37	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	4,000						
38	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu v dle	kus	4,000						
39	753820	Kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	ks	2,000						
40	754743	Kabelový podchod pod koleji, nebo vozovkou	ks	2,000						
41	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením	ks	3,000						
42	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	10,000						
43	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	0,010						
44	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	0,010						
45	741FAO	Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá	ks	1,000						
46	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	ks	1,000						
47	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	20,000						
S	Celkem za 04	Rekonstrukce přípojky RD P2714								
Díl: 9949		Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.1.1.7								
1	čj.1023/2.7	Vypínání a zapínání el. zařízení	ks	2,000						
2	čj.1023/2.11	Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení	hod.	12,000						
S	Celkem za 9949	Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.1.1.7								