

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov**
Název PS : **Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 35,130**
Datum zpracování : **9/2013**

Číslo stavby
Číslo PS **PS 201**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		PZS								
1	75C712R	Upozorňovadlo přejezdníku	KUS	1,000						
2	75C772R	Upozorňovadlo přejezdníku	KUS	1,000						
3	75D216	DODÁVKA PŘEJEZDNÍKU	KUS	3,000						
4	75D276	MONTÁŽ PŘEJEZDNÍKU	KUS	3,000						
5	75D117	Dodávka rel. domku 2,5x3,6m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	ks	1,000						
6	75D177	Montáž rel. domku 2,5x3,6m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	ks	1,000						
7	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	ks	1,000						
8	75C116R	Skříňka místního ovládání - dodávka	ks	1,000						
9	75C175R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	ks	1,000						
10	75GCAA	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový ve sloupu (VTO 3)	ks	3,000						
11	75GCBB	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt na betonový základ	ks	3,000						
12	75D113	Dodávka stojanu logiky rel. zařízení pro přejezd	ks	1,000						
13	75D173	Montáž stojanu logiky rel. zařízení pro přejezd	ks	1,000						
14	75D217R	Elektronické záznamové zařízení - dodávka	ks	1,000						
15	75D277R	Elektronické záznamové zařízení - montáž	ks	1,000						
16	75C911	Dodávka přenosného počítače pro přenos dat	ks	1,000						
17	75C417	DODÁVKA STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	2,000						
18	75C474	MONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	2,000						
19	75B713	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK NEBO PO	KUS	2,000						
20	75B773	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK NEBO POM	KUS	2,000						
21	75C415R	Natypování výměnového zámku nebo zámku výkolejky	KUS	10,000						
22	75B622	Dodávka usměrňovače 24V / 50A	ks	1,000						
23	75B672	Montáž usměrňovače	ks	1,000						
24	75B633	Dodávka bezúdržbové baterie 24V / 250AH	ks	1,000						
25	75B675	Montáž bezúdržbové baterie	ks	1,000						
26	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	ks	3,000						
27	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	ks	3,000						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov
Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 35,130
Datum zpracování : 9/2013

Číslo stavby
Číslo PS PS 201
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
29	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
30	75B714R	Přepětová ochrana NN rozvodů - dodávka	ks	1,000						
31	75B774R	Přepětová ochrana NN rozvodů - montáž	ks	1,000						
32	75HHABR	Dodávka - Rozváděč DC	kus	1,000						
33	75HHBAR	Montáž - Rozváděč DC	kus	1,000						
34	75HHADR	Dodávka - Rozváděč AC	kus	1,000						
35	75HHBCR	Montáž - Rozváděč AC	kus	1,000						
36	75C116R	DODÁVKA SKŘÍNĚ POMOCNÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000						
37	75C175	MONTÁŽ POMOCNÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000						
38	75B173	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů montáž	m	20,000						
39	75B113	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů dodávka	m	20,000						
40	75E129	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zab. zař. pro 1 kolej	ks	1,000						
41	75E222	Celková prohlídka el.zař. a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000						
42	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000						
S	Celkem za 01	PZS								