

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby :  
Název PS :  
Datum zpracování :

Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov  
Traťové zabezpečovací zařízení  
9/2013

Číslo stavby  
Číslo PS  
Datum aktualizace :

PS 202

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	Traťové zabezpečovací zařízení								
1	75D113R	Dodávka stojanu logiky rel. zařízení pro TZZ	KUS	2,000						
2	75D173R	Montáž stojanu logiky rel. zařízení pro TZZ	KUS	2,000						
3	75C912R	Úprava SU pro vazbu TZZ	KUS	2,000						
4	75B577R	Úprava stávajícího PZS pro vazbu na TZZ	KUS	5,000						
5	75B711	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	2,000						
6	75B771	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	2,000						
7	75C915R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	7,000						
8	75C973R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	7,000						
9	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	14,000						
10	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	14,000						
11	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	14,000						
12	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	14,000						
13	75B316	Dodávka kolejové desky pro TZZ a PZS	KUS	1,000						
14	75B376	Montáž kolejové desky pro TZZ a PZS	KUS	1,000						
15	75B373	MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU (KONTROLNÍ SKŘÍNĚ)	KUS	1,000						
16	75E224	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	48,000						
17	75E222	Celková prohlídka el.zař. a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000						
18	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000						
S	Celkem za M001	Traťové zabezpečovací zařízení								
Díl:	M00	Kabelizace								
19	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	2 740,000						
20	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	2 070,000						
21	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	8 690,000						
22	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	1 730,000						
23	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	8 460,000						
24	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	2 740,000						
25	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	2 070,000						
26	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	8 690,000						
27	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	1 730,000						
28	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	8 460,000						
29	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	18,000						
30	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	20,000						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby :  
Název PS :  
Datum zpracování :

Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolíneček - Nemilkov  
Traťové zabezpečovací zařízení  
9/2013

Číslo stavby  
Číslo PS  
Datum aktualizace :

PS 202

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	18,000						
32	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	6,000						
33	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	8,000						
34	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	6,000						
35	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	5,000						
36	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	26,000						
37	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	6,000						
38	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	27,000						
39	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	70,000						
40	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	500,000						
41	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	15,000						
S	Celkem za M00	Kabelizace								
Díl:	M003	Přílož HDPE + TK								
42	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	1 050,000						
43	75G1FC	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 10 XN 0,8 mm	m	10 110,000						
44	75GGAC	Montáž: vyrovnání - Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sděl. kabelu, kabel do 4km délky: 1 čty	úsek	8,000						
45	75GBEB	Montáž (dem.) - Kabelová forma pro celoplastové kabely do délky 0,5 m do 5XN	kus	4,000						
46	75GBEC	Montáž (dem.) - Kabelová forma pro celoplastové kabely do délky 0,5 m do 10XN	kus	14,000						
47	75GDAB	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (Ø svazku žil 43 mm,min. Ø kabel 8 mm, dl. odpláště	kus	35,000						
48	75GEAA	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 20 žil	kus	3,000						
49	75GEAB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil	kus	32,000						
50	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	11 160,000						
51	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	35,000						
52	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm	m	9 850,000						
53	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	9 850,000						
54	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	50,000						
55	75G5DC	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm	kus	6,000						
S	Celkem za M003	Přílož HDPE + TK								
Díl:	M004	Zemní práce								
56	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	10,000						
57	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	9 500,000						
58	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	120,000						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby :  
Název PS :  
Datum zpracování :

Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov  
Traťové zabezpečovací zařízení  
9/2013

Číslo stavby  
Číslo PS  
Datum aktualizace :

PS 202

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	120,000						
60	701BAF	Výkop a zához jámy pro venkovní telefonní objekt včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	3,000						
61	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	600,000						
62	701FDE	Přechod přes odvodňovací příkop	kus	8,000						
63	701FFF	Vyčištění stávajícího kabelového prostupu bez kabelové komory	m	90,000						
64	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	10 000,000						
65	701FDER	Přechod přes most či propustek	m	32,000						
66	701FFGR	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu na mostu či propustku	m	200,000						
67	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	532,000						
68	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	600,000						
69	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	100,000						
S	Celkem za M004	Zemní práce								