



Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa  
SO 02-19-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995  
2.5.6 Výkres výztuže výběhových zídek vlevo  
M1:25, 1:100



VÝKAZ VÝBĚHOVÉ ZÍDKY Z1						
Pol.č.	Profil [mm]	Délka [mm]	ks [-]	B500B		
				8	12	25
1	12	2855	21	-	59,96	-
2	12	1555	21	-	32,66	-
3	12	1780	21	-	37,38	-
4	12	1795	21	-	37,70	-
5	12	1190	21	-	24,99	-
6	12	4140	148	-	612,72	-
7	8	465	37	17,21	-	-
Počet prvků  4	Celková délka [m]			17,21	805,40	0,00
	Hmotnost 1bm [kg]			0,39	0,89	3,85
	Hmotnost [kg]			6,71	716,80	0,00
	Celková hmotnost [kg]			723,51		
Hmotnost pro celkový počet prvků [kg]				2894,05		

POZNÁMKA:

- SPONY 9ks/m2
- SPONY BUDOU PŘIHNUTY NA STAVBĚ.
- PRO ZAJIŠTĚNÍ KRYTÍ BUDOU POUŽITY DISTANČNÍ PODLOŽKY.

BETON

BETON C30/37 - XC4,XF3(CZ); C10,40; D<sub>max</sub>22; S3 DLE ČSN EN 206

KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU S3

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206

KRYTÍ VÝZTUŽE c<sub>min</sub> = 40mm

c<sub>nom</sub> = 50mm

OCEL B500B

UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU

POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ

NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr.min (TAB. 8.1)

NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°

CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY

ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ ""



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

			<b>SUDOP BRNO, spol. s r.o.</b> <b>Kounicova 26</b> <b>611 36 Brno</b>
OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	12 MOSTY	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Lhotský	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Markéta Lugerová	KONTROLOVAL Ing. Radomír Hgáák
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno, Šlapanice, Rosice		STUPEŇ: DSP
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa			ZAK. ČÍSLO 18060-01-0619
SO 02-19-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995			ARCH. ČÍSLO 2019120018
Výkres výztuže výběhových zídek vlevo			MĚŘÍTKO 1:25, 1:100
			POČET FORMÁTŮ 4 A4
			DATUM: 07/2019
			ČÁST DOKUM. D.2.1.5.9
			PŘÍLOHA 2.5.6