

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 36,316**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-28**

Datum aktualizace : **02/2015**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 10 | | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 111204 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 11130 | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 11424R | ROZEBRÁNÍ ZÁHOZŮ A ROVNANIN | M3 | 6,758 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 101,250 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 123739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 1 923,750 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 95,050 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 101,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 95,050 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 196,080 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 20 | | Základy: | | | | | | | | |
| 11 | 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 5,966 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 22695 | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) | M3 | 2,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 23417 | ŠTĚTOVÉ STĚNY NAsAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) | T | 3,977 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 237171 | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) | T | 3,977 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 261513 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM | M | 43,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 20 | Základy: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 30 | | Svislé konstrukce: | | | | | | | | |
| 16 | 317125 | ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) | M3 | 5,022 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 6,012 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 0,763 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 334325 | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 3,840 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 334365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 | T | 0,657 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 30 | Svislé konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 36,316**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**

(JKSO, JKPOV)
Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-28**

Datum aktualizace : **02/2015**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|----|-------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| Díl: 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | | |
| 21 | 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 3,501 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 46321R | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE - ZNOVUZŘÍZENÍ | M3 | 6,758 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---|----|--------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| Díl: 50 | Komunikace: | | | | | | | | | |
| 23 | 501101 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 44,064 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 501410 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM | M3 | 58,806 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 50 | Komunikace: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|-----|---------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| Díl: 52 | Zřízení drážního svršku: | | | | | | | | | |
| 25 | 513550 | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 123,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 513570 | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO | M3 | 90,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 54100-R1 | VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH | T | 19,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 542111 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M | M | 615,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 543211 | VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ | KUS | 90,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 543411 | VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO | PÁR | 330,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 545122 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 549330-R | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 300,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 549331-R | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 549510 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 52 | Zřízení drážního svršku: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 36,316**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-28**

Datum aktualizace : **02/2015**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 60 | | Úpravy povrchu: | | | | | | | | |
| 35 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 18,215 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 626113 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 3,270 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 626212 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 17,270 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 38,755 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 62,065 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 10,261 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 631385 | MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE | M3 | 0,974 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 60 | Úpravy povrchu: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě: | | | | | | | | |
| 42 | 711111 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 711131 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 52,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 711132 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 8,105 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 52,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ | M2 | 27,005 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---|----|--------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné: | | | | | | | | |
| 47 | 713001R | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ STĚN Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL 50MM | M2 | 27,005 | 0,008 | 0,214 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 713 | Izolace tepelné: | | | | 0,214 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 36,316**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-28**

Datum aktualizace : **02/2015**

| | | |
|--------------|------|---------------------|
| majitel HIM: | SŽDC | 0 |
| | | Cena za objekt [Kč] |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 740 | Silnoproud: | | | | | | | | |
| 48 | 740-R01 | SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA TROLEJE | m | 200,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 740-R02 | HZS - POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, NESPECIFIKOVANÉ POLOŽKY | HOD | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 740-R03 | ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ | m | 200,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 740-R04 | VÝCHOZÍ REVIZE A REVIZNÍ ZPRÁVA | HOD | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 74C5A1 | DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE | KUS | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 74C5H0 | Zkouška mechanických vlastností TV | km | 0,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 74C5H1 | Zkouška elektrických vlastností TV | km | 0,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 740 | Silnoproud: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 783 | Nátěry: | | | | | | | | |
| 55 | 78312 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M2 | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | 78381 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) | M2 | 19,152 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 78382 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 42,462 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 783 | Nátěry: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|-----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | |
| 58 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KČ | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | 029611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | HOD | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | 029711 | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 61 | 9112A1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 12,280 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 62 | 923931 | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU | KUS | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 63 | 936001R | LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 64 | 936501 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ | KG | 19,300 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | 93842 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE | M2 | 15,768 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | 938442 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 41,042 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 58,732 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | 938652 | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM | M2 | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 69 | 965010 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek | m3 | 90,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | 965124 | Demontáž koleje na dřevěných prazcích rozebráním do součástí | m | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 36,316**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-28**

Datum aktualizace : **02/2015**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71 | 965126 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k likvidaci | t.km | 274,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 72 | 966157 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM | M3 | 5,546 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 73 | 966811R | ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ | M | 12,280 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | 97816 | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH | M3 | 0,345 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 45,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|---|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 76 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 | T | 182,700 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | 015140 | VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 12,960 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 78 | 015160 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 0,280 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | 015250 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | T | 0,020 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 80 | 015260 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0,040 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 81 | 015420 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0,177 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 82 | 015440R | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ | T | 3,196 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 83 | 015520 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP. POZNÁMKA PRO ZHOTOVITELE: NEOCEŇOVAT VIZ ZADÁVACÍ PODMÍNKY INVESTORA | T | 8,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |