

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : Přeložky kabelového rozvodu 6kV

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAB	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v nepřehledném terénu	km	1,455		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABH	Bourání živичných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
4	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,000		0,000		0,00		0,00
5	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	11,000		0,000		0,00		0,00
6	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
7	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	1,455		0,000		0,00		0,00
8	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	270,000		0,000		0,00		0,00
9	701CAD	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5	m	630,000		0,000		0,00		0,00
10	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
11	701CDB_R	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina tř. 5	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
12	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 350,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	1 350,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGF	Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety	m	450,000		0,000		0,00		0,00
15	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 350,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
17	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	190,000		0,000		0,00		0,00
18	701CGO_R	Ocelová chránička do fi 160mm pro průchod kabelů	m	40,000		0,000		0,00		0,00
19	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	50,000		0,000		0,00		0,00
20	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : Přeložky kabelového rozvodu 6kV

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	270,000		0,000		0,00		0,00
22	701CHE	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 5	m2	630,000		0,000		0,00		0,00
23	701EBB	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 20cm	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
24	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
25	701EBD	Provizorní položení obrubníku	m	2,000		0,000		0,00		0,00
26	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
27	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
28	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	166		0		0		0
29	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	216,000		0,000		0,00		0,00
30	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	3		0		0		0
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
31	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	126,000		0,000		0,00		0,00
32	702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km	t	504,000		0,000		0,00		0,00
33	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00		0,00
34	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	2,000		0,000		0,00		0,00
35	702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
36	702BF0	Odvoz dřeviny - za každých dalších 5 km	t	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : Přeložky kabelového rozvodu 6kV

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
37	742DAA_R	AXCES 3x70/25 mm2 - 14/24kV, kabel silový, izolace XLPE, závěsný, stíněný	m	90,000		0,000		0,00		0,00
38	742DAC_R	Demontáž AXCES 3x70/25 mm2 - 14/24kV, kabel silový, izolace XLPE, závěsný, stíněný	m	90		0		0		0
39	742DBB_R	Kotevní svorka pro závěsný kabel AXCES	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
40	742DBC_R	Kotevní spirála pro závěsný kabel AXCES	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	742DBD_R	Kotevní napínák pro závěsný kabel AXCES	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	742DCC_R	Kabelová spojka pro kabel AXCES 3x70/25 - 3x95/25 mm2 vč. příslušenství	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	742DDA_R	Tažení montážního lanka do průměru 12mm pro závěsný kabel do 22kV	m	70,000		0,000		0,00		0,00
44	742ddb_R	Tažení závěsného kabelu 6kV do 3x95mm na trati a ve stanici	m	90,000		0,000		0,00		0,00
45	74C78A_R	Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
46	74Z601_R	Přípevnění lišty s příchytkou pro 1-2 kabely do 22kV na stožár TV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
47	74Z603_R	Přípevnění konzoly stranového závěsu pro kabel do 22kV na stožár TV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
48	74Z610_R	Pevné kotvení lana pro kabel do 22kV na stož. BP - přední	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	74L140_R	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž)	hod	5		0		0		0
50	74Z710_R	Demontáž kotvení lana pro kabel do 22kV, konzoly, lišty, krytu na stožár na stožár	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
51	742EBF_R	6-AYKCY,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	1 630,000		0,000		0,00		0,00
52	742FAH_R	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
53	742FDL_R	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	4		0		0		0
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : Přeložky kabelového rozvodu 6kV

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 828 72
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
54	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1		0		0		0
55	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	7		0		0		0
56	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1		0		0		0
57	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
58	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
59	747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
60	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	72,000		0,000		0,00		0,00
61	747GAC	Zkušební provoz	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
62	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
63	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
64	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1		0		0		0
65	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
66	74M100_R	Protokol způsobilosti TV	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
67	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	126,000		0,000		0,00		0,00
68	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,500		0,000		0,00		0,00
69	200301-O	Komunální odpad	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00