

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lužná u Vsetína, přípojka nn

Datum zpracování : 2/2015  
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ: 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1403067-11

Číslo PS,SO

SO 20-06-04

Datum aktualizace :

16.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	014120	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	T	0,060		0,000		0,00		0,00
2	022320	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
3	022340	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
4	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	M	1,000		0,000		0,00		0,00
5	702512	Průraz zdířem (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	74	Silnoproud								
6	742H13	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50mm2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
7	742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
8	743C11	Skříň přípojková pojistková na stožárstěnu nebo do výklenku do 63A do 50mm2 s 1-2 sadami jističích prvků	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	743F12	Skříň elektroměrová do výklenku pro přímé měření do 80A dvousazbový včetně výstroje	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	743Z39	R01 Demontáž elektroměrného rozvaděče	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	743Z71	Demontáž kabelové skříně	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	743Z73	R01 Demontáž - zazdění a zapravení otvoru poelektroměrném rozvaděči	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	744634	Jistič třípólový (10kA) od 25 do 40A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	744I01	Nožová pojistková vložka do 160A	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
15	747211	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	747701	HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
17	747705	HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lužná u Vsetína, přípojka nn

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 2/2015  
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ: 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1403067-11

Číslo PS,SO

SO 20-06-04

Datum aktualizace :

16.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 98		Demolice								
18	984301	Demolice drobných staveb cihelných	M3OP	0,500		0,000		0,00		0,00
19	984302	Demolice drobných staveb cihelných - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 98	Demolice				0,000		0,00		0,00