

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 30,546**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-21**

Datum aktualizace : **02/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
3	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,500		0,000		0,00		0,00
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,000		0,000		0,00		0,00
6	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	165,000		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	11,000		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,600		0,000		0,00		0,00
10	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,024		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
11	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,160		0,000		0,00		0,00
12	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,670		0,000		0,00		0,00
13	3881_R	PŘELOŽKA TĚLESA KABELOVODU	M	50,000		0,000		0,00		0,00
14	3881R	PŘELOŽKA TĚLESA KABELOVODU	M	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,940		0,000		0,00		0,00
16	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,457		0,000		0,00		0,00
17	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,041		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 30,546**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-21**

Datum aktualizace :

02/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,276		0,000		0,00		0,00
20	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,524		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 60	Úpravy povrchu:									
21	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
22	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	1,000		0,000		0,00		0,00
23	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
24	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
25	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl: 711	Izolace proti vodě:									
26	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	14,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl: 783	Nátěry:									
27	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
28	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,000		0,000		0,00		0,00
29	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2,200		0,000		0,00		0,00
30	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 30,546**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-21**

Datum aktualizace :

02/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
33	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
34	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	4,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
35	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	31,050		0,000		0,00		0,00
36	015140	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	9,680		0,000		0,00		0,00
37	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,350		0,000		0,00		0,00
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00