

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : PZZ km 32,272

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO PS 10-28-01.1

Datum zpracování : 02/2015  
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		jednotková
							jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV	T	10,000		0,000		0,00	
2	022210	Posouzení shody realizované stavby s požadavky EU (interoperabilita)	KPL	1,000		0,000		0,00	
3	022310	Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)	KPL	1,000		0,000		0,00	
4	022320	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00	
5	022340	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00	
6	031000	Geodetická činnost	MĚS	1,000		0,000		0,00	
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
7	132301	Hloubení rýh tř. horniny 3	M3	28,000		0,000		0,00	
8	14173 R01	Protlačování potrubí metodou řízenou, potrubí plastové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	M	40,000		0,000		0,00	
9	14173 R02	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí plastové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	M	36,000		0,000		0,00	
10	143100	Startovací jáma pro protlaky	M3	6,000		0,000		0,00	
11	143200	Cílová jáma pro protlaky	M3	6,000		0,000		0,00	
12	171521	Násypy a přísypy vrstevnaté se zhuštěním z nakupovaného materiálu	M3	1,000		0,000		0,00	
13	174523	Zásypy vrstevnaté se zhuštěním z vyzískaného materiálu	M3	28,000		0,000		0,00	
14	181200	Úprava pláně se zhuštěním tř. 2	M2	200,000		0,000		0,00	
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>							
15	272110	Základy (včetně podezdívek) z dílců betonových a železobetonových	M3	0,600		0,000		0,00	
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

**SŽDC**

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : PZZ km 32,272

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO PS 10-28-01.1

Datum zpracování : 02/2015  
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		jednotková
							jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Díl: 70</b>		<b>Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud</b>							
16	701004	Vyhledávací marker zemní	KUS	8,000		0,000		0,00	
17	702222	Kabelová chránička zemní UV stabilní DN přes 100 do 200 mm	M	20,000		0,000		0,00	
18	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	50,000		0,000		0,00	
19	702901 R01	Zřízení kabelového lože vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	M	50,000		0,000		0,00	
20	709210	Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	KUS	2,000		0,000		0,00	
<b>S</b>	<b>Celkem za 70</b>	<b>Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	

<b>Díl: 74</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>							
21	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	M	50,000		0,000		0,00	
22	741C02	Uzemňovací svorka	KUS	2,000		0,000		0,00	
23	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2CYKY O 3x1,5	M	10,000		0,000		0,00	
24	742E12 R01	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2CYKY O 4x4	M	33,000		0,000		0,00	
25	742E12 R02	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2CYKY O 4x10	M	45,000		0,000		0,00	
26	742H12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2	KUS	12,000		0,000		0,00	
27	742L13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	M	70,000		0,000		0,00	
28	742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	8,000		0,000		0,00	
29	743F25 R01	Skříň elektroměrová kompaktní pilíř - rozšířená o přípojkovou skříň	KUS	1,000		0,000		0,00	
30	744111 R01	Rozvodnice nn modulární, vystrojená	KUS	1,000		0,000		0,00	
31	747211	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00	
32	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000		0,000		0,00	
33	747701	HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	8,000		0,000		0,00	
34	747705	HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	16,000		0,000		0,00	
<b>S</b>	<b>Celkem za 74</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

**SŽDC**

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : PZZ km 32,272

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO PS 10-28-01.1

Datum zpracování : 02/2015  
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		jednotková
							jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Díl:</b>	<b>75A</b>	<b>Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory</b>							
35	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	KMPÁR	2,112		0,000		0,00	
36	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	KMPÁR	2,112		0,000		0,00	
37	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	KMPÁR	1,120		0,000		0,00	
38	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	KMPÁR	1,120		0,000		0,00	
39	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	KMPÁR	0,510		0,000		0,00	
40	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	KMPÁR	0,510		0,000		0,00	
41	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	KUS	27,000		0,000		0,00	
42	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	KUS	4,000		0,000		0,00	
43	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádrem o průměru 1 mm2 do 12 párů	KUS	3,000		0,000		0,00	
44	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádrem o průměru 1 mm2 přes 12 párů	KUS	4,000		0,000		0,00	
45	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	KUS	21,000		0,000		0,00	
<b>S</b>	<b>Celkem za 75A</b>	<b>Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	

<b>Díl:</b>	<b>75B</b>	<b>Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení</b>							
46	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	M	3,000		0,000		0,00	
47	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	M	3,000		0,000		0,00	
48	75B228	R01 Diagnostické zařízení - demontáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
49	75B272R03	MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1,000		0,000		0,00	
50	75B379R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000		0,000		0,00	
51	75B319R01	DODÁVKA SKŘÍŇKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		0,000		0,00	
52	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
53	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00	
54	75B468	Stojan izolovaný - demontáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
55	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	KUS	2,000		0,000		0,00	
56	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	KUS	2,000		0,000		0,00	
57	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
58	75B541	Skříň (stojan) volné vazby včetně diagnostiky - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00	

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : PZZ km 32,272

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 02/2015  
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO PS 10-28-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		jednotková
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
59	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
60	75B671R11	MONTÁŽ SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		0,000		0,00	
61	75B611R11	DODÁVKA SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		0,000		0,00	
62	75B6G7	Usměrňovač - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
63	75B6A1 R01	Usměrňovač 24 V/40 A - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00	
64	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
65	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00	
66	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00	

Díl: 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
67	75D167 R01	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný s vnitřní kabelizací - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
68	75D161 R01	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s vnitřní kabelizací - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00	
69	75D168 R01	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s vnitřní kabelizací - demontáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
70	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	KUS	2,000		0,000		0,00	
71	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	KUS	2,000		0,000		0,00	
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00	

Díl: 75E	Ostatní práce a zařízení								
72	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	16,000		0,000		0,00	
73	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	HOD	16,000		0,000		0,00	
74	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	KUS	2,000		0,000		0,00	
75	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	HOD	16,000		0,000		0,00	
76	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	8,000		0,000		0,00	
77	75E323R01	Protokol UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00	
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00	

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

**SŽDC**

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : PZZ km 32,272

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 02/2015  
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO PS 10-28-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		jednotková
							jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Díl: 75I</b>		<b>Úložná vedení</b>							
78	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	A	0,100		0,000		0,00	
79	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	KMČTYŘKA	0,100		0,000		0,00	
80	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
81	75IEA3	Venkovní telefonní objekt na objektu	KUS	1,000		0,000		0,00	
82	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	KUS	1,000		0,000		0,00	
83	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	KUS	3,000		0,000		0,00	
84	75II61	Spojka odbočovací souprava malá	KUS	1,000		0,000		0,00	
85	75IJ12	Měření stejnosměrné	KUS	2,000		0,000		0,00	
<b>S</b>	<b>Celkem za 75I</b>	<b>Úložná vedení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní práce</b>							
86	914131 R12	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	4,000		0,000		0,00	
87	923361 R01	Rychlostník "3" – zapůjčení	KUS	2,000		0,000		0,00	
88	967152	Odstranění částí konstrukcí betonových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	M3KM	200,000		0,000		0,00	
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	











