

FORMULÁŘ 5

Rozpočet

Název stavby : " Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo) "

Název PS,SO : Propustek v km 24,678

Datum zpracování : 01/2015
 Vypracoval: Ing. David Kmošek. EXprojekt s.r.o.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 20-19-07

Datum aktualizace : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10		Zemní práce:								
1 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
2 11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL	M3	3,600		0,000		0,00		0,00
3 11415B		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL - DOPRAVA 35 km	tkm	3,600		0,000		0,00		0,00
4 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s uložením v místě stavby	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
5 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000		0,000		0,00		0,00
6 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	103,960		0,000		0,00		0,00
7 13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 35 km	M3KM	3 638,600		0,000		0,00		0,00
8 171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS dosypání do profilu, zřízení stezek a napojení	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
9 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dočasné uložení ornice v místě stavby	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
10 18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
11 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
12 23417A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) dočasné pažení šterkového lože	M2	16,000		0,000		0,00		0,00
13 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,320		0,000		0,00		0,00
14 272365		základv pod trouby C25/30 XF1, XA1 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,040		0,000		0,00		0,00
15 272366		vázaná výztuž - zesílení VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,403		0,000		0,00		0,00
16 23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE odstranění pažení šterkového lože	M2	16,000		0,000		0,00		0,00

	17	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN protierozní ochrana svahů - přírodní síť z jutových nebo kokosových vláken o plošné hmotnosti 500 kg/m2	M2	96,000		0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
S		Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00	0,00

Díl:	30		Svislé konstrukce:							
18	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,050		0,000		0,00	0,00
19	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,150		0,000		0,00	0,00
20	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	16,786		0,000		0,00	0,00
21	333366		čela a íjmka propustku C30/37 XC4. XF3 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,820		0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
S		Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00	0,00

Díl:	40		Vodorovné konstrukce:							
22	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,920		0,000		0,00	0,00
23	458523		podkladní betony VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	55,250		0,000		0,00	0,00
24	465512		zásvp přechodové oblasti DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,000		0,000		0,00	0,00
25	4573.R		nové dlažbv VYZNAČENÍ LETOPOČTU	ks	2,000		0,000		0,00	0,00
26	451313		otiskem šablonv do betonu PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,050		0,000		0,00	0,00
			podladní beton pod dlažbu				0,000		0,00	0,00
S		Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00	0,00

Díl:	50		Komunikace:							
27	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ	M3	34,000		0,000		0,00	0,00
28	528262		ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU VČETNĚ PODBITÍ A SPOJENÍ KOLEJE	M	16,000		0,000		0,00	0,00
29	548111		ŠVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC TVAR S49 TERMITOVÉ	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00
30	549510		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
S		Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00	0,00

Díl:	711		Izolace proti vodě:							
31	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	92,930		0,000		0,00	0,00
			nátěrv ploch 1x panetrace + 2x asfaltový nátěr				0,000		0,00	0,00
S		Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00	0,00

Díl:	90		Ostatní konstrukce a práce:							
32	965022		Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	34,000		0,000		0,00	0,00
33	965221		mezideponii /nebude likvidováno a ani recvklováno/ DEMONTÁŽ KOLEJ POLÍ NA BETON PRAŽCÍCH	M	16,000		0,000		0,00	0,00
34	96615		do kolejových polí /bez odvozu/ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	41,950		0,000		0,00	0,00
			bez poplatku a dopravy							

35	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA 35 km	tkm	471,250		0,000		0,00		0,00
36	93261	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU Zakrvtí iimkv	M2	2,530		0,000		0,00		0,00
37	918372	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM včetně koncových šikmých čel	M	11,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
38	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina - odkop	T	207,920		0,000		0,00		0,00
39	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV čistý prostý beton	T	104,875		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00