

# FORMULÁŘ 5

## Rozpočet

Název stavby : " Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo) "

Název PS,SO : Železniční most v km 20,151

Datum zpracování : 01/2015  
Vypracoval: Ing. David Kmošek. EXprojekt s.r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: 821 21  
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 20-19-02

Datum aktualizace : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	168,000		0,000		0,00		0,00
2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s uložením v místě stavby	M3	6,300		0,000		0,00		0,00
3	12910	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU očistění komunikace po stavbě	M3	12,500		0,000		0,00		0,00
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	18,900		0,000		0,00		0,00
5	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 35 km	M3KM	661,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy:								
6	261414	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	28,269		0,000		0,00		0,00
7	261414	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	1433,520		0,000		0,00		0,00
8	281611	VRTY PRO TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	23,892		0,000		0,00		0,00
9	281661.R	uvažovaná mezerovitost je nad 10% objemu INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU	M2	199,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
10	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,507		0,000		0,00		0,00
11	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,089		0,000		0,00		0,00
12	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM zábradlí na římsách včetně kotvení vč PKO	KG	996,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
13	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	15,750		0,000		0,00		0,00
14	451313	nové dlažby PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	9,450		0,000		0,00		0,00
15	467313	podladní beton pod dlažbu STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	9,450		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	stabilizační prahy pro odláždění Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:								
16	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soub	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5P	ochrana a vymístění kabelů během stavby Práce dle části F. Organizace výstavby:				0,000		0,00		0,00
Díl:	60	Úpravy povrchu:								
17	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	165,070		0,000		0,00		0,00
18	62662	SANACE - TYP F INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ	M	29,484		0,000		0,00		0,00
19	626112	SANACE - TYP D REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	29,484		0,000		0,00		0,00
20	626122	hrubá reprofilace - SANACE TYP A REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	14,742		0,000		0,00		0,00
21	62641_R	hrubá reprofilace tl. 50 mm - SANACE TYP B SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL DO 5MM	M2	147,420		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	SANACE - TYP C Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
22	783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ	M2	36,800		0,000		0,00		0,00
23	78382	PKO zábradlí včetně otvyskání NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	147,420		0,000		0,00		0,00
24	711111	transpar. hvdrof. nátěr bet kci - SANACE TYP E IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	9,396		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	nátěry ploch 1x panetrace + 2x asfaltový nátěr Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
25	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	165,070		0,000		0,00		0,00
26	938443	omytí zdiva po opravě OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	312,490		0,000		0,00		0,00
27	96615	otryskání rubu všech izolovaných povrchů a lince před sanacemi včetně případného zakrvtí vodního toku BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	7,104		0,000		0,00		0,00
28	96615B	bez poplatku a dopravy BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	571,872		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	35 km Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
29	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	34,020		0,000		0,00		0,00
30	015140	zemina - odkop POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	16,339		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	čistý prostý beton Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00