

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč -
Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

TZZ Jablůnka - Valašské Meziříčí

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

02/2015

Zpracoval, firma :

SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace :

4.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014112	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti	T	1,260		0,000		0,00		0,00
2	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV	T	10,000		0,000		0,00		0,00
3	022210	Posouzení shody realizované stavby s požadavky EU (interoperabilita)	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
4	022310	Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
5	022320	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
6	022340	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
7	031000	Geodetická činnost	MĚS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 1		Zemní práce								
8	132301	Hloubení rýh tř. horniny 3	M3	177,450		0,000		0,00		0,00
9	133301	Hloubení šachet tř. horniny 3	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
10	14173 R01	Protlačování potrubí metodou řízenou, potrubí plastové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	M	300,000		0,000		0,00		0,00
11	14173 R02	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí plastové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	M	112,000		0,000		0,00		0,00
12	143100	Startovací jáma pro protlaky	M3	54,000		0,000		0,00		0,00
13	143200	Cílová jáma pro protlaky	M3	54,000		0,000		0,00		0,00
14	174523	Zásypy vrstevnaté se zhutněním z vyzískaného materiálu	M3	157,850		0,000		0,00		0,00
15	181200	Úprava pláně se zhutněním tř. 2	M2	1 756,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 3		Svislé konstrukce								
16	315120 R01	Obkladní zdi	M2	54,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : TZZ Jablunka - Valašské Meziříčí

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace : 4.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
17	701004	Vyhledávací marker zemní	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
18	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	M	710,000		0,000		0,00		0,00
19	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	M	756,000		0,000		0,00		0,00
20	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	800,000		0,000		0,00		0,00
21	702423	Kabelový prostup do objektu přes základ betonový světlé šířky přes 200 mm	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	702901	Zaspání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	M	710,000		0,000		0,00		0,00
23	702901 R01	Zřízení kabelového lože vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	M	90,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl: 74		Elektroinstalace - silnoproud								
24	741721 R01	Ventilátor s čidlem teplotním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	742H12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
26	742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
27	743F25 R01	Skříň elektroměrová kompaktní pilíř - rozšířená o přípojkovou skříň	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	743F25 R02	Skříň elektroměrová kompaktní pilíř - demontáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
29	747211	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747701	HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
32	747705	HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
33	74C923	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 1 vodič	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
34	74C925 R01	Demontáž ukolejnění	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Elektroinstalace - silnoproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč -
Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

TZZ Jablunka - Valašské Meziříčí

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

02/2015

Zpracoval, firma :

SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace :

4.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
35	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	KMPÁR	27,252		0,000		0,00		0,00
36	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	KMPÁR	27,252		0,000		0,00		0,00
37	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	KMPÁR	62,600		0,000		0,00		0,00
38	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	KMPÁR	62,600		0,000		0,00		0,00
39	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
40	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
41	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádru o průměru 1 mm2 do 12 párů	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
42	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádru o průměru 1 mm2 přes 12 párů	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
43	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
44	75C147	Přestavnik přírubový - montáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
45	75C141	Přestavnik přírubový - dodávka	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
46	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
47	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
48	75C168	Snímač polohy jazyků - demontáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
49	75C178	Přestavnik elektromotorický - demontáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
50	75C547	Stožárové návěstidlo třísvětlové obousměrné - montáž	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
51	75C541	Stožárové návěstidlo třísvětlové obousměrné - dodávka	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
52	75C548	Stožárové návěstidlo třísvětlové obousměrné - demontáž	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
53	75D157	Kabelový objekt - montáž	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
54	75D151	Kabelový objekt - dodávka	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : TZZ Jablunka - Valašské Meziříčí

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace : 4.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 75E		Ostatní práce a zařízení								
55	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
56	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
57	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
58	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
59	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
60	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
61	75E323R01	Protokol UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 76		konstrukce PSV								
62	642311	Dveře (kompletní) se zárubní plastové plné jednokřídle	M2	1,520		0,000		0,00		0,00
63	762310 R01	Konstrukce tesařské - zastřešení	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 76	konstrukce PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní práce								
64	966182	Odstranění celých konstrukcí kovových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	320,000		0,000		0,00		0,00
65	967152	Odstranění částí konstrukcí betonových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	M3KM	320,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00