

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Přeložky kabelového rozvodu 6kV

Datum zpracování : 12/2014
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO SO 30-04-01

Datum aktualizace : 16.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	014140	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV	T	0,100		0,000		0,00		0,00
2	022320	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
3	022340	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
4	031000 R01	Geodetická činnost včetně vytýčení podzemního vedení	MĚS	0,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 1		Zemní práce								
5 111221		Odstranění drnu (i s kořeny)	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
6 132301		Hloubení rýh tř. horniny 3	M3	90,000		0,000		0,00		0,00
7 174523		Zásypy vrstevnaté se zhutněním z vyzískaného materiálu	M3	85,000		0,000		0,00		0,00
8 181200		Úprava pláně se zhutněním tř. 2	M2	150,000		0,000		0,00		0,00
9 465249		Zpevnění nekomunikačních ploch dlažbou z betonových dlaždic - předláždění	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
10 701004		Vyhledávací marker zemní	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
11 702111		Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	50,000		0,000		0,00		0,00
12 702211		Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	M	160,000		0,000		0,00		0,00
13 702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	160,000		0,000		0,00		0,00
14 702901		Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	M	160,000		0,000		0,00		0,00
15 709110		Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
16 709210		Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
17 709310		Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10 kV	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
18 709400		Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	M	205,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Přeložky kabelového rozvodu 6kV

Datum zpracování : 12/2014
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO SO 30-04-01

Datum aktualizace : 16.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	709521	Podpůrné a pomocné konstrukce ocelové z plechu tl. do 5 mm bez povrchové úpravy	T	0,050		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl: 74	Silnoproud									
20	742611	Kabel vn - třížilový 6-AYKCY do 70mm2	M	150,000		0,000		0,00		0,00
21	742711	Kabelová spojka VN - sada 3 žíly nebo třížilová 6-AYKCY do 70mm2	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
22	742E24	Kabel nn - čtyř a pětižilový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm2AYKY 3x95+70	M	15,000		0,000		0,00		0,00
23	742F12	R01 Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žilový od 4 do 6mm2CYKY-O 7x4mm2	M	40,000		0,000		0,00		0,00
24	742I12	Ukončení 7-12 žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 6mm2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	742I22	Ukončení 7-12 žilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 6mm2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
26	742L13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	M	160,000		0,000		0,00		0,00
27	742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
28	742Z24	Demontáž kabelového vedení NN	M	140,000		0,000		0,00		0,00
29	747212	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747302	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
32	747531	Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
33	747532	Zkoušky vodičů a kabelů vn - provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
34	747701	HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
35	747703	HZS Zkušební provoz	HOD	4,000		0,000		0,00		0,00
36	747705	HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
37	74F323	Protokol UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000		0,00		0,00