

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lužná u Vsetína, venkovní osvětlení

Datum zpracování : 0/2015  
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
**824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

0

CÚ:2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO SO 20-06-02

Datum aktualizace : 16.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014111	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	T	0,300		0,000		0,00		0,00
2	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV	T	12,400		0,000		0,00		0,00
3	022320	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
4	022340	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
5	031000	Geodetická činnost	MĚS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	032231	Provizorní lávky - zřízení (montáž)	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
7	032233	Provizorní lávky - zrušení (demontáž)	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
8	112121	Kácení stromů s odstraněním pařezů průměru do 0,9 m	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
9	112122	Kácení stromů s odstraněním pařezů průměru do 0,9 m - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	120,000		0,000		0,00		0,00
10	131301	Hloubení jam tř. horniny 3	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
11	132301	Hloubení rýh tř. horniny 3	M3	95,550		0,000		0,00		0,00
12	132302	Hloubení rýh tř. horniny 3 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	M3KM	3,000		0,000		0,00		0,00
13	14173 R01	Protlačování potrubí metodou řízenou, potrubí plastové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	M	12,000		0,000		0,00		0,00
14	143100	Startovací jáma pro protlaky	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
15	143200	Cílová jáma pro protlaky	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
16	171121	Násypy a přísypy ze zemin propustných se zhutněním z nakupovaného materiálu	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
17	174523	Zásypy vrstevnaté se zhutněním z vyzískaného materiálu	M3	95,550		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lužná u Vsetína, venkovní osvětlení

Datum zpracování : 0/2015  
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ:2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1403067-11

Číslo PS,SO

SO 20-06-02

Datum aktualizace :

16.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 2	18 272391	Základy Základy (včetně podezdívek) z betonu samozhutnitelného (samonivelacího) C 16/20	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl: 70	19 702211	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	M	810,000		0,000		0,00		0,00
	20 702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	479,000		0,000		0,00		0,00
	21 709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
	22 709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl: 74	23 741911	Silnoproud Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	M	330,000		0,000		0,00		0,00
	24 741B11	Zemnicí tyč FeZn délky do 2m	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
	25 741C02	Uzemňovací svorka	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
	26 742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2CYKY - O 2x1,5	M	119,000		0,000		0,00		0,00
	27 742E12	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2CYKY-O 4x6	M	965,000		0,000		0,00		0,00
	28 742H11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
	29 742H12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
	30 742L13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	M	965,000		0,000		0,00		0,00
	31 742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
	32 743111	Osvětlovací stožár sklopný žárově zinkovaný délky do 6m	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
	33 743154	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice do železničního stožáru (JŽ) s jistěním pro 1-2 svítidla	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
	34 743164	Osvětlovací stožár - pružinové sklopné zařízení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
	35 743474	Svítlidlo drážní LED,min. IP54, elektronický předřadník přes 45W	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
	36 743543	Svítlidlo venkovní všeobecné zářivkové, min. IP44 101 - 150W	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
	37 743Z12	Demontáž osvětlovacího stožáru drážního do výšky 15m	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lužná u Vsetína, venkovní osvětlení

Datum zpracování : 0/2015  
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
**824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

0

CÚ:2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO SO 20-06-02

Datum aktualizace : 16.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	743Z31	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 15m	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
39	743Z34	Demontáž nástěnného, přisazeného nebo závěsného svítidla	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
40	743Z35	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 15m	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
41	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	747214	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - příplatek za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
43	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
44	747701	HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00
45	747704	HZS Zaškolení obsluhy	HOD	5,000		0,000		0,00		0,00
46	747705	HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
47	748221	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovacím stožáru nebo věži	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
48	74C968	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74</b>	<b>Silnoproud</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní práce</b>									
49	984401	Demolice drobných staveb betonových	M3OP	31,000		0,000		0,00		0,00
50	984402	Demolice drobných staveb betonových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	248,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>