

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm

Název PS,SO : nz. Střítež nad Bečvou - přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 29.10.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 82351

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 01-15-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	R	REKAPITULACE								
1	R1	SO_01-15-01_přístřešek	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	R2	SO_01-15-01_elektroinstalace	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za R	Rekapitulace:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **nz. Střítež nad Bečvou - přístřešek pro cestující, architektonicko-stavební řešení**

Datum zpracování : **14.1.2015**

Část: **E.2**

Zatřídění objektu : **823 51**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01-15-01_1**

Datum aktualizace :

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	11130	SEJMUTÍ DRNŮ	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
2	113137	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
3	113166	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM	M3	1,800		0,000		0,00		0,00
4	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	8,500		0,000		0,00		0,00
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ vč. odvozu	M	19,500		0,000		0,00		0,00
6	122717	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	16,944		0,000		0,00		0,00
7	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	12,432		0,000		0,00		0,00
8	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	18,600		0,000		0,00		0,00
9	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	172,440		0,000		0,00		0,00
10	132717	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 16KM	M3	2,250		0,000		0,00		0,00
11	133717	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	3,324		0,000		0,00		0,00
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	34,014		0,000		0,00		0,00
13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	7,104		0,000		0,00		0,00
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	83,360		0,000		0,00		0,00
15	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	82,880		0,000		0,00		0,00
16	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	82,880		0,000		0,00		0,00
17	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	12,432		0,000		0,00		0,00
18	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	82,880		0,000		0,00		0,00
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	82,880		0,000		0,00		0,00
20	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,829		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy:								
21	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,766		0,000		0,00		0,00
22	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	28,260		0,000		0,00		0,00
23	272315	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,375		0,000		0,00		0,00
24	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,218		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **nz. Střítež nad Bečvou - přístřešek pro cestující, architektonicko-stavební řešení**

Datum zpracování : **14.1.2015**

Část: **E.2**

Zatřídění objektu : **823 51**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01-15-01_1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
25	348172	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM	KG	564,041		0,000		0,00		0,00
26	38R001	BETONOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ANTIVANDAL TYPU "U" BEZ PLOCHÉ BETONOVÉ STŘECHY - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ včetně vnitřního vybavení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
27	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	1,248		0,000		0,00		0,00
28	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,456		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
29	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	83,360		0,000		0,00		0,00
30	58261_R01	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60 mm tzv. "SLEPECKÁ" DO LOŽE Z KAM - signální a varovné pásy	M2	3,992		0,000		0,00		0,00
31	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	79,368		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 712		Povlakové krytiny:								
32	7122_R01	TEXTILNÍ PODKLADNÍ VRSTVA POD POVLAKOVOU KRYTINU - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	M2	17,100		0,000		0,00		0,00
33	71223	POVLAK KRYTINY STŘECH O SKL DO 30° Z ASFALT ŠINDELŮ	M2	17,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny:				0,000		0,00		0,00
Díl: 740		Silnoproud:								
34	74551-R01	UZEMNĚNÍ KRAJNÍCH SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ vč. upevnění - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	M	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **nz. Střítež nad Bečvou - přístřešek pro cestující, architektonicko-stavební řešení**

Datum zpracování : **14.1.2015**

Část: **E.2**

Zatřídění objektu : **823 51**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01-15-01_1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 762		Konstrukce tesařské:								
35	76233	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH	M3	1,100		0,000		0,00		0,00
36	76234	BEDNĚNÍ STŘECH	M3	0,410		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské:								
37	76445-R01	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 250MM vč. všech doplňků - vč. kotvení ke žlabovým hákům nerozebíratelnými spoji	M	17,000		0,000		0,00		0,00
38	764553	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 120MM	M	3,400		0,000		0,00		0,00
39	76465_R01	DILATAČNÍ KOTLÍK Z TITANZINK PLECHU RŠ HRDLA 330MM, ŽLABŮ 250MM	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	76465_R02	SYSTÉMOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTAČ	KS	70,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,000		0,00		0,00
Díl: 783		Nátěry:								
41	78372	NÁTĚRY TESAŘ KONSTR SYNTETICKÉ	M2	46,456		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
42	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	1,500		0,000		0,00		0,00
43	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	9,000		0,000		0,00		0,00
44	8973-R01	ČISTÍCÍ KUS NA POTRUBÍ DN DO 125 MM PLAST - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
45	914R001	Tabule orientačního systému na samostatné konstrukci vč. oc. žár. zink. sloupků vč. bet. základů - Název zastávky 3400/600 mm vč. směrů jízdy vlaků 2570/500 mm, dodávka a montáž komplet	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	91,980		0,000		0,00		0,00
47	93552	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČET MŘÍŽÍ	M	4,800		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **nz. Střítež nad Bečvou - přístřešek pro cestující, architektonicko-stavební řešení**

Datum zpracování : **14.1.2015**

Část: **E.2**

Zatřídění objektu : **823 51**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01-15-01_1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	981176	DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	M3OP	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
49	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	64,627		0,000		0,00		0,00
50	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	2,200		0,000		0,00		0,00
51	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	10,725		0,000		0,00		0,00
52	44.170504-O	kamenná suť	T	21,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

„Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm“
nz. Stráž nad Bečvou - přístřešek pro cestující - elektroinstalace
01/2015
Ing. Vladimír Procházka, Moravia Consult Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 01-15-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,010		0,000		0,00	0,00	0,00
2	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
6	741AAE	Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační do 25mm	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	741ABA	Trubka PVC tuhá elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	741FCA	Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm	m	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
12	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00

s	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
---	---------------	---------------------	--	--	--	-------	--	------	--	------

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
15	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	1000-R	R-položky								
17	1000R-01	Příchytka trubková 25-37mm	ks	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	1000R-02	Svítlidlo přisazené LED 1x 29W, IP 67, tř.isol. II., antivandal, nehořlavou podložkou pro uchycení na hořlavý podklad	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	1000R-03	Krycí mřížka na světlo	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 1000-R	R-položky				0,000		0,00		0,00