

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm

Název PS,SO :

PZS B1 km 7,234

Datum zpracování :

12.1.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 02-28-03

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	170504-O	Zemina a kamení	T	1,500		0,000		0,00		0,00
2	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	T	0,500		0,000		0,00		0,00
3	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,006		0,000		0,00		0,00
4	200301-O	Komunální odpad	T	0,065		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00
										0
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								0,00
1	701AAD	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	0,015		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,015		0,000		0,00		0,00
3	701ADC R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,015		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900 mm ZEMINA DO tř. 4	M	15,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM, TL. VRSTVY 5 CM	M	15,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG R02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	15,000		0,000		0,00		0,00
7	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	1,050		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	7,500		0,000		0,00		0,00
10	701CHD R03	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	7,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
										0
Díl:	702	Odvoz odpadu								
1	702AC0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	2,000		0,000		0,00		0,00
2	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	0,011		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
										0
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742GEGA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	M	10,000		0,000		0,00		0,00
2	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
3	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	M	245,000		0,000		0,00		0,00
4	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
5	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	M	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm

Název PS,SO : PZS B1 km 7,234

Datum zpracování : 12.1.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02-28-03

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
1	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	100,000		0,000		0,00		0,00
2	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	85,000		0,000		0,00		0,00
3	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	15,000		0,000		0,00		0,00
4	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	250,000		0,000		0,00		0,00
5	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	245,000		0,000		0,00		0,00
6	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	5,000		0,000		0,00		0,00
7	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	245,000		0,000		0,00		0,00
8	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	155,000		0,000		0,00		0,00
9	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	130,000		0,000		0,00		0,00
10	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	130,000		0,000		0,00		0,00
11	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
12	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
13	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
14	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
15	75A511 R01	SPOJKA ODBOČNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75A513 R02	SPOJKA ODBOČNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								0,00
1	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	5,000		0,000		0,00		0,00
2	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	5,000		0,000		0,00		0,00
3	75B277 R01	MONTÁŽ DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75B217 R02	DODÁVKA DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75B319 R03	DODÁVKA SKŘÍNKY OVLÁDACÍ PRO PZZ (DO SPOLEČNÉ PŘÍSTROJOVÉ SKŘINĚ PRO PŘEJEZDY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	Ceník MCO	Hasicí přístroj CO2 S5	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75B511 R01	DODÁVKA SKŘINĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ 19 pater (50 % STOJANU)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75B571 R05	MONTÁŽ SKŘINĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ (50 % STOJANU)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75B613 R07	DODÁVKA NÁVĚSTNÍHO MĚNÍČE 0,3 kVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75B622 R04	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 50 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75B673	MONTÁŽ MĚNÍČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75B675 R05	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM včetně elektrického připojení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75B634 R06	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM 24 V - 300 AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								0,00
1	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD VENKOVNÍ ČÁST	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
2	75C913	DODÁVKA SKŘINĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRATĚ (PŘEJEZD) 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **PZS B1 km 7,234**

Datum zpracování : 12.1.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 02-28-03**

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10
3	75C971		MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD VENKOVNÍ ČÁST	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
4	75C973		MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRATĚ (PŘEJEZD) 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 75C</b>		<b>Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>75D</b>		<b>Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku</b>								<b>0,00</b>
1	75D173 R01		MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75D113 R02		DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD VČ. DIAGNOSTIKY 19 pater	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75D177 R03		MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75D117 R04		DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 300x300x285 CMsedlová střecha	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75D117 R05		DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 300x300 CMpanely	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75D177 R06		DOPRAVA RELEOVÉHO DOMKU NA STAVBU	KM	1 100,000		0,000		0,00		0,00
7	75D272		MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75D212		DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75D274		MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
10	75D214		DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
11	75D289 R07		DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 75D</b>		<b>Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
											0
<b>Díl:</b>	<b>75E</b>		<b>Ostatní práce a zařízení</b>								<b>0,00</b>
1	75E171		DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
2	75E172 R01		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
3	75E172 R02		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
4	75E172 R03		ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
5	75E172 R04		KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75E274		ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
7	75E179		PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75E275		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
9	75E275 R05		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75E275 R06		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75E277 R07		MONTÁŽ UZEMNĚNÍ DÉLKA 50m	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 75E</b>		<b>Ostatní práce a zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
											0
<b>Díl:</b>	<b>75H</b>		<b>Vnitřní vedení, rozvody</b>								<b>0,00</b>
1	75H323 R01		SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75D176 R02		MONTÁŽ SPOLEČNÉ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ PRO PŘEJEZDY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 75H</b>		<b>Vnitřní vedení, rozvody</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **PZS B1 km 7,234**

Datum zpracování : 12.1.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 02-28-03**

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	<b>75K</b>	<b>Sdělovací a datové</b>								<b>0,00</b>
1	75K216 R01	TELEFONY TRAŤOVÉ DODÁVKA A MONTÁŽ VTO 10 plastový (DO SPOLEČNÉ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇE PRO PŘEJEZDY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 75K</b>	<b>Sdělovací a datové</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>914</b>	<b>Svislé dopravní značky</b>								<b>0,00</b>
1	914131 R01	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 914</b>	<b>Svislé dopravní značky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>