

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov**

Název PS,SO :	Železniční spodek	Zatřídění objektu : JKSO
---------------	-------------------	-----------------------------

Datum zpracování : 01 / 2015

SŽDC	0,00
------	------

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Číslo stavby **5 513 730 008**

Číslo PS,SO **SO\_01.1**

Datum aktualizace : 01 / 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů:								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	5 914,872		0,000		0,00		0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	141,750		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů:				0,000		0,00		0,00
Díl:	11	Přípravné práce:								
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	340,000		0,000		0,00		0,00
4	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
5	113324	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	100,000		0,000		0,00		0,00
6	113344	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	67,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 11	Přípravné práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky:								
7	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
8	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 271,500		0,000		0,00		0,00
9	125739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	3 271,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 12	Odkopávky a prokopávky:				0,000		0,00		0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu:								
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 304,300		0,000		0,00		0,00
11	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	200,000		0,000		0,00		0,00
12	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	400,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu:				0,000		0,00		0,00
Díl:	21	Úprava podloží:								
13	21361	VRSTVY Z GEOTEXTILIE - separační vrstva na styku s vyztuženým svahem	M2	2 952,700		0,000		0,00		0,00
14	214520R	MECHANICKÁ STABILITA ZEMNÍ PLÁNĚ	m3	240,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21	Úprava podloží:				0,000		0,00		0,00
Díl:	28	Zpevnění zemin a konstrukci:								
15	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	6 288,060		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 28	Zpevnění zemin a konstrukci:				0,000		0,00		0,00
Díl:	451	Podkladní a výplňové konstrukce:								
16	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - zhutněný stah ŠD fr. 0-32 + kapsy	M3	3 369,750		0,000		0,00		0,00
17	4241700R	PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ DALOVICKÉHO POTOKA- MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	424200R	MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MOSTKU PŘES DALOVICKÝ POTOK	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	400,000		0,000		0,00		0,00

### FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0,00

**Cena za objekt [Kč]**

Název stavby : **Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Zatřídění  
objektu : JKSO **824 11**

Datum zpracování : 01 / 2015

Číslo stavby **5 513 730 008**

Číslo PS,SO **SO\_01.1**

Datum aktualizace : 01 / 2015

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	424210R	OPRAVA PROPUSTKU V BLÍZKOSTI ŽEL. PŘEJEZDU		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S		Celkem za 451	Podkladní a výplňové konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:									
21	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM		M3	147,050		0,000		0,00		0,00
22	424190R	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MOSTKU PŘES DALOVICKÝ POTOK		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S		Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov

Železniční svršek

01 / 2015

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu :  
JKSO

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5 513730 008

Číslo PS,SO

SO\_01.2

Datum aktualizace :

01 / 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů:								
1	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISHTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	1 628,068		0,000		0,00		0,00
2	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEzniČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	267,757		0,000		0,00		0,00
3	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,177		0,000		0,00		0,00
4	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,354		0,000		0,00		0,00
5	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	1,980		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů:				0,000		0,00		0,00
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
6	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 136,200		0,000		0,00		0,00
7	528352R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	m	535,000		0,000		0,00		0,00
8	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
9	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	41,000		0,000		0,00		0,00
10	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1 100,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl:	544	Izolované styky:								
11	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
12	965881	Demontáž izolovaného styku montovaného	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	965882	Demontáž izolovaného styku montovaného - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	4,000		0,000		0,00		0,00
14	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 544	Izolované styky:				0,000		0,00		0,00
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:								
17	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	722,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:				0,000		0,00		0,00
Díl:	93	Vystrojení trati:								
18	923122	HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
19	923991	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA MOSTĚ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
20	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
21	923321	PŘEDVĚSTNÍK NÁVĚSTIDLA - TABULE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Vystrojení trati:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov

Železniční svršek

01 / 2015

Zatřídění objektu :  
JKSO

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5 513730 008

Číslo PS,SO

SO\_01.2

Datum aktualizace :

01 / 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
22	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	1 140,480		0,000	0,00		0,00	
23	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	3 201,920		0,000	0,00		0,00	
24	965022	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	720,000		0,000	0,00		0,00	
25	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	240,000		0,000	0,00		0,00	
26	965114	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí	m	535,000		0,000	0,00		0,00	
27	965115	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí na montážní základnu	t.km	1 292,560		0,000	0,00		0,00	
28	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	2 017,046		0,000	0,00		0,00	
29	965821	DEMONTÁŽ kilometrovníku, hektometrovníku,mezíku	kus	6,000		0,000	0,00		0,00	
30	965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	4,000		0,000	0,00		0,00	
31	965842	Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	3,840		0,000	0,00		0,00	
32	9311R	Odstranění kolejového styku	kus	4,000		0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000	0,00		0,00	

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov**

Název PS,SO : **Přeložky kabelů**

Zatřídění  
objektu  
:JKSO **828**

Datum zpracování : **01 / 2015**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **5 513 730 008**

Číslo PS,SO **SO\_01.3**

Datum aktualizace : **01 / 2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: M022</b>		<b>Provizorní přeložka kabelů žkm 75,100-75,200:</b>								
1	75A31R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEPKPFLE 10XN0,8	m	30,000		0,000		0,00		0,00
2	75A32R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEPKPFLE 4P1,0	m	30,000		0,000		0,00		0,00
3	75A33R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEPKPFLE 12P1,0	m	30,000		0,000		0,00		0,00
4	75A34R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEPKPFLE 24P1,0	m	30,000		0,000		0,00		0,00
5	75A35R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEPKPFLE 48P1,0	m	30,000		0,000		0,00		0,00
6	742FAR	Spojka kabelová, smrštitelná, XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
7	742FADR	Spojka kabelová, smrštitelná, XAGA 500-75/15-300-FLE-CZ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	71CGR	Výstražná fólie PE 330 mm, modrá	m	120,000		0,000		0,00		0,00
9	742FDR	Koncovka plastová PLASSON 40	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	8585R	Trubka opravná půlená KKHR 40x2000mm	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
11	8589R	Zámek EBM 40 k trubce KKHR 40x2000mm	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
12	8999R	Drobný montážní materiál	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
13	9999R	Vytýčení kabelové trasy v extravilánu	km	0,100		0,000		0,00		0,00
14	1327R	kabelová rýha ručně - výkop, zához, provizorní úprava povrchu Z.3 (50/80)	m	230,000		0,000		0,00		0,00
15	1330R	spojková jáma, sonda, jáma pro podvrt - výkop,zához,proviz. úprava povrchu Z.3	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
16	1334R	výkop a zához kabelové komory ROMOLD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	74284R	Překládka metalického kabelu	m	500,000		0,000		0,00		0,00
18	72285R	pokládka metalického kabelu do 1kg/m	m	90,000		0,000		0,00		0,00
19	72286R	pokládka metalického kabelu přes 1 do 2kg/m	m	60,000		0,000		0,00		0,00
20	7425R	montáž spojky met.MK do 5XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	7535R	montáž spojky met.MK do 10XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
22	7445R	montáž spojky met.MK do 50XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	7525R	demontáž spojky met.MK do 5XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	7635R	demontáž spojky met.MK do 10XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	7655R	demontáž spojky met.MK do 50XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	7680R	překládka neobsazené HDPE 40/33 do kabelového lože	m	100,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov**

Název PS,SO : **Přeložky kabelů**

Zatřídění  
objektu  
:JKSO **828**

Datum zpracování : **01 / 2015**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **5 513 730 008**

Číslo PS,SO **SO\_01.3**

Datum aktualizace : **01 / 2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	7865R	překládka obsazené HDPE 40/33 do kabelového lože	m	100,000		0,000		0,00		0,00
28	7477R	krytí trubek výstražnou folií (bez folie)	m	130,000		0,000		0,00		0,00
29	7801R	montáž těsnící zátky na HDPE 40 bez ventilku, s ventilkem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	7804R	montáž půlené trubky na HDPE	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
31	7422R	vstup do KK nebo šachty	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	7423R	demontáž rezervy OK v kabelové komoře	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	7426R	zřízení místa pro zafuk.,přífuk. OK	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	7450R	pořouknutí rezervy OK v HDPE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	X4022R	náklady na dopravu - stavba	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M022</b>	<b>Provizorní přeložka kabelů žkm 75,100-75,200:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M023</b>	<b>Definitivní přeložka kabelů žkm 75,100-75,200:</b>								
36	43_01	Spojka kabelová, smrštitelná, XAGA 500-75/15-300-FLE-CZ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
37	742FAR	Spojka kabelová, smrštitelná, XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
38	43_02	Označnick podzemních sítí Ball Marker 3M 1401-XR	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
39	43_03	Spojka opravná PLASSON 40	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
40	43_04	Spojka PLASSON 40	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
41	8999R	Drobný montážní materiál	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
42	1327R	kabelová rýha ručně - výkop, zához, provizorní úprava povrchu Z.3 (50/80)	m	230,000		0,000		0,00		0,00
43	1330R	spojková jáma, sonda, jáma pro podvrt - výkop,zához,proviz. úprava povrchu Z.3	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
44	1334R	výkop a zához kabelové komory ROMOLD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	74284R	Překládka metalického kabelu	m	500,000		0,000		0,00		0,00
46	7425R	montáž spojky met.MK do 5XN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	7535R	montáž spojky met.MK do 10XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	7445R	montáž spojky met.MK do 50XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	7525R	demontáž spojky met.MK do 5XN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	7635R	demontáž spojky met.MK do 10XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
51	7655R	demontáž spojky met.MK do 50XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov

Přeložky kabelů

01 / 2015

Zatřídění objektu :JKSO

828

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5 513 730 008

Číslo PS,SO

SO\_01.3

Datum aktualizace :

01 / 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	7680R	překládka neobsazené HDPE 40/33 do kabelového lože	m	100,000		0,000		0,00		0,00
53	7865R	překládka obsazené HDPE 40/33 do kabelového lože	m	100,000		0,000		0,00		0,00
54	7477R	krytí trubek výstražnou folií (bez folie)	m	100,000		0,000		0,00		0,00
55	42_22R	montáž spojky na HDPE 40	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	42_222	montáž opravné půlené spojky na HDPE - Plasson	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
57	42_220	vstup do KK nebo šachty	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
58	42_223	instalace rezervy OK v kabelové komoře	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
59	42_229	zřízení místa pro zafuk.,přífuk. OK	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
60	42_228	pofouknutí rezervy OK v HDPE	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
61	42_224	měření OTDR obousměrné pro dvě vlnové délky před a po montáži	vlákno	72,000		0,000		0,00		0,00
62	42_225	záznam a vyhodnocení měřících protokolů na nosič	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
63	X4022R	náklady na dopravu - stavba	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M023	Definitivní přeložka kabelů žkm 75,100-75,200:				0,000		0,00		0,00
Díl:	M024	Provizorní přeložka kabelů žkm 75,425-75,475:								
1	75A31R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEKPFLE 10XN0,8	m	20,000		0,000		0,00		0,00
2	75A32R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEKPFLE 4P1,0	m	20,000		0,000		0,00		0,00
3	75A33R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEKPFLE 12P1,0	m	20,000		0,000		0,00		0,00
4	75A34R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEKPFLE 24P1,0	m	20,000		0,000		0,00		0,00
5	75A35R	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU TCEKPFLE 48P1,0	m	20,000		0,000		0,00		0,00
6	742FAR	Spojka kabelová, smrštitelná, XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
7	742FADR	Spojka kabelová, smrštitelná, XAGA 500-75/15-300-FLE-CZ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	71CGR	Výstražná fólie PE 330 mm, modrá	m	70,000		0,000		0,00		0,00
9	742FDR	Koncovka plastová PLASSON 40	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	8585R	Trubka opravná půlená KKHR 40x2000mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
11	8589R	Zámek EBM 40 k trubce KKHR 40x2000mm	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
12	8999R	Drobný montážní materiál	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
13	9999R	Vytýčení kabelové trasy v extravilánu	km	0,050		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov

Název PS,SO : Přeložky kabelů

Zatřídění objektu :JKSO 828

Datum zpracování : 01 / 2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5 513 730 008

Číslo PS,SO SO\_01.3

Datum aktualizace : 01 / 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	1327R	kabelová rýha ručně - výkop, zához, provizorní úprava povrchu Z.3 (50/80)	m	120,000		0,000		0,00		0,00
15	1330R	spojková jáma, sonda, jáma pro podvrt - výkop,zához,proviz. úprava povrchu Z.3	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
16	1334R	výkop a zához kabelové komory ROMOLD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	74284R	Překládka metalického kabelu	m	250,000		0,000		0,00		0,00
18	72285R	pokládka metalického kabelu do 1kg/m	m	60,000		0,000		0,00		0,00
19	72286R	pokládka metalického kabelu přes 1 do 2kg/m	m	40,000		0,000		0,00		0,00
20	7425R	montáž spojky met.MK do 5XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	7535R	montáž spojky met.MK do 10XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
22	7445R	montáž spojky met.MK do 50XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	7525R	demontáž spojky met.MK do 5XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	7635R	demontáž spojky met.MK do 10XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	7655R	demontáž spojky met.MK do 50XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	7680R	překládka neobsazené HDPE 40/33 do kabelového lože	m	50,000		0,000		0,00		0,00
27	7865R	překládka obsazené HDPE 40/33 do kabelového lože	m	50,000		0,000		0,00		0,00
28	7477R	krytí trubek výstražnou folií (bez folie)	m	70,000		0,000		0,00		0,00
29	7801R	montáž těsnící zátky na HDPE 40 bez ventilku, s ventilkem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	7804R	montáž půlené trubky na HDPE	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
31	7422R	vstup do KK nebo šachty	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	7423R	demontáž rezervy OK v kabelové komoře	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	7450R	pofouknutí rezervy OK v HDPE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	X4022R	náklady na dopravu - stavba	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M024	Provizorní přeložka kabelů žkm 75,425-75,475:				0,000		0,00		0,00
Díl:	M025	Definitivní přeložka kabelů žkm 75,425-74,475:								
35	742FAR	Spojka kabelová, smrštitelná, XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
36	43_01	Spojka kabelová, smrštitelná, XAGA 500-75/15-300-FLE-CZ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
37	43_02	Označník podzemních sítí Ball Marker 3M 1401-XR	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
38	43_411R	Žlab kabelový TK 2 AZD 27-100, 100x23x19cm, včetně víka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00



# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zajištění stability náspu v km 75,0 - 75,450 trati Praha - Turnov**

Název PS,SO : **Přeložky kabelů**

Zatřídění  
objektu  
:JKSO **828**

Datum zpracování : **01 / 2015**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **5 513 730 008**

Číslo PS,SO **SO\_01.3**

Datum aktualizace : **01 / 2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	43_03	Spojka opravná PLASSON 40	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
40	43_04	Spojka PLASSON 40	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
41	8999R	Drobný montážní materiál	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
42	1327R	kabelová rýha ručně - výkop, zához, provizorní úprava povrchu Z.3 (50/80)	m	70,000		0,000		0,00		0,00
43	43_12R	kabelová rýha ručně - výkop, zához, provizorní úprava povrchu Z.3 (50/90)	m	50,000		0,000		0,00		0,00
44	1330R	spojková jáma, sonda, jáma pro podvrt - výkop,zához,proviz. úprava povrchu Z.3	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
45	43_121R	položení bet. žlabu do výkopu	m	5,000		0,000		0,00		0,00
46	1334R	výkop a zához kabelové komory ROMOLD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	74284R	Překládka metalického kabelu	m	250,000		0,000		0,00		0,00
48	7425R	montáž spojky met.MK do 5XN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	7535R	montáž spojky met.MK do 10XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	7445R	montáž spojky met.MK do 50XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
51	7525R	demontáž spojky met.MK do 5XN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	7635R	demontáž spojky met.MK do 10XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	7655R	demontáž spojky met.MK do 50XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	7680R	překládka neobsazené HDPE 40/33 do kabelového lože	m	50,000		0,000		0,00		0,00
55	7865R	překládka obsazené HDPE 40/33 do kabelového lože	m	50,000		0,000		0,00		0,00
56	7477R	krytí trubek výstražnou folií (bez folie)	m	50,000		0,000		0,00		0,00
57	42_22R	montáž spojky na HDPE 40	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	42_222	montáž opravné půlené spojky na HDPE - Plasson	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
59	42_220	vstup do KK nebo šachty	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
60	42_223	instalace rezervy OK v kabelové komoře	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
61	42_229	zřízení místa pro zafuk.,přífuk. OK	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
62	42_228	pofouknutí rezervy OK v HDPE	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
63	X4022R	náklady na dopravu - stavba	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
64	42_222R	úprava provozní dokumentace-kabelová	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M025</b>	<b>Definitivní přeložka kabelů žkm 75,425-74,475:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>