

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou
Název PS,SO : úpravy zab. zař. ŽST Mladá Boleslav-Debř

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 03-01-01

Datum zpracování : 9 2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního sdělovacího vedení přehledném terénu (též v obci)	km	0,715						0,00
2	02730-S	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení inž.	KČ	10,000						0,00
3	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	155,000						0,00
4	701CAI-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1000mm zemina do tř. 4	m	500,000						0,00
5	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	128,000						0,00
6	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	60,000						0,00
7	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	263,000						0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	655,000						0,00
9	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	655,000						0,00
10	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	500,000				0,00		0,00
11	701CGS	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 110mm	m	30,000						0,00
12	701CGP-R	Ochrana vedení při demolici a výstavbě mostů a propustků	m	30,000						0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	304,500						0,00
14	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	25,000						0,00
15	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,715						0,00
16	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	54,800						0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce						0,00		0,00
Díl:	M22	Zabezp.zařízení - venkovní								
17	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	160,000				0,00		
18	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	500,000				0,00		
19	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	105,000				0,00		
20	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	30,000				0,00		
21	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	145,000				0,00		
22	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	160,000						0,00
23	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	500,000						0,00
24	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	105,000						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou
Název PS,SO : úpravy zab. zař. ŽST Mladá Boleslav-Debř

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 03-01-01

Datum zpracování : 9 2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	30,000						0,00
26	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	145,000						0,00
27	75C471	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	2,000						0,00
28	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	9,000						0,00
29	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	18,000						0,00
30	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000						0,00
31	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	2,000						0,00
32	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	3,000						0,00
33	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	155,000						0,00
34	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	20,000						0,00
35	742GFC	CYKY 4O x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	95,000				0,00		0,00
36	742GGC	CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	65,000				0,00		0,00
37	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8,000						0,00
38	75C671	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000						0,00
39	75C273	MONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM	KUS	2,000						0,00
40	75C171	MONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	3,000						0,00
41	75G421.2	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ ... SCX 43/8-210	ks	10,000				0,00		0,00
42	75G421.3	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ ... SCX 68/15-300	ks	5,000				0,00		0,00
43	75G999.R	Výměna listů KPL	ks	10,000						0,00
44	75G510-S	Vystavení měřicího protokolu	ks	3,000						0,00
45	75E126.R1	Vypnutí sděl. a zabezp. zařízení	HOD	36,000						0,00
46	75E126.R2	Aktivace sděl. a zabezp. zařízení	HOD	36,000						0,00
S	Celkem za M22	Zabezp.zařízení - venkovní						0,00		0,00
Díl:	M22	Zabezp.zařízení - venkovní								
47	75B575-R	Úprava technologie PZS	KUS	1,000						0,00
48	75E120-R	OCHRANA KABELOVÝCH TRAS	HOD	168,000						0,00
S	Celkem za M22	Zabezp.zařízení - venkovní								0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou
Název PS,SO : úpravy zab. zař. ŽST Mladá Boleslav-Debř
Datum zpracování : 9. 2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 03-01-01

Datum aktualizace :

Poř.	C E N A									
Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22D	Demontáže								
49	75C691	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000						0,00
50	75A411-D	DEMONTÁŽ FORMY KABELOVÉ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	9,000						0,00
51	75A413-D	DEMONTÁŽ FORMY KABELOVÉ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	18,000						0,00
52	75A414-D	DEMONTÁŽ FORMY KABELOVÉ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000						0,00
53	75A415-D	DEMONTÁŽ FORMY KABELOVÉ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	2,000						0,00
54	75A416-D	DEMONTÁŽ FORMY KABELOVÉ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	3,000						0,00
55	75C991	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8,000						0,00
56	75C481	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						0,00
57	75C283	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY	KUS	2,000						0,00
58	75C191	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	3,000						0,00
59	742ZBC	Demontáž sdělovacího kabelového vedení	m	533,000						0,00
S	Celkem za M22D	Demontáže								0,00

Díl:	M22Z	Regulace, zkoušky								
60	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	5,000						0,00
61	75E125	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000						0,00
62	75E224.1	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE PŘESTAVNÍKU	KUS	3,000						0,00
63	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,000						0,00
64	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY , UTZ	KUS	1,000						0,00
65	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE, ZKOUŠENÍ ZAB.ZAŘ.	HOD	60,000						0,00
66	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000						0,00
67	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ	HOD	60,000						0,00
68	74M110-R	Technická kontrola zařízení	HOD	60,000						0,00
S	Celkem za M22Z	Regulace, zkoušky								0,00