

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUVIS PRACÍ
Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)

Název stavby :

Název PS,SO : **Výstavba PZS v km 12,970**

Zatřídění objektu : (CZ-CPA)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 40-28-03.1**

Datum zpracování : **27.3.2015**

Zpracoval, firma : **Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.**

Část PD: **D.1.3**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
	1 131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	10,500				0,00		0,00
	2 141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	12,000				0,00		0,00
	3 702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	60,000				0,00		0,00
	4 702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	60,000				0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						0,00		0,00
Díl:	74	Silnoproud								
	5 742H12-R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	120,000				0,00		0,00
	6 742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000				0,00		0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud						0,00		0,00
Díl:	m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
	7 75A151-R	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	1,350				0,00		0,00
	8 75A161-R	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	2,832				0,00		0,00
	9 75A237-R	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	1,350				0,00		0,00
	10 75A247-R	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	2,832				0,00		0,00
	11 75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	10,000				0,00		0,00
	12 75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	4,000				0,00		0,00
	13 75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	18,000				0,00		0,00
	14 75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	20,000				0,00		0,00
	15 75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
	16 75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
	17 75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
	18 75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	1,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)**

Název stavby :

Číslo stavby

Název PS,SO :

Výstavba PZS v km 12,970

Zatřídění
objektu :
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO **PS 40-28-03.1**

Datum zpracování :

27.3.2015

Část PD:

D.1.3

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma :

Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
20	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
21	75C8B1.R	Kabelový stojánek KSL - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
22	75C8B7.R	Kabelový stojánek KSL - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
23	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
24	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
25	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
26	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
27	75L451.R	Kamerový systém přejezdového zařízení vč. záznamového zařízení - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
28	75L45X.R	Kamerový systém přejezdového zařízení vč. záznamového zařízení - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
29	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	20,000				0,00		0,00
30	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	10,000				0,00		0,00
31	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	4,000				0,00		0,00
32	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000				0,00		0,00
33	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	50,000				0,00		0,00
34	0294R	Vypracování realizační dokumentace	Kč	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení						0,00		0,00