

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)“

zast. Milotice nad Bečvou, úprava přípojky nn

3/2015
Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Část PD: **E.3.6**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-06-07**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 702		Odvoz odpadu								
1	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,050		0,000		0,00		0,00
2	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,020		0,000		0,00		0,00
3	702AE0-R	Odvoz elektrošrotu na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl: 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
4	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	1,000		0,000		0,00		0,00
5	741BGF	Drážka pro kabel/trubku v betonu velikosti 100/100-150 mm	m	1,000		0,000		0,00		0,00
6	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	0,500		0,000		0,00		0,00
7	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	741ZAB	Demontáž stávajících trubkových rozvodů	m	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 742		Sílnoproudé rozvody								
10	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2,000		0,000		0,00		0,00
11	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : zast. Milotice nad Bečvou, úprava přípojky nn

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 75

Datum zpracování : 3/2015
Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-06-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl: 14	743 743EFA-R	Silnoproudá zařízení Elektroměrová skříň venkovní (2xelektroměr) do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 do výklenku, vč. jističů do 80A	kus	1,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 15	744 744R19	Rozvaděče nn Demontáž elektroměrového rozvaděče	kus	1,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl: 16	747 747BAA	Zkoušky, revize a HZS Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747DBA	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásu do 100m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
21	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
22	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO :

zast. Milotice nad Bečvou, úprava přípojky nn

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

Datum zpracování :

3/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 40-06-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
25	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,050		0,000		0,00		0,00
26	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
27	200301-O	Elektrošrot	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00