

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIŠ PRACÍ
"Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)"

Název stavby :

Název PS,SO : **Doplnění SZZ Hranice na Moravě město**

Zatřídění objektu : (CZ-CPA)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 40-28-01**

Datum zpracování : **27.3.2015**

Zpracoval, firma : **Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.**

Část PD: **D.1.1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	100,000				0,00		0,00
2	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	25,000				0,00		0,00
3	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	400,000				0,00		0,00
4	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	400,000				0,00		0,00
5	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	530,000				0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						0,00		0,00
Díl:	75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
6	75A151-R	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	0,360				0,00		0,00
7	75A161-R	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	75,800				0,00		0,00
8	75A237-R	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	0,360				0,00		0,00
9	75A247-R	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	75,800				0,00		0,00
10	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	6,000				0,00		0,00
11	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	4,000				0,00		0,00
12	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	2,000				0,00		0,00
13	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	4,000				0,00		0,00
14	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	34,000				0,00		0,00
15	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	75,000				0,00		0,00
16	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	60,000				0,00		0,00
17	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	2 100,000				0,00		0,00
18	75I914-R	Optotrubka HDPE - uložení	m	2 100,000				0,00		0,00
19	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

"Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč
– Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) –
Hustopeče nad Bečvou (mimo)"

Název stavby :

Číslo stavby

Název PS,SO :

Doplnění SZZ Hranice na Moravě město

Zatřídění
objektu :
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO **PS 40-28-01**

Datum zpracování :

27.3.2015

Část PD:

D.1.1

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma :

Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75I962-R	Optotrubka - kalibrace	m	2 100,000				0,00		0,00
21	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	4,000				0,00		0,00
22	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
23	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	2,000				0,00		0,00
24	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
25	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
26	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
27	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
28	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
29	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	8,000				0,00		0,00
30	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	8,000				0,00		0,00
31	75C721.R	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
32	75C727.R	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
33	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
34	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	6,000				0,00		0,00
35	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	6,000				0,00		0,00
36	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	5,000				0,00		0,00
37	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	5,000				0,00		0,00
38	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	5,000				0,00		0,00
39	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	3,000				0,00		0,00
40	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
41	75B871.R	Úpravy HW a SW zab. zař. v žst. Hranice na Moravě město, dálkového ovládání a pracoviště JOP v žst. Hranice na Moravě - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

"Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč
– Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) –
Hustopeče nad Bečvou (mimo)"

Název stavby :

Název PS,SO : **Doplnění SZZ Hranice na Moravě město**

Zatřídění
objektu :
(CZ-CPA)

Datum zpracování : **27.3.2015**

Část PD: **D.1.1**

Zpracoval, firma : **Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.**

majitel HIM:	SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 40-28-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	75B877.R	Úpravy HW a SW zab. zař. v žst. Hranice na Moravě město, dálkového ovládání a pracoviště JOP v žst. Hranice na Moravě - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
43	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	24,000				0,00		0,00
44	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	48,000				0,00		0,00
45	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000				0,00		0,00
46	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	6,000				0,00		0,00
47	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	4,000				0,00		0,00
48	0294R	Vypracování realizační dokumentace	Kč	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení						0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
49	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2,840				0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů						0,00		0,00