

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]	

Název stavby : **SOUPIŠ PRACÍ**  
**Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název PS,SO : **Oprava TZZ Hustopeče n.B. - Hranice n. M. město**

Zatřídění objektu : (CZ-CPA)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 40-28-03**

Datum zpracování : **27.3.2015**

Zpracoval, firma : **Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.**

Část PD: **D.1.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	111201	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	510,000				0,00		0,00
2	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	3 808,000				0,00		0,00
3	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	184,000				0,00		0,00
4	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	470,000				0,00		0,00
5	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	9 520,000				0,00		0,00
6	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	130,000				0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						0,00		0,00
Díl:	74	Silnoproud								
7	703112	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 100 DO 250 MM	M	190,000				0,00		0,00
8	742H12-R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	3 970,000				0,00		0,00
9	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000				0,00		0,00
10	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	7,000				0,00		0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud						0,00		0,00
Díl:	75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
11	75A131-R	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	4,840				0,00		0,00
12	75A151-R	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	296,329				0,00		0,00
13	75A161-R	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	711,176				0,00		0,00
14	75A217-R	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	4,840				0,00		0,00
15	75A237-R	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	296,329				0,00		0,00
16	75A247-R	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	711,176				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]	

Název stavby : **SOUPIS PRACÍ**  
**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název PS,SO : **Oprava TZZ Hustopeče n.B. - Hranice n. M. město**  
Zatřídění objektu : (CZ-CPA)

Číslo stavby  
Číslo PS,SO **PS 40-28-03**

Datum zpracování : **27.3.2015**  
Zpracoval, firma : **Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.**

Část PD: **D.1.2**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	106,000				0,00		0,00
18	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	14,000				0,00		0,00
19	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	76,000				0,00		0,00
20	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	36,000				0,00		0,00
21	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	456,000				0,00		0,00
22	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	2 340,000				0,00		0,00
23	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	200,000				0,00		0,00
24	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	22 120,000				0,00		0,00
25	75I914-R	Optotrubka HDPE - uložení	m	22 120,000				0,00		0,00
26	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	11,000				0,00		0,00
27	75I962-R	Optotrubka - kalibrace	m	22 120,000				0,00		0,00
28	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	40,000				0,00		0,00
29	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	40,000				0,00		0,00
30	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	6,000				0,00		0,00
31	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
32	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilem průměru do 40 mm	kus	6,000				0,00		0,00
33	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilem - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
34	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
35	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
36	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
37	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
38	75B711	Přepětíová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	8,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

**SOUVIS PRACÍ**  
**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název stavby :

Číslo stavby

Název PS,SO : **Oprava TZZ Hustopeče n.B. - Hranice n. M. město**

Zatřídění  
objektu :  
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO **PS 40-28-03**

Datum zpracování : **27.3.2015**

Část PD: **D.1.2**

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma : Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	8,000				0,00		0,00
40	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	16,000				0,00		0,00
41	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	16,000				0,00		0,00
42	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	44,000				0,00		0,00
43	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	54,000				0,00		0,00
44	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	22,000				0,00		0,00
45	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	28,000				0,00		0,00
46	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	4,000				0,00		0,00
47	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	4,000				0,00		0,00
48	75C728	Vzdálenostní upozorňovací - demontáž	kus	8,000				0,00		0,00
49	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	8,000				0,00		0,00
50	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	8,000				0,00		0,00
51	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	36,000				0,00		0,00
52	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	36,000				0,00		0,00
53	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	15,000				0,00		0,00
54	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	15,000				0,00		0,00
55	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	5,000				0,00		0,00
56	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
57	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
58	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
59	75B811	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
60	75B817	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
61	75B821	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
62	75B827	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž	kus	1,000				0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název stavby :

Číslo stavby

Název PS,SO :

**Oprava TZZ Hustopeče n.B. - Hranice n. M. město**

Zatřídění  
objektu :  
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO **PS 40-28-03**

Datum zpracování :

**27.3.2015**

Část PD:

**D.1.2**

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma :

Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	75B841	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
64	75B847	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
65	75B621	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
66	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
67	75E177R	Přezkoušení a regulace automatického hradla a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru - přezkoušení a regulace traťového zabezpečovacího zařízení	kus	4,000				0,00		0,00
68	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	40,000				0,00		0,00
69	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000				0,00		0,00
70	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	32,000				0,00		0,00
71	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	8,000				0,00		0,00
72	0294R	Vypracování realizační dokumentace	Kč	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení						0,00		0,00
Díl:	54	Izolované styky								
73	544100	Izolovaný styk montovaný jakéhokoliv tvaru	kus	8,000				0,00		0,00
74	544312	Izolovaný styk lepený standardní délky (3,4-8,0 m), tepelně opracovaný, tvaru 49 E1	kus	16,000				0,00		0,00
75	545121	Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T jednotlivě	kus	32,000				0,00		0,00
76	549510	Řezání kolejnic bez ohledu na tvar	kus	24,000				0,00		0,00
S	Celkem za 54	Izolované styky						0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
77	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	24,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –  
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče  
nad Bečvou (mimo)

Název stavby :

Název PS,SO : Oprava TZZ Hustopeče n.B. - Hranice n. M. město

Zatřídění  
objektu :  
(CZ-CPA)

Datum zpracování : 27.3.2015

Část PD: D.1.2

Zpracoval, firma : Ivo Jabůrek, Signal Projekt s.r.o.

majitel HIM:	SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 40-28-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,000				0,00		0,00
79	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,630				0,00		0,00
80	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	2,653				0,00		0,00
81	015560	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* TRAFKA S OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI	T	2,880				0,00		0,00
82	015640	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY	T	1,040				0,00		0,00
83	17 04 05 - OR	ŽELEZNÝ ŠROT - KONSTRUKCE, STOŽÁRY, KOLEJ.	T	6,550				0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů						0,00		0,00