

Naše zn.: 10474/2017-SŽDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

— V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.4:

Žádáme zadavatele o vysvětlení popřípadě opravení výkazu výměr nebo projektové dokumentace u těchto položek.:

— Objekt SO 31-10 Trakční vedení

1. č. 4 - chybí dimenze použitého kabelu.
2. č. 40 - závěsy SIK bez přídavného lana – ve VV pro ocenění uvedeno 11 ks, dle příčných řezů bran jich je pouze 9 ks; kde jsou zbývající 2 ks?
3. č. 41 - závěsy SIK s přídavným lanem – 3 ks, ale dle příčných řezů bran je jich 5 ks, jsou to ony 2 ks z položky 40?
4. č. 54 - směrová lana – vložená izolace ... 2 ks, dle příčných řezů bran jsou ale 3 ks (kotvení směrového lana na BP stožáru č. 51 je provedeno sestavením JS40 – 1 – bez izolátoru !)
5. chybí položka „Příplatek za plastový izolátor“ ... 51 ks
6. chybí položka (k p. č. 69) - Připevnění konzoly ZV, NV, OV pro svislý závěs – JS 60-23/B/Y – st.č. 51 1 ks
7. chybí položka (k p. č. 72) - V-závěs lan ZV, NV, OV na bráně – brána 51-52 – JS63/4 – 34/C ... 1 ks
8. chybí položka (k p. č. 80) - Připojení izolovaného svodu ke kolejnici – JS 90 – 12 – st.č. 51 ... 1 ks
9. chybí položka - Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáže)
10. chybí položka - Likvidace odpadů (výkopků, betonu ze základů, izolátorů apod.)

Odpověď č.4:

Ad 1) Jedná se o převěšení stávajícího závěsného kabelu nn pro napájení osvětlení z demontované trakční podpěry č. 51 na novou TP. č. 51. Z uvedeného důvodu nebyl typ určen.

Ad 2) Dle našeho názoru je počet 11 ks uveden správně.

Ad 3) Položka č. 41 byla opravena. Do množství 3 ks byl původně započítaný i kombinovaný SIK z položky č. 42.

Ad 4) Bylo opraveno.

Ad 5) Bylo opraveno.

Ad 6) Bylo opraveno.

Ad 7) Bylo opraveno.

Ad 8) Bylo opraveno.

Ad 9) Položka „Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáže)“ se v cenové soustavě 2019_OTSKP 2019 nenachází. Nárok na vozidla pro demontáže byl zahrnut v položkách:

TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)

TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ)

TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)

Ad 10) Bylo opraveno.

Přílohy: opravený soupis sestavení, soupis prací

V Praze dne 20. 11. 2019


Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446 ze dne 10. 05. 2018