

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Kabelizace v úseku Nejdek - Nové Hamry**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0, 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 09-12-01**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M001</b>	<b>Výpich z TK PZS km 21,828</b>								
1	75G1FD	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY	m	50,000		0,000		0,00		0,00
2	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	50,000		0,000		0,00		0,00
3	75GDDA	Dodávka - Rozdělovací spojka max. Ø kabelu 62 mm, do 10 odbočných kabelů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojení na celoplastovém kabel do 100 žil	kus							
4				1,000		0,000		0,00		0,00
5	75GEMA	Montáž (dem.) - Vypichování žil v dálk. kabelu, 1 až 4 čtyřky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
6	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75HGBB	Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75HFGB	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu s pancířem v závěru nebo rozvaděči s	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75GGBA	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
10	75GGAF	Montáž: měření - Jednoseměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, sm	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
11	75GCAD	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 r	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na ka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,050		0,000		0,00		0,00
	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojení sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně	kus							
16		urovnání, zemina do tř. 4		1,000		0,000		0,00		0,00
17	701GBA	Plastová kab.komora 1105x807x460mm vč.víka z HDPE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
19	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
20	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m							
21				20,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M001</b>	<b>Výpich z TK PZS km 21,828</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**0,00**

**0,00**

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Kabelizace v úseku Nejdek - Nové Hamry**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0, 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 09-12-01**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M002</b>	<b>Výpich z TK PZS km 22,467</b>								
22	75G1FD	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY	m	50,000				0,00		0,00
23	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	50,000		0,000		0,00		0,00
24	75GDDA	Dodávka - Rozdělovací spojka max. Ø kabelu 62 mm, do 10 odbočných kabelů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojení na celoplastovém kabel do 100 žil	kus							
25				1,000		0,000		0,00		0,00
26	75GEMA	Montáž (dem.) - Vypichování žil v dálk. kabelu, 1 až 4 čtyřky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75HGGB	Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75HFGB	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu s pancířem v závěru nebo rozvaděči s	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75GGBA	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
31	75GGAF	Montáž: měření - Jednoseměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, sm	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
32	75GCAD	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 r	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na ka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,050		0,000		0,00		0,00
	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojení sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně	kus							
37		urovnání, zemina do tř. 4		1,000		0,000		0,00		0,00
38	701GBA	Plastová kab.komora 1105x807x460mm vč.víka z HDPE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
40	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
41	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, šířky 75 - 110mm	m							
42				20,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M002</b>	<b>Výpich z TK PZS km 22,467</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Díl:</b>	<b>M003</b>	<b>Výpich z TK PZS km 22,989</b>								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Kabelizace v úseku Nejdek - Nové Hamry

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 09-12-01

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	75G1FD	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY	m	50,000				0,00		0,00
44	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	50,000		0,000		0,00		0,00
45	75GDDA	Dodávka - Rozdělovací spojka max. Ø kabelu 62 mm, do 10 odbočných kabelů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojení na celoplastovém kabel do 100 žil	kus							
46				1,000		0,000		0,00		0,00
47	75GEMA	Montáž (dem.) - Vypichování žil v dálk. kabelu, 1 až 4 čtyřky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75HGGB	Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75HFGB	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu s pancířem v závěru nebo rozvaděči s	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75GGBA	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
52	75GGAF	Montáž: měření - Jednoseměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, sm	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
53	75GCAD	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 r	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na ka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,050		0,000		0,00		0,00
	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojení sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně	kus							
58		urovnání, zemina do tř. 4		1,000		0,000		0,00		0,00
59	701GBA	Plastová kab.komora 1105x807x460mm vč.víka z HDPE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
61	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
62	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m							
63				20,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za M003	Výpich z TK PZS km 22,989				0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl:	M004	DOK								
64	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů	m	7 705,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Kabelizace v úseku Nejdek - Nové Hamry**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0, 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 09-12-01**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
66	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
67	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
68	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75G5EH	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
70	75G6AK	Montáž (dem.) - Označení optický kabel nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markre	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
71	75G6HA	Montáž (dem.) - Plastová komora na spojování optického kabelu, přemístění a usazen	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
72	75G6GC	Dodávka - Podzemní přístup. komora vodotěsná 63 / 100 / 110 cm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
73	75G3BE	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 24 vláken	m	7705		0,000		0,00		0,00
74	75GFAB	Dodávka - Optická kabelová spojka pro 24 vláken se dvěma kazetami sváru	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
75	75G6EB	Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	7 705,000		0,000		0,00		0,00
76	75GFBC	Montáž (dem.) - Spojka optického kabelu, 24 vláken	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
77	75GAHB	Dodávka - Kryt rezervy optického kabelu kruh. 700	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
78	75GAHE	Montáž (dem.) - Konstrukce rezervy optického kabelu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
79	75GFFDR	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
80	75GFHB	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 24 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
81	75GFIB	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 24 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
82	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	16,000		0,000		0,00		0,00
83	701BAAR	Výkop a zához stávajících spojek	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
84	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	16,000		0,000		0,00		0,00
85	75GIAB	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 24 vlákny, na skládce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75GIBB	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 24 vlákny po zavěšení, položení, z	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75GICB	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách s 24 vlákny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75GIEC	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 24 vlákny pro 2 vln	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75E226R	Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M004</b>	<b>DOK</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>