

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Rekonstrukce propustku v km 18,178**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
**821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **07-24-09**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2 029711		OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
3 11524		PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŽLAB R.O. DO 1,4M	m	11,000		0,000		0,00		0,00
4 13211		HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2	m3	4,950		0,000		0,00		0,00
5 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠD fr. 0-32 mm	m3	21,000		0,000		0,00		0,00
6 17750		ZEMNÍ HRÁZKY A VALY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy</b>								
7 272314		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	m3	2,201		0,000		0,00		0,00
8 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	7,305		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
9 451314		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	2,110		0,000		0,00		0,00
10 461314		PATKY (A OPEVNĚNÍ) Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) - PRÁH DLAŽBY	m3	1,200		0,000		0,00		0,00
11 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	3,165		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>								
12 711110		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	10,290		0,000		0,00		0,00
13 711111		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	m2	20,580		0,000		0,00		0,00
14 711519		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	m2	10,290		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Rekonstrukce propustku v km 18,178

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
  
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 07-24-09

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
15	86360	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM	m3	7,100		0,000		0,00		0,00
16	899574	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	m3	5,046		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
17	936504R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR GUMOVÉ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18	93690	STÁLÉ ZAŘÍZENÍ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	m3	3,240		0,000		0,00		0,00
20	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	m3	3,057		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00