

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Úprava a doplnění PZS v km 21,479**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 08-13-04**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0,00		0,00
Díl:	M001	úpravy PZS								
1	75B978R	Úprava SW elektronického stavědla	KUS	1,000				0,00		0,00
2	75B978R	Úprava SW diagnostického serveru	KUS	1,000				0,00		0,00
3	75B517R	Úprava na reléových stojanech PZS - dodávka	KUS	1,000				0,00		0,00
4	75B577R	Úprava na reléových stojanech PZS montáž	KUS	1,000				0,00		0,00
5	75C915R	Počítač náprav (vnitřní část - doplnění) - dodávka	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
6	75C973R	Počítač náprav (vnitřní část - doplnění) - montáž	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
7	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
8	75C971R	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) k dalšímu užití	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
9	75D216	DODÁVKA PŘEJEZDNÍKU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75D276	MONTÁŽ PŘEJEZDNÍKU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75D296	DEMONTÁŽ PŘEJEZDNÍKU DO ŠROTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	15,00		0,000		0,00		0,00
13	75E129R	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
14	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁV	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
15	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	12,00		0,000		0,00		0,00
16	75E226R	OPRAVA PROVOZNÍ DOKUMENTACE	HOD	30,00		0,000		0,00		0,00
17	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	20,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M001	úpravy PZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	M002	Kabelizace								
18	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	475,00		0,000		0,00		0,00
19	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	475,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Úprava a doplnění PZS v km 21,479**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 08-13-04**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
21	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
22	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
23	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	5,00		0,000		0,00		0,00
24	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	20,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M002	Kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	M003	Zemní práce								
25	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,475				0,00		0,00
26	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	475,000				0,00		0,00
27	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovň	kus	2,000				0,00		0,00
28	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	2,000				0,00		0,00
29	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	450,000				0,00		0,00
30	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	1,000				0,00		0,00
31	701ABH	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	5,000				0,00		0,00
32	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	10,000				0,00		0,00
33	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	50,000				0,00		0,00
34	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	15,000				0,00		0,00
35	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	15,000				0,00		0,00
36	701CGQ	Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	10,000				0,00		0,00
37	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	475,000				0,00		0,00
38	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	10,000				0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za M003	Zemní práce				0,000		0,00		0,00