

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Úprava a doplnění PZS v km 45,281**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 09-13-11**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0,00		0,00
Díl:	M001	úpravy PZS								
1	75B978R	Úprava SW diagnostického serveru	KUS	1,000				0,00		0,00
2	75B217R	Komunikační jednotka diagnostiky PZS-doplnění dodávka	ks	1,00				0,00		0,00
3	75B277R	Komunikační jednotka diagnostiky PZS doplnění montáž	ks	1,00				0,00		0,00
4	75B517R	Úprava na reléových stojanech PZS dodávka	KUS	1,000				0,00		0,00
5	75B577R	Úprava na reléových stojanech PZS montáž	KUS	1,000				0,00		0,00
6	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
7	75C971R	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) k dalšímu užití	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
8	75D296	DEMONTÁŽ PŘEJEZDNÍKU DO ŠROTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75C793R	DEMONTÁŽ VZDÁL.UPOZORŇOVADLA PŘEJEZDNÍKU DO ŠROTU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75C715R	DODÁVKA NÁVĚSTI " Vlak se blíží k přejezdníku"	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75C775R	MONTÁŽ NÁVĚSTI " Vlak se blíží k přejezdníku"	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75C711	DODÁVKA OZNAČOVACÍHO PÁSU NÁVĚSTIDLA (VÝMĚNA)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75C771	MONTÁŽ VÝMĚNY OZNAČOVACÍHO PÁSU NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁV	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
15	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	12,00		0,000		0,00		0,00
16	75E222R	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UT	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
17	75E226R	OPRAVA PROVOZNÍ DOKUMENTACE	HOD	35,00		0,000		0,00		0,00
18	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	20,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M001	úpravy PZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	M002	Kabelizace								
19	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	30,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Úprava a doplnění PZS v km 45,281

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 09-13-11

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	30,00		0,000		0,00		0,00
21	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
22	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
23	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
24	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
25	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	30,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M002	Kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	M003	Zemní práce								
30	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,030				0,00		0,00
31	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	30,000				0,00		0,00
32	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urov	kus	1,000				0,00		0,00
33	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	1,000				0,00		0,00
34	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	30,000				0,00		0,00
35	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	10,000				0,00		0,00
36	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	10,000				0,00		0,00
37	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mn	m	10,000				0,00		0,00
38	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	30,000				0,00		0,00
39	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	10,000				0,00		0,00
40	701FDC	Překop vodoteče 0,5-1m hluboké, 4-10m široké, v zemině do tř. 4	m	5,000				0,00		0,00
41	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	5,000				0,00		0,00
42	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	2,000				0,00		0,00
43	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	0,500				0,00		0,00
44	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	1,000				0,00		0,00
45	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	20,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5 **ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : ***Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt***

	Zatřídění
--	-----------

Název PS.SO :	Úprava a doplnění PZS v km 45.281	objektu :
---------------	-----------------------------------	-----------

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]

0,00

Číslo stavby

Číslo PS.SO *PS 09-13-11*

Datum aktualizace : 30.9.2014

[illegible]