

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Rekonstrukce propustku v km 18,078**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **07-24-07**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 1 | 014201 | POPLATKY ZA ZEMNÍK - nákup ornice | m3 | 1,940 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | kč | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 0,000 | | | | |
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 3 | 11524 | PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŽLAB R.O. DO 1,4M | m | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 12573 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | m3 | 1,940 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 13131 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4 | m3 | 97,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | m3 | 59,441 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 17750 | ZEMNÍ HRÁZKY A VALY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | m3 | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | m3 | 1,940 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | m2 | 19,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 2 | Základy | | | | | | | | |
| 10 | 22494R | ZÁPORY Z KOV. DÍLCŮ | t | 1,97944 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 226314R | ZÁPORY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | m3 | 1,575 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 22695R | ZÁPORY ZE DŘEVA | m3 | 1,56 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 237172 | ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ | m | 5 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 264116 | VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM | m | 25 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | m3 | 4,608 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | m3 | 1,008 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 | t | 0,193 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 286122R | MECHANICKÉ ZEMNÍ KOTVY DL DO 5M ÚNOS DO 100 KN | kus | 4 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 2 | Základy | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 3 | Svislé konstrukce | | | | | | | | |
| 19 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | m3 | 0,4896 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Rekonstrukce propustku v km 18,078**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **07-24-07**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | t | 0,05736 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 327325 | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | m3 | 6,988 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 327365 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 | t | 0,635 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 327366 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ | t | 0,115 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 24 | 451312 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) | m3 | 9,4134 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 451314 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) | m3 | 0,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 451324 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) | m3 | 2,008 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 451366 | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ | t | 0,2899 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU | m3 | 0,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 7 | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | |
| 29 | 711110 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA | m2 | 51,444 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 711111 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY | m2 | 100,888 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 711519 | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ | m2 | 53,332 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 78312 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | m2 | 1,684 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 78314 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ | m2 | 1,684 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 7 | Přidružená stavební výroba | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 8 | Potrubí | | | | | | | | |
| 34 | 899113R | POKLOPY Z KOMPOZITU | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 89915 | STUPADLA (A POD) | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 8 | Potrubí | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 36 | 91836 | PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM | m | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Rekonstrukce propustku v km 18,078

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 07-24-07

Datum aktualizace : 30.9.2014

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 931180 | VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU | m3 | 11,6 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 93690 | STÁLÉ ZAŘÍZENÍ | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 966136 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM | m3 | 5,640 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |