

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt

Název stavby :

Číslo stav

Název PS,SO :

Žst. Karlovy Vary, železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Číslo PS,§ SO 02-11-01

Datum zpracování :

10.12.2014

Datum aktualizace :

10.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Etapla II A	Etapla II A - Železniční svršek								
Díl:	0	0 - Všeobecné konstrukce a práce								
1	03100	Zarřízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000		0,000		0,00		0,00
2	029111R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	1 - Zemní práce								
3	131R737	Hloubené vykopávky, jam, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 16km - včetně poplatku za skládku	M3	604,000				0,00		0,00
4	18110	Úprava pláne se zhut. tr I	M2	405,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	5 - Komunikace								
5	5299E2	Kolej , 49 E1 dlouhé pasy, "I", bezstyková, ocelový Y, up. pružné	M	42,000				0,00		0,00
6	52X000	Kolej, zpětně namontovaná z vyzískaného materiálu	M	7,000				0,00		0,00
7	512560	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	m3	45,000				0,00		0,00
8	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	22,000				0,00		0,00

	9	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	34,000				0,00		0,00
	10	542R141	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y A DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	180,000				0,00		0,00
	11	501101	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU ZE ŠTERKODRTI NOVÉ	m3	75,000				0,00		0,00
	12	502941	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	271,000				0,00		0,00
	13	542141	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	443,000				0,00		0,00
	14	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE	KUS	8,000				0,00		0,00
	15	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITE	KUS	4,000				0,00		0,00
	16	5493R1	ZRÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE V KOLEJI	M	280,000				0,00		0,00
S	Celkem za M46		Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	9 - Ostatní práce									
18	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNACKA KONZOLOVÁ (K) VCETNE OCELOVÉHO SLOUPKU		KUS	9,000				0,00		0,00
19	923121	HEKTOMETROVNÍK		KUS	2,000				0,00		0,00
20	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek		m3	103,000				0,00		0,00
21	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci		m3km	1 545,000				0,00		0,00
22	965R021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku - vctne poplatku za skládku		m3km	2 537,000				0,00		0,00
23	965123	Demontáž koleje na drevených pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním		M	34,000				0,00		0,00

24	965R126	Demontáž koleje na drevených pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - včetně poplatku za skládku	T.KM	188,000				0,00		0,00
25	965154	Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí	M	8,000				0,00		0,00
26	965155	Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz rozebraných součástí na montážní základnu	T.KM	12,000				0,00		0,00
27	965144	Demontáž koleje na ocelových pražcích Y s rozebráním do součástí - bez odvozu hmot	M	7,000				0,00		0,00
28	965821	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku	KUS	2,000				0,00		0,00
29	965R822	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadu nebo jiné určené místo) - včetně poplatku za skládku	T.KM	4,710				0,00		0,00
30	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	32,000				0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
0	Celkem za	<i>Etapa II A - Železniční svršek</i>						0,00		<i>0,00</i>