

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice - Brno Slatina (včetně)**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

815 91

Název PS,SO : **Přeložky drážních silnoproudých kabelů, část B - stavební úpravy pro TS 6kV - TS2005**  
Projektant, firma : **Z. Makovská**

majitel HIM:

**SŽDC**

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 01-06-01**

Datum zpracování : **03/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 1		Zemní práce											
1	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,494						0,00		P	ÚRS
	jáma	" srovnání terénu a výkop" plocha_nové_TS*0,25		2,494									
2	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,247						0,00		P	ÚRS
	jáma*0,5			1,247									
3	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,925						0,00		P	ÚRS
	"rýha pro chráničky"												
	chrán_75_61*0,25*(0,3+0,25)			1,100									
	chrán_50_41*0,25*(0,3+0,25)			0,825									
	Součet			1,925									
4	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,963						0,00		P	ÚRS
	rýha*0,5			0,963									
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,408						0,00		P	ÚRS
	jáma			2,494									
	rýha-zásyp			1,050									
	vrt*3,14*0,25*0,25			0,864									
	přebytečná_zemina												
	Součet			4,408									
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,080						0,00		P	ÚRS
	"odvoz do 20 km - příplatek" přebytečná_zemina*10			44,080									
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,408						0,00		P	ÚRS
	přebytečná_zemina			4,408									
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,875						0,00		P	ÚRS
	rýha			1,925									
	"odpočet vytlačené kubatury závaznou částí" - chrán_75_61*0,25*0,3			-0,600									
	"odpočet vytlačené kubatury závaznou částí" - chrán_50_41*0,25*0,3			-0,450									
	Součet			0,875									
9	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	9,975						0,00		P	ÚRS
	plocha_nové_TS			9,975									
S	Celkem za 1	Zemní práce								0,00			
Díl: 2		Zakládání											
10	226111314	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. IV	m	4,400						0,00		P	ÚRS
	"pro osazení prefa základu"1,1*4			4,400									
	vrt			4,400									
	Součet			4,400									
11	226R01	Osazování prefabrikovaného základového sloupku 250/250/1300 mm s obsypem pískem do předem připraveného vrtu - hmotnost 186 kg.	kus	4,000						0,00		P	R
	4			4,000									



<b>FORMULÁŘ 5</b>	
<b>ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ</b>	
Název stavby :	<i>Trať 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice - Brno Slatina (včetně)</i>
Název PS, SO :	<i>Přeložky drážních silnoproudých kabelů, část B - stavební úpravy pro TS 6kV - TS2005</i>
Projektant, firma :	<i>Z. Makovská</i>
	<div style="float: right;"> Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) </div>

Datum zpracování : 03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové záhlavky
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
22	34571351R	Dodávka trubka elektroinstalační ohebná 50/41 chrán_50_41*1,01	m	6,060 6,060					0,00		P R		
S	Celkem za 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00				
Díl:	990	Poplatky za skládky											
23	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (výkopová zemina čistá ) <input type="checkbox"/> přebytečná_zemina*1,6	t	7,053 7,053					0,00		P ÚRS		
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky							0,00				