

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Trat' 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO :

Zast. Ponětovice, úprava rozvodů nn a osvětlení

Projektant, firma :

Ing. Kortyš, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-06-01

Datum zpracování :

03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15

Díl: 701	Zemní práce		1,000								SD			
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	100,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm	úprava dřevin bez ohledu r
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	400,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	
3	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje:rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	veške
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje:vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s	
5	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	280,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubat	
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	198,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje:vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s	
7	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	310,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubat	
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	206,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje:kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného ma	
9	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení i	
10	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	400,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je r	
11	56112	PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM	M2	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- dodání směsi v požadované kvalitě	očistění podkladuuložení směsi dle předepsa
12	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	rozprostření a zhutnění vrstvy v p
13	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	19,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení i	
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				

Díl: 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud		1,000								SD			
14	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÚ SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM	M	780,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ přípravu podkladu pro osazení	2. Položka neobsahuje:≡3. Zpi
15	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ přípravu podkladu pro osazení	2. Položka neobsahuje:≡3. Zpi
16	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	M	50,000							P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ přípravu podkladu pro osazení	2. Položka neobsahuje:≡3. Zpi
17	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY DO 20 CM	M	780,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ přípravu podkladu pro osazení	2. Položka neobsahuje:≡3. Zpi
18	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM	M	780,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu	2. i
19	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu	
20	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
21	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ úprava dna výkopu	≡ položení betonového žlabu / cl
22	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo t	
23	709540	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	200,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:≡ ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. i	
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00				

Díl: 741	Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000								SD			
----------	---	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

FORMULÁŘ 5

Název stavby : Trať 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO : Zast. Ponětovice, úprava rozvodů nn a osvětlení
Projektant, firma : Ing. Kortyš, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : SO 05-06-01

03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
24	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	250,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: ➤ přípravu podkladu pro osazení ➤ měření, dělení, spo	
25	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: ➤ veškeré příslušenství2. Položka neobsahuje: X3. Zp	
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 741	Silnoprroud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00				

Díl: 742	Silnoprroud - Silnoprroudé rozvody										SD				
26	742G12	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	180,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, ka	
27	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, ka	
28	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 000,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, ka	
29	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	560,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, ka	
30	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽILOVÝ DO 2,5 MM2	M	10,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, ka	
31	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montá:	
32	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	60,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montá:	
33	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montá:	
34	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montá:	
35	742L11	UKONČENÍ 7-12ŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montá:	
36	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	45,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolek	
37	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré příslušenství2. Položka neobsahuje: X3: Zp	
38	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. sta	
39	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	100,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s	
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 742	Silnoprroud - Silnoprroudé rozvody				0,000		0,00		0,00					

Díl: 743	Silnoprroud - Silnoprroudá zařízení										SD				
40	743111	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ základovou konstrukci a veškeré příslušenství⇒ příp	
41	743164	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - PRUŽINOVÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický po	
42	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický po	
43	743473	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ zdroj a veškeré příslušenství⇒ technický popis viz. p	
44	743486	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ montáž zařízení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob	
45	743611	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDICÍM SYSTÉMEM DO 6 KUSŮ TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softw	
46	743641	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU OSVĚTLENÍ DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ instalaci software pro začlenění technologického cell	
47	743F21	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍME MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a z	
48	743F21-R	SKŘÍŇ KABELOVÁ KS-PR V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S PŘEPÍNAČEM SÍTI VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a z	
49	743Z12	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s	
50	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s	
51	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s	
52	743Z39	DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s	
53	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	100,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení:⇒	
						0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trat' 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO :

Zast. Ponětovice, úprava rozvodů nn a osvětlení

Projektant, firma :

Ing. Kortyš, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 05-06-01

03/2015

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
S	Celkem za 743	Silnoprroud - Silnoprroudá zařízení				0,000		0,00		0,00				
Díl:	747	Silnoprroud - Zkoušky, revize a HZS		1,000							SD			
54	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu	
55	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření	
56	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o síle	
57	747411	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, v	
58	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhot	
59	747512	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhot	
60	747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhot	
61	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, v	
62	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu	
63	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za veškeré náklady na provedení provizorních	
64	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkoušk	
65	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha	
66	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za manipulace na zařízeních prováděné provoz	
67	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přiřazen	
S	Celkem za 747	Silnoprroud - Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00				
Díl:	748	Silnoprroud - Ostatní		1,000							SD			
68	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	29,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružn	
S	Celkem za 748	Silnoprroud - Ostatní				0,000		0,00		0,00				
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů		1,000							SD			
69	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	25,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo	
70	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	37,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo	
71	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo	
72	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo	
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00				