

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlářský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

 Název PS,SO : **Most v km 13,193**

 Projektant, firma : **Ing. Jan Dvořák, SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-19-06

 Datum zpracování : **04/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 0															
1	02953_R	Všeobecné práce a položky Ostatní požadavky - posudky a kontroly (hlavní prohlídka mostu-dozor prac. SDC)	hod	16,000		0,000		0,00		0,00	SD P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi	2*8,0hod	
S	Celkem za 0	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00					
Díl: 1															
2	12293	Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III	M3	11,800		0,000		0,00		0,00	SD P	OTSKP_ SPK13	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	0,8*(8,8+5,9)	
3	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	9,750		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ SPK13	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	1,5*0,2*32,5	
4	12293B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III - DOPRAVA	M3KM	431,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ SPK13	Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	(11,8+9,75)*20km	
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	21,550		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_	položka zahrnuje:	11,8+9,75	
6	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	74,350		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ SPK13	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	4,1*5,9+5,7*8,8	
7	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	74,350		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ SPK13	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	4,1*5,9+5,7*8,8	

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlářský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

 Název PS,SO : **Most v km 13,193**

 Projektant, firma : **Ing. Jan Dvořák, SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-19-06

 Datum zpracování : **04/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
							7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00					

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání												
8	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	15,890		0,000		0,00		0,00				
9	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,479		0,000		0,00		0,00				
10	96618B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA	tkm	9,580		0,000		0,00		0,00				
11	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	212,000		0,000		0,00		0,00				
12	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	24,000		0,000		0,00		0,00				
13	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	11,000		0,000		0,00		0,00				
14	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	11,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00				

SD														
P	OTSKP_	položka zahrnuje:□												
	SPK13	dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy□ kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak□ případné nivelační hmoty pod kotevní desky											6,49+9,4	
P	OTSKP_	položka zahrnuje:□											příčle 2*(21,1+14,6)/5,5/1000 +	
	SPK13	- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii□ - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)□ - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)□ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů											sloupky (11+9)*1,1*8,4/1000	
P	OTSKP_	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].											0,479*20km	
	SPK13													
P	OTSKP_	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu												
	SPK13													
P	OTSKP_	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu												
	SPK13													
P	OTSKP_	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě												
	SPK13													
P	OTSKP_	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě												
	SPK13													

Díl: 990		Poplatky za skládku												
15	170504_R	Výkopová zemina	t	38,790		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 990	Poplatky za skládku				0,000		0,00		0,00				

SD														
P	R	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku											(11,8+9,75)*1,8	