

## S d r u ž e n í t r a ť 3 2 4







PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice  
www.prodin.cz  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

**Tým dopravního inženýrství s.r.o.**  
Moskevská 532/60,  
101 00 Praha 10 – Vršovice,  
www.tymdl.cz  
DIČ: CZ24831832  
IČ: 24831832



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:  Bc. Jakub Rentka		Zodp. projektant:  Ing. Miroslav Rykl		Kontroloval:  Ing. František Bouda			
Kraj: kraj Vysočina		Traťový úsek/Obec: Golčův Jeníkov – Vlkaneč					
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace							
Akce:  TRAŤ 324 KUTNÁ HORA – BRNO, ÚSEK GOLČŮV JENÍKOV – VLKANEČ  SO 01-13-05 Železniční přejezd v ev. Km 266,243						Formát	A4
						Datum	04/2015
						Účel	PROJEKT
						Č. zakázky	3110/15/001
						Změna	Č. kopie
Měřítko	-						
Obsah dokumentace:						Část dokumentace	Č. výkresu
SOUPIS PRACÍ – PŘEJEZD P3707						E.1.3.5	.06

**FORMULÁŘ 5 a****Položkový rozpočet SO**Název stavby : **Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč**Název SO : **Přejezd P3707 evid. km 266,243**Datum zpracování : **9.4.2015**

majitel HIM:

**SŽDC****0,00****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 01-13-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné podmínky</b>								
1	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	Kpl	20 000,00		0,00		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné podmínky</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
2	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	6,50		0,00		0,00		0,00
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	190,00		0,00		0,00		0,00
4	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	m3	150,00		0,00		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>								
5	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	m3	1,40		0,00		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
6	R574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	m2	27,00		0,00		0,00		0,00
7	R0256330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI B	m2	35,00		0,00		0,00		0,00
8	R574A03	ASFALTOVÁ SMĚS R-MAT	m2	35,00		0,00		0,00		0,00
9	R58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	18,00		0,00		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
10	965311	ROZEBRANÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	m2	17,60		0,00		0,00		0,00
11	921332	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	m2	62,00		0,00		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: O990</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								

**FORMULÁŘ 5 a****Položkový rozpočet SO**

Název stavby : Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč

Název SO : **Přejezd P3707 evid. km 266,243**Datum zpracování : **9.4.2015**

majitel HIM:

**SŽDC****0,00****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 01-13-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	014112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	82,00		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,00		0,00		0,00

Rozpočtované položky stabilizace, geotextilie, konstrukční vrstvy, šterkové lože, kolejové pole, trativody včetně podsypů a s nimi související položky, jsou součástí rozpočtu SO svršku a SO spodku.