



Naše zn. 10399/2019-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Renáta Majerová
Telefon
Mobil 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 27. listopadu 2019

Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 236:

SO03-17-01:

domníváme se, že pol.č.41, 42 soupisu prací jsou duplicitní s pol.č.1, 2 soupisu prací SO03-17-01.1. Prosíme o vysvětlení, případně o zrušení pol.č.41, 42 nebo o zrušení SO03-17-01.1

Odpověď:

Ano, položky č. 41 a 42 v objektu SO 03-17-01 jsou duplicitní, byly zrušeny. Položky č. 1 a 2 v objektu SO 03-17-01.1 zůstávají, viz příloha: SO 03-17-01_d.xlsx

Dotaz č. 237:

SO03-17-01:

pol.č.48 soupisu prací reprezentuje výměnu 5309,319m kolejnic 49E1, kolejnice má dodávat SŽDC. Kde má k této výměně dojít? Není položka nadbytečná?

Odpověď:

Ano, položka č. 48 je nadbytečná, byla zrušena, viz příloha: SO 03-17-01_d.xlsx

Dotaz č. 238:

Čas na provedení prací dle ZOV v SP 2B a SP 7 se nám jeví nedostatečný vzhledem k rozsahu prací. Žádáme o prověření.

Odpověď:

Čas potřebný pro zhotovení prací v jednotlivých stavebních postupech vychází ze zpracované DSP, je projednaný na profesních poradách a odsouhlasený odborem zabývajícím se plánováním a koordinací výluk. Konkrétní plán organizace výstavby předkládá zhotovitel po podpisu SOD.

Dotaz č. 239:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací pro SO 04-16-03, T.ú. Střelice – Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690, vpravo, položka č.39 „ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET“ M3 20,200, je u položky uveden v doplňujícím textu položky odkaz „viz. dokumentace“. V dokumentaci jsme nikde nenašli žádný výpis prvků nebo výkres prefabrikátů, které požaduje zadavatel ocenit.
Žádáme zadavatele o vysvětlení a případně doplnění dokumentace.

Odpověď:

Jedná se o prefabrikáty – **Krabicový díl U1 -1 opěrných zdí** (např. výrobce ŽPSV) pro zajištění stability zemního svahu okolo patek trakčních stožárů.
V dokumentaci – situace př. Č. D.2.1.2.5.2 resp. v vzorovém řezu km 142,250 př. č. D.2.1.2.5.5.4..

Dotaz č. 240:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci - soupisu prací pro SO 03-15-02 A, Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, objekt VB, jsou uvedeny tyto položky:

6	R743	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A SILNOPROUDÉ ROZVODY	KUS	1,000
		UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A SILNOPROUDÉ ROZVODY		
15	R721	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	KUS	1,000
		ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
16	R731	VYTÁPĚNÍ	KUS	1,000
		VYTÁPĚNÍ		
20	R769	VZDUCHOTECHNIKA	KUS	1,000
		VZDUCHOTECHNIKA		

2	R743	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A SILNOPROUDÉ ROZVODY	KUS	1,000
		UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A SILNOPROUDÉ ROZVODY		

Není zřejmé, zda se jedná se o položky ostatních objektů SO 03-15-02 B,C,D,E ? Pokud ano, tak by bylo nutné tyto položky ocenit nulou, jelikož by se ceny v rekapitulaci napočítaly dvakrát.

Podobná situace se opakuje i u SO 03-15-02 B, Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, TH objekt SSZT, kde je uvedena tato položka:

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu dokumentace.

Odpověď:

Posíláme opravené soupisy prací, viz příloha:

SO 03-15-02 A_b.xlsx

SO 03-15-02 B_a.xlsx

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

SO 03-15-02 A_b.xlsx

SO 03-15-02 B_a.xlsx

SO 03-17-01_d.xlsx

V Olomouci dne 27. 11. 2019



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace