

**SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS,SO : **Srní u Č.L. - Česká Lípa hl.n., přípojky nn pro RD**

Číslo PS,SO: **SO 13-62-01**

Tisk: 2.5.2015

JKSO: **828 79**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

**Díl: 74**

**Silnoproud**

1	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	150,000
2	741C05	Spojování uzemňovacích vodičů	kus	6,000
3	R- 741C06	Vyvedení uzemňovacích vodičů na povrch/konstrukci	kus	4,000
4	742H22	Kabel NN čtyř- a pětižilový Al s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	48,000
5	742H23	Kabel NN čtyř- a pětižilový Al s plastovou izolací od 25 do 50 mm2	m	1 420,000
6	742H24	Kabel NN čtyř- a pětižilový Al s plastovou izolací od 70 do 120 mm2	m	2 953,000
7	742H13	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50 mm2	m	65,000
8	742H12	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	25,000
9	742K14	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 70 do 120 mm2	kus	4,000
10	742K13	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50 mm2	kus	8,000
11	742K12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	12,000
12	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	4 511,000
13	742O15	Označovací štítek na kabel	kus	24,000
14	743621	Rozvaděč pro drážní osvětlení silový napájecí bez PLC řídicího systému do 6 kusů třífázových větví	kus	1,000
15	743F21	Skříň elektroměrová v kompaktním pilíři pro přímé měření do 80 A jednosazbové včetně výstroje	kus	1,000
16	743E22	Skříň rozpojovací pojistková do 400 A, do 240 mm2, v kompaktním pilíři s pojistkovými spodky se 4-6 sadami jisticích prvků	kus	1,000
17	744218	Kabelová skříň venkovní prázdná plastová v kompaktním pilíři, min. IP 44, - příplatek za povrchovou úpravu lakováním	kus	2,000
18	R-74415a	Úprava stávajícího rozvaděče v rozvodně NN včetně doplnění materiálu	kus	1,000
19	742Z23	Demontáž kabelového vedení NN	m	2 365,000
20	743Z92	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	11,100
21	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	2,200
22	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000
23	747214	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - příplatek za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	6,000
24	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	2,000
25	747413	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	3,000
26	747701	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000
27	747703	Zkušební provoz	hod	16,000
28	747704	Zaškolení obsluhy	hod	4,000
29	747705	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	14,000
30	748151	Bezpečnostní tabulka	kus	4,000
31	748241	Písmena a číslice výšky do 40 mm	kus	5,000

**Díl: 70**

**Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud**

32	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňe (včetně objímky)	kus	24,000
33	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	4 438,000
34	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	73,000
35	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	4 511,000
36	702901	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	95,000
37	702902	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	35,000
38	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	4 511,000
39	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	6,000
40	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	22,000
41	709310	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10 kV	kus	18,000

**Díl: 701**

**Zemní práce**

42	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	24,000
43	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	124,000
44	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	6,400
45	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	18,200
46	122101	Odkopávky a prokopávky železničního spodku a podkladních vrstev tř. těžitelnosti I.	m3	24,300
47	122102	Odkopávky a prokopávky železničního spodku a podkladních vrstev tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	82,000
48	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	23,000
49	174421	Zásypy ze sypanin kamenitých a balvanitých se zhutněním z nakupovaného materiálu	m3	2,300
50	R- 141116	Protlačování potrubí metodou řízenou, potrubí DN do 200 mm, třída vrtatelnosti VI	m	10,000
51	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	15,000
52	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	15,000
53	131202	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	75,000
54	181100	Úprava pláně se zhutněním tř. I.	m2	18,000
55	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	18,000
56	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	18,000
57	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,100

58	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	21,000
59	R-701ABH	Bourání živičných a betonových povrchů - síla vrstvy do 15cm	m2	2,200
60	701EAC	Podkladová vrstva z penetračního makadamu živičného - tl.do 20cm	m2	2,200
61	R-701EBA	Živičný povrch vozovky - vrstva asfaltu 20cm	m2	2,420
62	123202	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	38,000
63	032231	Provizorní lávky - zřízení (montáž)	m2	4,000
64	032233	Provizorní lávky - zrušení (demontáž)	m2	4,000
<b>Díl: 702 Poplatky za likvidaci odpadů</b>				
94	14112	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	t	4,800
95	14113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti	t	2,200
96	14510	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 05 07* Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejíště (výhybky)	t	1,600
97	14120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,600
98	14140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV	t	0,300
99	14310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	1,600