

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor - Ražice, v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)

Název PS,SO : Úpravy zab zař Bálkova Lhota - Písek

Datum zpracování : 3. 2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02-201

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,080						0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	28,000						0,00
3	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	2,000						0,00
4	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	22,400						0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýže do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	80,000						0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	80,000						0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,600						0,00
8	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	28,000						0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce								0,00
Díl:	M22	Pokládka, montáž								
9	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,560						0,00
10	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,560						0,00
11	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	1,000						0,00
12	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	1,000						0,00
13	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	2,000						0,00
14	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	2,000						0,00
15	75I12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000						0,00
16	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	1,000						0,00
17	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	1,000						0,00
18	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	25,000						0,00
S	Celkem za M22	Pokládka, montáž								0,00
Díl:	D	Demontáže								
19	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor - Ražice, v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)

Název PS,SO : Úpravy zab zař Bálkova Lhota - Písek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 3. 2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02-201

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za D		Demontáže							0,00

Díl:	OST	Ostatní								
20	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	16,000						0,00
21	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000						0,00
22	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	10,000						0,00
23	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	10,000						0,00
24	2911-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	5,000						0,00
25	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000						0,00
S	Celkem za OST		Ostatní							0,00