

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice
v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Železniční přejezd v ev. km 49,362**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO **02-104.0**

Datum zpracování : **březen 2015**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMIN. - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ	T	47,250						0,00
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	18,336						0,00
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	7,920						0,00
	1	Zemní práce								
4	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	3,600						0,00
5	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	11,460						0,00
	5	Komunikace								
6	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRČENÉHO (ŠTĚRK)	M3	21,250						0,00
7	528211	KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	m	12,500						0,00
8	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KS	4,000						0,00
9	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	30,000						0,00
10	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	m3	3,960						0,00

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice
v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Železniční přejezd v ev. km 49,362**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO **02-104.0**

Datum zpracování : **březen 2015**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	m2	48,000						0,00
12	574D65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 70MM	m2	48,000						0,00
13	58960	VÝPLŇ SPAR PLASTICKOU ZÁLIVKOU	m	10,000						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce								
14	921802	KONSTRUKCE KOLEJNICOVÉHO ŽLÁBKU VYTVOŘENÁ ZE DVOU KOLEJNIC NA UPRAVENÉ PODKLADNICI	m	5,000						0,00
15	921930	ANTI-KOROZNÍ OCHRANA UPEVNĚNÍ V MÍSTĚ PŘEJEZDU	m	6,400						0,00
16	923461	NÁVĚŠT "PÍSKÉJTE" - výstražný kolík s km polohou přejezdu	ks	2,000						0,00
17	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	26,250						0,00
18	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1 312,500						0,00
19	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	7,800						0,00
20	R	Přeložení nebo ochrana kabelů	m	25,000						0,00
21	R	Dopravně inženýrské opatření - objízdná trasa	kpl	1,000						0,00