

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt

**ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice  
v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Železniční přejezd v ev. km 50,321**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO **02-104.1**Datum zpracování **březen 2015**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
|                       | <b>0</b>         | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 1                     | 015150           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMIN. -<br>17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ  | T                 | 47,250   |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 2                     | 015111           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH<br>- 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA<br>TĚŽITELNOSTI | T                 | 21,100   |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 3                     | 015130           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH<br>- 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                  | T                 | 8,976    |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
|                       | <b>1</b>         | <b>Zemní práce</b>  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 4                     | 11333            | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S<br>ASFALT POJIVEM  | M3                | 4,080    |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 5                     | 122738           | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO<br>20KM   | m3                | 13,180   |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
|                       | <b>5</b>         | <b>Komunikace</b>   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 6                     | 513550           | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO<br>DRCENÉHO (ŠTĚRK)   | M3                | 21,250   |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 7                     | 528211           | KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ   | m                 | 12,500   |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 8                     | 545122           | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ   | KS                | 4,000    |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 9                     | 56335            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM   | m2                | 34,000   |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 10                    | 567301           | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV<br>KAMENIVA  | m3                | 4,680    |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 11                    | 574B43           | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO<br>11 TL. 50MM   | m2                | 54,000   |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 12                    | 574D65           | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16<br>TL. 70MM   | m2                | 54,000   |                        |                     |            |        |            | 0,00   |

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt

**ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice  
v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Železniční přejezd v ev. km 50,321**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO **02-104.1**Datum zpracování **březen 2015**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství  | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |           |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |           |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2  | 3                 | 4         | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
|                       | <b>9</b>         | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>  |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 13                    | 921802           | KONSTRUKCE KOLEJNICOVÉHO ŽLÁBKU VYTVOŘENÁ ZE DVOU KOLEJNIC NA UPRAVENÉ PODKLADNICI | m                 | 5,000     |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 14                    | 921930           | ANTI-KOROZNÍ OCHRANA UPEVNĚNÍ V MÍSTĚ PŘEJEZDU                                     | m                 | 6,400     |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 15                    | 923461           | NÁVĚŠT "PÍSKĚJTE" - výstražný kolík s km polohou přejezdu                          | ks                | 2,000     |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 16                    | 965010           | Odstranění kolejového lože a drážních stezek                                       | m3                | 26,250    |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 17                    | 965021           | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku                    | m3.km             | 1 312,500 |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 18                    | 965311           | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců   | m2                | 7,800     |                        |                     |            |        |            | 0,00   |
| 19                    | nab cena         | Přeložení nebo ochrana kabelů  | m                 | 25,000    |                        |                     |            |        |            | 0,00   |