

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název stavby :

**Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice
v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)**

Číslo stavby

Název PS,SO :

Železniční svršek km 2,513 - 8,650Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**824 24**

Číslo PS,SO

01-101

Datum zpracování :

březen 2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	7 075,458						0,00
2	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	1 549,500						0,00
3	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY+ PE (ŽEL. SVRŠEK)	T	4,120						0,00
	5	Komunikace								
4	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 930,820						0,00
5	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	13 102,732						0,00
6	52A8D2	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, STYKOVANÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. PRUŽNÉ	M	14,000						0,00
7	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	6 094,186						0,00
8	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - <i>propracování</i>	M	6 313,000						0,00
9	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KS	172,000						0,00
10	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	6 146,000						0,00
11	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KS	683,000						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce								
12	925110	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	8 548,400						0,00
13	965021X	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3*km	86 480,000						0,00
14	965113	Demontáž koleje do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	6 146,000						0,00
15	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t*km	18 598,000						0,00