

**FORMULÁŘ 5 a**

Název stavby : **"Rekonstrukce železničního svršku Vlašim - Trhový Štěpánov"**  
 Název SO : **SO 020 Železniční spodek**

Datum zpracování : 23.1.2015

Číslo stavby  
 Číslo SO **20**  
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
<b>Díl: 001</b>		<b>Železniční spodek</b>								
1	122716	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	445,630						
2	122816	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TR 5-7 S ODVOZEM DO 12KM	M3	242,370						
3	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	67,000						
4	212641	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR 1-2	M	212,000						
5	212643	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR 5-6	M	334,000						
6	126116	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	44,760						
7	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	96,000						
8	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	96,000						
9	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	35,400						
10	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	17,750						
11	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	25,000						
12	125416	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 5 S ODVOZEM DO 12KM	M3	201,000						
13	125116	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	148,400						
14	93641R	TRATIVODNÍ VÝUŠŤ	KUS	1,000						
15	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ŽÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,50 M3/M	M2	35,000						
18	75F430	VENKOVNÍ VEDENÍ MONTÁŽ KABELU ZÁVĚSNÉHO OPTICKÝ ...	M	200,000						
19	75F520	VENKOVNÍ VEDENÍ DODÁVKA KABELU OPTICKÝ ...	KMVLÁKNO	200,000						
<b>DÍL: 002</b>		<b>ODPADY</b>								
20	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	1169,600						
	<b>Celkem za</b>	<b>Železniční spodek</b>								