

FORMULÁŘ 5 a**Položkový rozpočet SO**

Soupis prací

Název stavby : **Rekonstrukce železničního svršku Vlašim - Trhový Štěpánov**Název SO : **SO 040 Železniční přejezd ev. Km 23,156 - přípojka NN**

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO **SO 040**

Datum aktualizace :

30.10.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce								
1	401CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/500mm zemina do tř. 4	m	205,000						
2	701CHA	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š 65cm	m	205,000						
3	701CGL	Výstražná folie z PVC šířky 33 cm	m	205,000						
4	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	50,000						
S	Celkem za M46	Zemní práce								

Díl:	M21	Silnoproud								
5	742GFE	CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	205,000						
6	742JAD	Ukončení 2-5-ti žilových vodičů a kabelů a zapojením v rozváděči	ks	2,000						
7	742EFD	Doplnění rozváděče (jistič,svorky,elektroměr)	ks	1,000						
8	741FBA-R	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2, vč.svorek,měření	m	25,000						
9	741FBK	Zemní tyč do délky 2 m, FeZn	ks	3,000						
10	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1 kV	ks	3,000						
11	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000						
12	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení- kontrola rozváděčů nn	ks	3,000						
13	7,50E+122	Dozor pracovníků	hod	10,000						
S	Celkem za M21	Silnoproud								

Díl:	M21	Ostatní práce								
14	747BAB	Celková prohlídka,měření a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000						
15	2940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace skuteč.provedení	kpl	1,000						