

ZL17 - změna 3 - vícepráceNázev stavby : **Rekonstrukce žst. Olomouc**Název PS,SO **Žst. Olomouc, ústřední stavědlo**
PS 18-28-01.3**Změna 1 - Klimatizace ÚS**

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	ZL Vícepráce množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)
119	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	742111300	kus	1,000		0,00
120	rozvodnice kovo-plastová, 54 modulů, zapuštěná, In 100 A-Rklima2	35713101xR01	kus	1,000		0,00
121	Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm uložena pevně	743111113	M	9,000		0,00
122	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E	345711060	M	9,000		0,00
123	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložena pevně	743111115	M	9,000		0,00
124	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8020	345711070	M	9,000		0,00
125	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 125 mm bez víka	743552123	M	25,000		0,00
126	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125	345754920	kus	13,000		0,00
127	víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125	345755110	kus	13,000		0,00
128	profil nosný 15x30 NP 150	345755620	kus	25,000		0,00
129	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA-uzavření víkem	743552131	M	25,000		0,00
130	Montáž kabel CU sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně	744441500	M	48,000		0,00
131	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x35 mm2	341111000R13	M	48,000		0,00
132	Montáž kabel CU sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	744441100	M	96,000		0,00
133	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	341110420	M	96,000		0,00
134	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2, 1-50x3x0,5 mm	744733110	M	185,000		0,00
135	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm	341210440	M	105,000		0,00
136	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm	341210500	M	80,000		0,00
137	Ukončení šňůra 7x0,5 až 4 mm2 se zapojením	746316100	kus	6,000		0,00
138	Ukončení šňůra 20x1,5 až 2,5 mm2 se zapojením	746317600	kus	2,000		0,00
139	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	746413250	kus	6,000		0,00
140	Ukončení kabelů 3x35+25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	746413290	kus	2,000		0,00
141	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	740991100	kus	1,000		0,00
142	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	742991110	kus	1,000		0,00
143	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	747992110	kus	3,000		0,00
144	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	747992120	kus	1,000		0,00
145	Kondenzační sifon HL 126.3 s mech. záp. uzávěr s čistící vložkou	7210001	kus	3,000		0,00

ZL17 - změna 3 - vícepráceNázev stavby : **Rekonstrukce žst. Olomouc**Název PS,SO **Žst. Olomouc, ústřední stavědlo**
PS 18-28-01.3**Změna 1 - Klimatizace ÚS**

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	ZL Vícepráce množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)
146	Potrubí kanalizační z PP hrdlově připojovací DN 40	721174042	m	13,000		0,00
147	Potrubí kanalizační z PP hrdlově připojovací DN 50	721174043	m	5,000		0,00
148	Vyvedení a upevnění odpadních výsutek D 50x1,8mm	72111194105	kus	3,000		0,00
149	Montáž napojení odpadního potrubí kondenzátu na stávající stoupací litinové potrubí	72111194105a	kus	3,000		0,00
150	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační kouřem do DN 300	721290123	m	18,000		0,00
151	Ochrana potrubí plstěnými pásy do D 40 mm	722181114	m	13,000		0,00
152	Ochrana potrubí plstěnými pásy do D 50 mm	722181115	m	5,000		0,00
153	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12m	998721102	t	0,023		0,00
154	Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun hmot do 500m	998721193	t	0,023		0,00
155	Ocelová konstrukce	783424740	kg	90,000		0,00
156	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6m	998767101	t	0,020		0,00
157	Příplatek k přesunu hmot 767 z zvětšený přesun do 500m	998767193	t	0,020		0,00
158	Venkovní KOND. Jed. s ovladačem, chladivo R410A- chl. Výkon - Qch 12,1- Qtop 16kW - 49 dB/A/	768R00001	kus	3,000		0,00
159	Vnitřní podstr. Jednotka, chladivo R410A- chl. Výkon- Qch 10,0- Qtop 11,2kW - 42- 48 dB/A/	768R00002	kus	3,000		0,00
160	Regulátor pro celoroční provoz do te -15 °C	768R00003	kus	3,000		0,00
161	Cu potrubí s izolací 16/10 iz. 9mm v.č. kabelizace	768R00004	bm	175,000		0,00
162	Odvod kondenzátu	768R00005	bm	3,000		0,00
163	Instalační lišty	768R00006	bm	175,000		0,00
164	Elektrické připojení včetně jištění a revize	768R00007	kus	3,000		0,00
165	Doplnění chladiva R410 A	768R00008	kg	5,000		0,00

ZL17 - změna 3 - vícepráceNázev stavby : **Rekonstrukce žst. Olomouc**Název PS,SO **Žst. Olomouc, ústřední stavědlo**
PS 18-28-01.3**Změna 1 - Klimatizace ÚS**

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	ZL Vícepráce množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)
166	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	768R00009	kus	3,000		0,00
167	Kompletizující doávky- stavební prostupy, ocelové konstrukce- typová, zapravení, doprava	768R00012	kus	3,000		0,00
168	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	768R00013	kus	3,000		0,00
169	Montáž klimatizační jednotky venkovní	768R00014	kus	3,000		0,00
170	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAV	731 TZ1	kus	1,000		0,00
Celková cena CZK						0,00