

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE  
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC



ZHOTOVITEL

Společnost "SAGAF Dětmorovice - Petrovice"




ZPRACOVATEL ČÁSTI

AF-CITYPLAN s.r.o.

SÍDLLO: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	ASISTENT HIP	HIP
ING. TOMÁŠ TOMA	ING. TOMÁŠ TOMA	BC. RADEK HORNOCH	ING. ADAM RUSÝ	ING. EMIL ŠPAČEK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

OBSAH

Dětmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

NÁZEV PŘÍLOHY

D.1.1- STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
PS 45-21-01 ČÁST A - ŽST PETROVICE U KARVINÉ, DEFINITIVNÍ SZZ  
POLOHOPISNÝ VÝKRES -PŘECHODY PŘES KOLEJE

JTSK

Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY

ČÍSLO ZAKÁZKY 118 050

DOKUMENTACE DSP

MĚŘÍTKO -

DATUM 09/2019

POČET FORMÁTŮ 4 x A4

ČÁST D.1.1

ČÍSLO PŘÍLOHY 0107

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o

**Dětmarovice - Petrovice - státní hranice PR, BC**  
**PS 45-21-01 část A ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ**  
**Přechody přes koleje**

Podchod č.	žkm	Koleje / Komunikace	Nárokovaný počet chrániček PEHD 110 - protlak							Počet vrstev	Orientační délka jedné chráničky ( m )	Zajišťuje PS, SO	Poznámka
			zab.	sděl.	siln.	zab.	sděl.	siln.	celk.				
						rez	rez	rez					
<b>ŽST Petrovice u Karviné</b>													
1	292,123	1, 2	1			1			2	1	14	SO 46-33-01	
2	292,060	1, 2		2			1		3	1	30	PS 46-22-01	
3	292,045	1, 2			1			1	2	1	24	SO 45-33-01	
4	291,795	1, 2	4		1	2		1	8	2	14	SO 45-33-01	
5	291,785	přejezd P6417	6	2	5	2	1		16	3	14	PS 45-21-01	Protlak pod silnicí, vlevo trati ve směru staničení
6	291,785	přejezd P6417	6	2		2	1		11	1	16	PS 45-21-01	Hlavní kabelová trasa-protlak pod silnicí, vpravo trati ve směru staničení
7	291,742	2, 4a			1				1	1	14	SO 45-33-01	
8	291,726	4a	1		1	1		1	4	1	10	SO 45-33-01	
9	291,691	4a	1		1				2	1	10	SO 45-33-01	
10	291,670	1a	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
11	291,646	4b	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
12	291,515	1a, 2a	2			1			3	1	15	SO 45-33-01	
13	291,456	4b	2	2	8	1	1	2	16	3	10	PS 45-21-01	
14	291,448	1a	1			1			2	1	8	SO 45-33-01	
15	291,448	1a, 2a	8	2	6	2	2		20	4	14	SO 45-33-01	
16	291,397	8, 10			3			1	4	1	11	SO 45-64-01	
17	291,353	16, 18			1			1	2	1	15	SO 45-64-01	
18	291,328	3, 1, 2, 6			1			1	2	1	22	SO 45-64-01	
19	291,324	8	1			1			2	1	9	PS 45-21-01	
20	291,324	8, 10, 12, 14	7			2			9	1	21	PS 45-21-01	
21	291,307	28a				1			1	1	10		
22	291,306	28a	1		1	1		1	4	1	10	PS 45-21-01	
23	291,291	12, 14	1			1			2	1	16	PS 45-21-01	
24	291,291	14	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
25	291,288	1	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
26	291,279	16	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
27	291,279	16, 18	1			1			2	1	14	PS 45-21-01	
28	291,279	16, 18, 20	3			1			4	1	22	PS 45-21-01	
29	291,256	3	3			1			4	1	10	PS 45-21-01	
30	291,250	30a	2			1			3	1	10	PS 45-21-01	
31	291,249	28a	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
32	291,234	6, 8, 10, 12, 14, 16	1			1			2	1	35	PS 45-21-01	
33	291,222	5	4			2			6	1	10	PS 45-21-01	
34	291,220	18, 20	1			1			2	1	14	PS 45-21-01	
35	291,220	22	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
36	291,220	22, 24	1			1			2	1	14	PS 45-21-01	
37	291,220	22, 24, 26, 28a	4			2			6	1	24	PS 45-21-01	
38	291,178	7a	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
39	291,154	11a, 9a, 7a	2			1			3	1	17	PS 45-21-01	
40	290,958	7a	1	2		1	1		5	1	10	SO 45-33-01	
41	290,947	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28b, 30b			1			1	2	1	62	SO 45-33-01	
42	290,947	7a, 5, 3, 1, 2							0			SO 45-44-01	Hlavní kabelová trasa-kabelovod
43	290,905	9, 7	2			1			3	1	14	PS 45-21-01	
44	290,891	7	2			1			3	1	10	PS 45-21-01	
45	290,888	32b			1			1	2	1	9	SO 45-63-02	
46	290,759	9	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
47	290,752	7	2			1			3	1	10	PS 45-21-01	
48	290,715	30b	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
49	290,715	30b, 32b	1			1			2	1	15	PS 45-21-01	

50	290,702	5	2			1			3	1	10	PS 45-21-01	
51	290,691	3, 1, 2			3			1	4	2	20	SO 45-63-03	
52	290,682	9b, 7b, 5			3			1	4	2	19	SO 45-63-01	
53	290,675	16	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
54	290,675	16, 18	2			1			3	1	14	PS 45-21-01	
55	290,675	16, 18, 20, 22, 24	1			1			2	1	28	PS 45-21-01	
56	290,675	16, 18, 20, 22, 24, 26	4			2			6	1	33	PS 45-21-01	
57	290,674	28b	4			2			6	1	10	PS 45-21-01	
58	290,666	12	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
59	290,666	12, 14	9			3			12	1	14	PS 45-21-01	
60	290,665	30b	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
61	290,657	9b, 7b, 5, 3, 1, 2							0	1		SO 45-44-01	Hlavní kabelová trasa-kabelovod
62	290,657	6, 8, 10	4			2			6	1	22	PS 45-21-01	
63	290,637	7, 5, 3			1			1	2	1	19	SO 45-64-01	
64	290,637	7b	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
65	290,637	5	5			2			7	1	10	PS 45-21-01	
66	290,634	10	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
67	290,633	8	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
68	290,616	18, 20	1			1			2	1	14	PS 45-21-01	
69	290,599	8	1			1			0	1	10	SO 45-33-01	
70	290,583	18	4			2			0	1	10	PS 45-21-01	
71	290,583	20	5			2			0	1	10	PS 45-21-01	
72	290,577	22	1			1			0	1	10	PS 45-21-01	
73	290,577	22, 30b	2			1			0	1	17	PS 45-21-01	
74	290,577	30b			1			1	0	1	10	SO 45-64-01	
75	290,565	3			1			1	0	1	8	SO 45-64-01	
76	290,559	7b	1			1			0	1	10	PS 45-21-01	
77	290,559	7b, 5b	1			1			0	1	10	PS 45-21-01	
78	290,546	16	4			2			0	1	10	PS 45-21-01	
79	290,545	4c, 6	2			1			0	1	14	SO 45-33-01	
80	290,545	4c	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
81	290,521	3	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
82	290,521	3, 1, 2	4			2			6	1	19	PS 45-21-01	
83	290,521	16	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
84	290,499	16			1				1	1	8	PS 45-21-01	
85	290,493	3	1			1			2	1	10	PS 45-21-01	
86	290,473	1	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
87	290,439	16	2		4	1		1	8	2	10	PS 45-21-01	
88	290,405	2	1		1	1			3	1	10	SO 45-33-01	
89	290,374	7b, 1, 2, 16			7			1	8	2	21	SO 45-33-01	
90	290,374	7b			1				1	1	10	SO 45-33-01	
91	290,374	1, 2, 16			1				1	1	13	SO 45-33-01	
92	290,362	1, 2	4			2			6	1	15	SO 45-33-01	
93	290,362	2	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
94	290,284	3, 1, 2		2		1			3	1	20	PS 45-22-01	
95	290,153	1, 2			3			1	4	2	20	SO 45-33-01	
96	290,147	7c	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
97	290,147	7c, 1	3			1			4	1	14	SO 45-33-01	
98	290,127	2	2			1			3	1	10	SO 45-33-01	
99	290,046	1, 2	1			1			2	1	19	SO 45-33-01	
100	290,000	2	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
101	289,998	2			1				1	1	9	SO 45-33-01	
102	289,978=0,719	spojovací kolej č.90			2				2	1	13	SO 45-33-01	
103	289,928=0,736	spojovací kolej č.90	6	2		2	1		11	1	25	PS 45-21-01	Hlavní kabelová trasa-protlak
104	289,902	1	1			1			2	1	10	SO 45-33-01	
105	289,902	1, 2	1			1			2	1	15	SO 45-33-01	
106	289,735	1, 2	1			1			2	1	15	SO 45-33-01	
107	289,669	1, 2	1			1			2	1	15	SO 44-33-11	

**Poznámka**

Zabezpečovací kabely budou řešeny protlakem nebo otevřeným výkopem, pokud bude realizován otevřený výkop, pak budou použity chráničky PEHD 160

**Celkem**

Při spojování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění. Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.