

**Dokumentace ke stavebnímu povolení**

**" Dětmarovice - Petrovice u Karviné -  
státní hranice PR, BC "**

**km 283,000 – km 292,625**

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**



# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## OBSAH:

|  | strana  |
|--|---|
| A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZHOTOVITELE .....         | 6   |
| A.1.1 .....  | Identifikační údaje stavby 6  |
| A.1.2 .....  | Identifikační údaje objednatele 7   |
| A.1.3 .....  | Identifikační údaje zhotovitele PD 7  |
| A.1.4 .....  | Charakteristika území, stavebního pozemku a jeho dosavadní využití 8  |
| A.1.5 .....  | Údaje o provedených průzkumech a napojeních na dopravní infrastrukturu 9                                      |
| A.1.6 .....  | Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 9  |
| A.1.7 .....  | Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 9   |
| A.1.8 .....  | Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 9   |
| A.1.9 .....  | Vazby na související a podmiňující stavby 9   |
| A.1.10.....  | Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 10  |
| A.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE o STAVBě.....                                      | 12  |
| A.2.1 .....  | Umístění stavby 12  |
| A.2.2 .....  | Stručný popis stavby – příprava, obsah, účel a funkce 13  |
| A.2.3 .....  | Charakteristika území dotčeného stavbou 16  |
| A.2.4 .....  | Požadavky na realizaci stavby 17  |
| A.3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .....                                  | 21  |
| A.3.1.....   | Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty, změny v objektové skladbě oproti přípr. dokumentaci 21 |
| A.3.2 .....  | Podklady předané objednatelem 26  |
| A.3.3 .....  | Doplnění podkladů zpracovatelem projektu stavby 27  |
| A.3.4 .....  | Další podklady 27   |
| A.3.5 .....  | Základní členění, rozsah a obsah projektu stavby 27   |
| A.3.6 .....  | Dílčí členění základních částí projektu stavby 28   |
| A.3.7 .....  | Objektová skladba technologické a stavební části projektu 31  |
| A.4. seznam ps a so s přímou vazbou na parametry interoperability..... | 41  |
| A.4.1 .....  | Směrnice evrop. parlamentu a rady, Rozhodnutí komise a nář. zákony a vyhl. 47                                 |
| A.4.2 .....  | Vyhlášky UIC 48   |
| A.4.3 .....  | Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 48   |
| A.4.4 .....  | Technické normy 50  |
| A.4.5 .....  | Začlenění provoz. souborů a staveb. objektů do subsystémů interoperability 51                                 |
| A.5. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI .....            | 56  |
| A.5.1 .....  | Železniční stavby na severním rameni III. žel. tranzitního koridoru 56  |

## LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK:

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| AC    | ... | střídavý proud  |
| ASHS  | ... | autonomní samohasící systém   |
| Bpv   | ... | Výškový systém baltský po vyrovnání   |
| BC    | ... | Blending call   |
| ČD    | ... | České dráhy, a.s.   |
| DC    | ... | stejnoseměrný proud   |
| DD    | ... | dálková diagnostika   |
| DK    | ... | dálková kabelizace, dálkový kabel   |
| DOK   | ... | dálkový optický kabel   |
| DOÚO  | ... | dálkové ovládání úsekových odpojovačů   |
| d.ú.  | ... | definiční úsek  |
| DŘT   | ... | dispečerská řídicí technika   |
| ED    | ... | elektrodispečink  |
| ETCS  | ... | evropský vlakový zabezpečovač<br>(European Train Control System)                                  |
| ERTMS | ... | evropský systém řízení železničního provozu, dopravy<br>(European Rail Traffic Management System) |
| EOV   | ... | elektrický ohřev výhybek, výměn   |
| EPS   | ... | elektrická požární signalizace  |
| EZS   | ... | elektrická zabezpečovací signalizace  |
| FKZ   | ... | filtračně kompenzační zařízení  |
| GPRS  | ... | technologie paketového mobilního přenosu dat<br>(General Packet Radio Services)                   |
| GSM-R | ... | mobilní komunikační systém pro železnici<br>(Global System for Mobile Communications – Railway)   |
| IPO   | ... | individuální protihluková opatření  |
| ITZ   | ... | integrované telekomunikační zařízení  |
| MP    | ... | mostní provizorium  |
| MPP   | ... | mostní průjezdný průřez   |
| MK    | ... | místní kabelizace, místní kabel   |
| MR    | ... | měnírna   |
| MRTS  | ... | místní radiová technologická síť  |
| MŘS   | ... | místní řídicí systém  |
| NN    | ... | nízké napětí  |
| NS    | ... | napájecí stanice  |
| Odb.  | ... | odbočka   |
| ON    | ... | občasná návěst  |
| PD    | ... | přípravná dokumentace   |
| PNS   | ... | provizorní napájecí stanice   |
| PHS   | ... | protihluková stěna  |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| PTM       | ... | trakční měnírna                            |
| PTS       | ... | přejezdová transformační stanice           |
| PR        | ... | Polská republika                           |
| PS        | ... | provozní soubory                           |
| PUPFL     | ... | pozemky určené k plnění funkcí lesa        |
| PZS       | ... | přejezdové zabezpečovací zařízení světelné |
| RD        | ... | releový domek                              |
| SO        | ... | stavební objekty                           |
| SS        | ... | spínací stanice                            |
| ss        | ... | subsystém                                  |
| SZZ       | ... | staniční zabezpečovací zařízení            |
| SŽDC      | ... | Správa železniční dopravní cesty           |
| TK        | ... | traťová kabelizace, traťový kabel          |
| TM        | ... | trakční měnírna                            |
| TNS       | ... | trakční napájecí stanice                   |
| TRS       | ... | traťový rádiový systém                     |
| TR, TS    | ... | trafostanice                               |
| TTS       | ... | traťová transformační stanice              |
| TSI       | ... | technické specifikace pro interoperabilitu |
| t.ú.      | ... | traťový úsek                               |
| TZZ       | ... | traťové zabezpečovací zařízení             |
| TV        | ... | trakční vedení                             |
| TZZ       | ... | traťové zabezpečovací zařízení             |
| UNZ       | ... | univerzální napájecí zdroj                 |
| VB        | ... | výpravní budova                            |
| VN        | ... | vysoké napětí                              |
| VO        | ... | veřejné osvětlení                          |
| VVN       | ... | velmi vysoké napětí                        |
| ZOK       | ... | závěsný optický kabel                      |
| ZPF       | ... | zemědělský půdní fond                      |
| Žst., ŽST | ... | železniční stanice                         |

*Poznámka: Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů železničních dopravních staveb.*

## **A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZHOTOVITELE**

### **A.1.1 Identifikační údaje stavby, investora a zhotovitele DSP**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Název stavby, díla:            | " Dětmárovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC "   |
| Číslo ISPROFOND:               | 581 312 0002  |
| Stupeň dokumentace:            | Dokumentace ke stavebnímu povolení  |
| Charakter stavby:              | Liniová stavba, rekonstrukce  |
| Odvětví:                       | Železniční doprava  |
| Kategorie dráhy:               | Celostátní dráha  |
| Železniční síť:                | Vybraná žel. síť ČR, zařazená do evropského železničního systému  |
| Místo stavby:                  | obvod ŽST Petrovice u Karviné a Dětmárovice<br>obvod odbočky Závada<br>mezistaniční úsek státní hranice PR/ČR – Petrovice u Karviné<br>mezistaniční úsek Petrovice u Karviné – Odb. Závada<br>mezistaniční úsek Odb. Závada – Dětmárovice<br>mezistaniční úsek Odb. Závada – Odb. Koukolná  |
| Trat'ové a definiční úseky:    | t.ú. 1891 Přerov – Petrovice u Karviné (státní hr. PR)<br>d.ú. 1891Q1 žst. Dětmárovice<br>d.ú. 189134 Dětmárovice – Odb. Závada<br>d.ú. 1891RA(RB) Odb. Závada<br>d.ú. 189136 Odb. Závada – Petrovice u Karviné<br>d.ú. 1891S1 Žst. Petrovice u Karviné<br>d.ú. 189138 Petrovice u Karviné – státní hranice PR<br><br>t.ú. 2505 Koukolná - Závada |
| Číslo tratí dle jízdního řádu: | Žst. Dětmárovice – 320<br>Dětmárovice – Petrovice – státní hranice PR – 326<br>Koukolná – Závada - 326  |
| Kraj:                          | Moravskoslezský   |

Katastrální území: Dolní Lutyně, Koukolná, Dětmarovice, Závada nad Olší, Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice

Obecní úřady: Dolní Lutyně, Dětmarovice, Petrovice u Karviné,

Obce s rozšířenou působností: Karviná, Bohumín

Stavební úřady: Drážní úřad, územní pracoviště v Olomouci  
Obecní úřad Petrovice u Karviné - Stavební úřad  
Magistrát města Karviné – Stavební úřad

Předpokl. termín realizace: Březen 2020 až Červenec 2022

Předpokl. délka výstavby: 29 měsíců

### A.1.2 Identifikační údaje objednatele

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo objednatele: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Jednající: Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel

Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Odpovědní zaměstnanci: *ve věcech technických:*  
Ing. Marta Mutňanská, hlavní inženýr stavby, Stavební správy východ  
*ve věcech smluvních:*  
Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ  
Mgr. Markéta Volfová, podnikový právník

Ústřední orgán objednatele: Ministerstvo dopravy a spojů České republiky

### A.1.3 Identifikační údaje zhotovitele PD

Zhotovitel PD: Společnost „SAGAF Dětmarovice-Petrovice“  
*Tvořené:* SAGASTA s.r.o.

AF-CITYPLAN s.r.o.

*Vedoucí účastník Sdružení (na zákl. zplnomocnění dle Smlouvy o sdružení):*

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01  
IČ: 04598555





Drážní doprava na trati Dětmárovice – Petrovice u Karviné je organizována a řízena podle předpisu SZDC D1 Dopravní a návěštní předpis, trať je dvokolejná a elektrizovaná.

### **A.1.5 Údaje o provedených průzkumech a napojeních na dopravní infrastrukturu**

V rámci projektové přípravy byly provedeny nutné průzkumy a doplnění zaměření v potřebném rozsahu stavby.

Jejich rozsáhlá sumarizace, včetně závěrů a vyhodnocení, je provedena v samostatné kapitole Souhrnné technické zprávy.

Vybrané průzkumy, které mají specifický charakter resp. časovou souvztažnost k realizaci stavby (např. atmogeochemický průzkum), budou realizovány před začátkem stavebních prací dodavatelem stavby.

### **A.1.6 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů**

Všechny požadavky dotčených orgánů tak, jak byly vydefinovány v průběhu projednávání technických řešení jednotlivých PS a SO a jsou uvedeny ve vyjádřeních k projektu (doloženo v části dokumentace H. Doklady), byly v dokumentaci projektu stavby zohledněny, zapracovány a projekt tak, jako celek, tyto požadavky splňuje.

**Stěžejní vyjádření dotčených subjektů jsou doložena v rámci části H.7 Doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.** Z důvodu přehlednosti jsou dokumenty této části řazeny jednak dle vyjadřujících se subjektů, které je vydaly, jednak dle jejich datování. Tzn., že závěrečná stanoviska jsou vždy uložena jako poslední!

Vyjádření určitého subjektu jsou seřazena od prvního po poslední. Tzn., že požadavky a neshody, které byly ve starších vyjádřeních, jsou následně překonány, vyřešeny v projektu.

Velká část požadavků a podmínek, uvedených ve vyjádřeních, často směřuje na budoucího – dosud neznámého – dodavatele stavebních prací, či investora stavby. Oba tyto subjekty jsou povinny se komplexně obeznámit s dokladovou částí dokumentace H. a ve vyjádřeních vydefinované podmínky akceptovat!

Se všemi vyjádřeními byli seznámeni projektanti všech PS i SO projektu.

### **A.1.7 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu**

Popis je předmětem samostatné kapitoly A.8.

### **A.1.8 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí**

Regulační plán je součástí územně plánovací dokumentace (ÚPD), kterou kromě něj tvoří ještě zásady územního rozvoje (ZÚR) a územní plán (ÚP). Zatímco zásady územního rozvoje se zpracovávají pro území kraje a územní plány se zpracovávají pro území obce, regulační plány se zpracovávají jen pro část obce.

Projekt řeší stavbu, zařazenou mezi stavby veřejně prospěšné a je v souladu s územně plánovací dokumentací.

### **A.1.9 Vazby na související a podmiňující stavby**

Projekt stavby "Dětmárovice – Petrovice - státní hranice PR, BC" byl v průběhu jeho zpracování koordinován s níže uvedenými připravovanými stavbami:

- ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – Břeclav, investor SŽDC, probíhá postupné zpracování projektu a souběžně již i realizace. Předpoklad ukončení realizace 6/2019.
- DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmárovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr., investor SŽDC, 18. 1. 2018 byla podepsána SOD na Dokumentaci pro stavební povolení. Předpoklad ukončení realizace 12/2020
- „ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice“ investor SŽDC, příprava Záměru projektu. Předpoklad ukončení realizace 12/2030.
- Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice

Detailní soupis a popis souvisejících investičních akcí, s nimiž byl projekt koordinován, je uveden jednak v kapitole A.10, dále pak v Souhrnné technické zprávě.

Koordinace je vždy provedena s přihlédnutím ke stupni dokumentace těchto staveb a předaným podkladům.

#### **A.1.10 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Zahájení stavby:  | 03/2020   |
| Dokončení stavby: | 07/2022   |
| Délka výstavby:   | 29 měsíců |

##### **A.1.10.1 SP0, Doba trvání 153 dní, od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.**

Během stavebního postupu SP0 budou zahájeny přípravné stavební práce bez nároku na omezení provozu (práce mimo obvod provozované koleje), resp. s minimálními nároky na omezení provozu.

##### **A.1.10.2 SP1, Doba trvání 122 dní, od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020.**

V rámci SP1 se předpokládají následující stavební činnosti:

- práce na stavebních úpravách stávající technologické budovy a jejím rozšíření pro instalaci nových technologických zařízení v Žst. Petrovice
- práce na zemním tělese přeložky koleje č. 90 směr Karviná město vč. výstavby opěrné zdi, za provozu na stávající 90. koleji.

V rámci SP1 se předpokládají následující činnosti ve vztahu k zab. zař.:

- ŽST Petrovice u Karviné

##### **A.1.10.3 SP2, Doba trvání 122 dní, od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020.**

V rámci SP2 se předpokládají následující stavební činnosti:

- Práce na přestavbě mostu v km 284,364 – podchod Dětmárovice (pod částečně vyloučenými kolejemi č. 1 a 3),
- Práce na kolejích č. 1 a 3 – nad mostem v km 284,364.
- Práce na kolejích a výhybkách v ŽST Dětmárovice – kolej č. 1b, výhybky č. 25, 26, 30, vč. TV – 2 měsíce.
- Demontáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, v žst. Dětmárovice, překážejících výstavbě. Po dokončení prací jejich opětovná montáž

**A.1.10.4 TP1, Doba trvání 90 dní, od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021.**

Během stavebního postupu TP1 budou zahájeny přípravné stavební práce bez nároku na omezení provozu (práce mimo obvod provozované koleje), resp. s minimálními nároky na omezení provozu (krátkodobé výluky), např. pro betonáž patek stožárů TV.

**A.1.10.5 SP3, Doba trvání 137 dní, od 1. 3. 2021 do 15. 7. 2021.**

- Práce na kolejích a výhybkách v ŽST Petrovice – lichá skupina + koleje č. 2 a 6, vč. prací na nástupišťích a TV, výhybkách č. 7, 8, 14, 15, 17, 52.
- Práce na svršku přeložky koleje č. 90 směr Karviná město a výhybkách č. 58, 59, 60, 61.
- Práce na 1. TK v úseku Dětmárovice – Odb. Závada – Petrovice u Karviné, vč. TV a zastávce Závada.

**A.1.10.6 SP4, Doba trvání 137 dní, od 16. 7. 2021 do 30. 11. 2021**

- Práce na kolejích a výhybkách v ŽST Petrovice – sudá skupina
- Práce na 2. TK v úseku Dětmárovice – Odb. Závada (výhybka č. 201) – Petrovice u Karviné, vč. TV a zastávce Závada.

**A.1.10.7 TP2, Doba trvání 90 dní, od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022**

Během stavebního postupu SP0 budou zahájeny přípravné stavební práce bez nároku na omezení provozu (práce mimo obvod provozované koleje), resp. s minimálními nároky na omezení provozu (krátkodobé výluky), např. pro betonáž patek stožárů TV.

**A.1.10.8 SP5, Doba trvání 181 dní, od 1. 2. 2022 do 31. 7. 2022.**

- Práce na 1. TK v úseku Petrovice st. hr. PR – Petrovice u Karviné, vč. TV,
- Petrovice u Karviné výhybka č. 1.
- Práce na 2. TK v úseku Petrovice st. hr. PR – Petrovice u Karviné, vč. TV.
- Petrovice u Karviné výhybky č. 2 a 3.

**A.1.10.9 SP6, Doba trvání 61 dní, od 1. 3. 2022 do 30. 4. 2022.**

V rámci SP6 se předpokládají následující stavební činnosti:

- Práce na zhlaví a přejezdu v ŽST Dětmárovice – výhybkách č. 5, 6, 7, 8,
- práce na zhlaví a přejezdu v ŽST Dětmárovice – výhybkách č. 4, 9, 10.

V rámci SP6 se předpokládají následující činnosti ve vztahu k zab. zař.:

ŽST Dětmárovice:

- Demontáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení překážejících výstavbě. Po dokončení prací jejich opětovná montáž
- Úprava přejezdu P6513 a výměna venkovních prvků.

**A.1.10.10 SP7, Doba trvání 92 dní, od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2022.**

V rámci SP7 se předpokládají následující stavební činnosti:

- Práce na kolejích a výhybkách v ŽST Dětmárovice – koleje č. 2b, 4, 6, částečně č. 2, vč. TV, výhybkách č. 19, 20, 24, 27, 28, 29.

V rámci SP7 se předpokládají následující činnosti ve vztahu k zab. zař.:

- ŽST Dětmárovice:
  - Demontáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení překážejících výstavbě. Po dokončení prací jejich opětovná montáž.

## A.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

### A.2.1 Umístění stavby

Základní lokalizace stavby je provedena v kapitole A.1.1 a to včetně definování dráhy, traťových úseků i situování na katastrálních územích.

Stavba je prostorově rozčleněna na 7 základních úseků, které jsou voleny v návaznosti na stavbu Český těšín-Dětmárovice (dále jen zkráceně PD) a zároveň v souladu se stavebně – technologickými záměry. Předěly mezi jednotlivými traťovými a staničními úseky jsou nejčastěji dány polohou výměnových styků krajních staničních výhybek (neplatí pro profesní celky obecně).

**Nová kilometráž trati je proložena osou koleje č. 1 a byla ztotožněna s koncem návazné stavby „Optimalizace trati Ostrava-Petrovice“ bez použití kilometrických abnormalit.**

Členění stavby:

| Číslo úseku | Úsek stavby                   | Od km (km kol.č.1) | Do km (km kol.č.1) |
|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 41          | Žst. Dětmárovice              | 283,000            | 285,122            |
| 42          | t.ú. Dětmárovice-Odb. Závada  | 285,122            | 286,610            |
| 43          | Odbočka Závada                | 286,610            | 286,871            |
| 44          | t.ú. Odb. Závada-Petrovice    | 286,871            | 289,699            |
| 45          | Žst. Petrovice                | 289,699            | 292,012            |
| 46          | t.ú. Petrovice-st. hranice PR | 292,012            | 292,625            |
| 47          | Odb. Závada-Odb. Koukolná     | 0,087              | 1,207              |

**Upozornění:** *Vzhledem ke specifikům jednotlivých profesí není možné generelně stanovit prostorové předěly s obecnou platností pro všechny profesní specializace a proto výše uvedené údaje nejsou generelně závazné.*

Do stavby jsou dále, zahrnuty i lokální úpravy – zejména technol. zařízení, realizované v lokalitě žst. Karviná.

Na přeshraničním úseku Petrovice u Karviné (ČR) – Zabrzydowice (PR) je organizována doprava, kterou upravuje „*Místní pohraniční ujednání o spolupráci provozovatelů drah na úseku přeshraničního provozu Petrovice u Karviné (ČR) – Zebrzydowice (PR)*“ v platném znění.

### **A.2.2 Stručný popis stavby – příprava, obsah, účel a funkce**

Při modernizaci a optimalizaci železničních drah, zařazených do evropského železničního systému - určených sdělením Ministerstva dopravy ČR č. 111/2004 ze dne 25.2.2004, se postupuje podle jednotné koncepce stanovené Směrnicí generálního ředitele SŽDC č.16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky (dále jen směrnice SŽDC č.16).

Stavba " Dětmárovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC " je zařazena dle územně plánovací dokumentace mezi **veřejně prospěšné dopravní stavby**, při níž dojde k modernizaci resp. rekonstrukci vybraného úseku železniční tratě, která je součástí III. železničního tranzitního koridoru České republiky (Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Petrovice u Karviné – Dětmárovice – Mosty u Jablunkova – st. hranice SR) - úseku Mosty u Jablunkova st.hr. – Bohumín (TDNÚ CLS001 - označení tratě dle předpisu SŽDC (ČD) M12, používané v IS a pro statistické údaje).

Ve smyslu zákona č.266/1994 Sb. se jedná o dráhu CELOSTATNÍ, dle směrnice GŘ SŽDC č.16 o trať zařazenou do vybrané sítě ČR, která je součástí hlavní evropské sítě, tj. TEN-T.

Po provedení rekonstrukce resp. modernizace vybrané žel. tratě bude – v optimalizovaných úsecích – dosaženo standardních parametrů železničních koridorových tratí, které budou dodrženy jak na širé trati, tak v lokalitách příslušných železničních stanic či uzlů.

Účelem stavby "Dětmárovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC" je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy.

Stavba „Dětmárovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku trati mezi žst. Dětmárovice (včetně) km 283,000 až na státní hranici s Polskou republikou v km 292,625, v celkové délce cca 9,625 km.

**Obecným výsledkem stavby "Dětmárovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC" bude naplnění základních cílů, kterými jsou zkrácení cestovní doby, zvýšení pohodlí a bezpečnosti cestujících a celkové zajištění spolehlivosti vlakové cesty, apod.**

V rámci projektu je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť, a to včetně nástupišť ostrovních s mimoúrovňovým bezbarierovým přístupem. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány či nově vybudovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve stanicích budou prioritně umístěny do kabelovodů. Do stavební části je dále zahrnuta rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V nezbytně nutné míře jsou navrženy přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí a to i mimo správu objednatele.

**Vzhledem k podlimitním naměřeným hodnotám hluku není třeba provádět protihlukové stěny, či individuální protihluková opatření.**

**Nový návrh odvodňovacího zařízení zachovává původní koncepci odvodnění s doplněním na podmínky dnešní trasy dle následujících zásad:**

Navržené odvodnění zajišťuje pouze odtok povrchových vod z drážního tělesa, zásadně se neodvodňuje území lesa a nesnižuje se hladina podzemní vody v přilehlých.

Stávající systém příkopů zůstává zachován.

Příkopy a další odvodňovací zařízení se vyúsťují do vodotečí, propustků, mostů a recipientů (lužinných vodních ploch s volnou hladinou).

Příkopy, které budou případně umístěné pod hladinou podzemní vody, budou navrženy se zpevněnými svahy.

Nově upravované tvary zemního tělesa budou navrženy tak, aby byly minimalizovány zábory pozemků.

Nově navržený systém odvodňovacích příkopů vychází ze stávajícího stavu, kdy jsou příkopy pouze výškově upraveny tak, aby odpovídaly nově navržené niveletě a zajišťovaly odvodnění navržených sanačních vrstev. Současně bude odtěžen výzisk uložený na svazích drážního tělesa event. na přilehlém terénu. Obnova podélného odvodnění zemního tělesa na trati bude realizována zřízením nových příkopů nebo vyprofilováním stávajících příkopů, které budou mít dno zpevněny příkopovými tvárnici (TZZ3) nebo u rigolů pak příkopovými tvárnici s lichoběžníkovým profilem (TZZ4) uložených v loži z drčeného kameniva. Podélný sklon příkopů je ve většině případů shodný se sklonem nivelety koleje (v rozmezí od min.2‰ do 18,3 ‰). Sklony svahů příkopů budou 1:1,5 na straně ke koleji, 1:1,75 na straně do terénu a 1:1,5 na straně do terénu v zářezu tvořeném zvětralými pískovci. Příkopy jsou vyústěny ke stávajícím mostním objektům nebo k patě drážního svahu s napojením na existující vodoteče či recipienty.

Údaje o umístění stavby (trať. úsek, obec, lokalizace) jsou uvedeny v kapitole A.1.1.

### **A.2.3 Základní technické parametry a záměry optimalizace**

Základní určení rozsahu a obsahu optimalizace trati, které bude provedeno v rámci realizace stavby "Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC", bylo definováno v předchozím stupni, Záměru projektu stavby. Záměry a opatření vyplývající ze zadávacích podmínek, byly zpracovány do souhrnných částí dokumentace i do jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů, jejichž skladba byla vytvořena v tomto stupni PD.

V projektu stavby jsou tyto záměry v rámci podrobného technického řešení upřesněny, rozšířeny nebo redukovány, vždy v závislosti na doplněných podkladech a výsledku technického projednání v rámci zpracování projektové dokumentace projektu stavby. V několika málo případech došlo po rozpracování detailů technického řešení z přípravné dokumentace k zavedení doplňujících podobjektů vybraných SO resp. PS, aby stavba byla řešena komplexně, se všemi vzájemnými profesními vazbami, v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Základním předmětem stavby je optimalizace dotčené kolejové trasy, tj. hlavních a předjízdňích kolejí, tzn. rekonstrukce železničního svršku a spodku a to v celém úseku stavby, s výjimkou propojovacího úseku bez plné optimalizace. Směrové a výškové poměry jsou základními faktory, které limitovaly rychlostní návrh. Projektant ve svém řešení dodržel požadavek investora stavby na minimalizaci nutných záborů mimodrážních pozemků. Převážná část nově optimalizované tratě je nově vedena v trase stávajícího drážního tělesa.

V traťových kolejích, hlavních a předjízdňích staničních kolejích je, v souladu se „Zásadami modernizace“, navrhována rekonstrukce stávajícího železničního svršku za svršek s kolejnicemi 60E2 na bezpodkladnicových betonových pražcích s pružným upevněním.

Výhybky v hlavních a předjízdňích kolejích jsou navrženy tvaru UIC 60, 2.generace na betonových pražcích se žlabovými pražci. Výhybky situované mimo hlavní a předjízdňé koleje jsou navrženy nové, 1.generace na dřevěných pražcích, v případě dostupnosti regenerovaného materiálu budou přednostně použity výhybky regenerované.

Všechny nově vkládané výhybky budou vybaveny čelistovými závěry a budou vevářeny do bezстыkové koleje.

Při provádění prací na železničním svršku se mj. předpokládá částečná recyklace šterku, vyzískaného z kolejového lože.

V rámci stavby bude dotčeno šest úrovnových přejezdů.

|                            |
|----------------------------|
| Přejezd P6513, km 285,0345 |
| Přejezd P6514, km 287,7338 |
| Přejezd P6515, km 289,4036 |
| Přejezd P6516, km 289,5994 |
| Přejezd P6517, km 291,7853 |
| Přejezd P8291, km 0,687    |

Rozsah sanací železničního spodku a umělých staveb byl upřesněn na základě geotechnického průzkumu, včetně jeho doplnění v rámci předprojektové a projektové přípravy. Návrh železničního spodku je proveden na podkladě geotechnického posouzení tak, aby vyhověl požadované třídě zatížení D4 UIC.

Součástí objektů žel. spodku je rovněž rekonstrukce - respektive zřízení - nového odvodňovacího systému kolejiště, a to jak v dopravnách, tak i na přilehlých traťových úsecích.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce nástupišť v žst. Dětmárovice (ostrovní nást. 2), zast. Závada (obě krajní nást.), žst. Petrovice (ostrovní nást. 2 a 1. nást. krajní). Výška rekonstruovaných nástupišť bude činit 550 mm nad T.K.

Při optimalizaci dojde k přecíslování kolejí, výhybek, výkolejek i návěstidel.

Provozní soubory zabezpečovacího zařízení řeší vybudování nových definitivních staničních zabezpečovacích zařízení (dále SZZ) elektronického typu s kolejovými obvody 275 Hz ve stanicích Dětmárovice a Petrovice a nových definitivních traťových zabezpečovacích zařízení (dále TZZ) – trojznakového autobloku elektronického typu s kolejovými obvody 75 Hz v mezistaničních úsecích Dětmárovice - Petrovice, Petrovice st. hranice PR, Koukolná - Závada. Zařízení TZZ bude integrováno do elektronických SZZ a umístěno ve stavědlových ústřednách v těchto stanicích Dětmárovice, Petrovice.

V žst. Dětmárovice bude ovládání nových výhybek zapojeno do stávajícího rozvodu SZZ.

V rámci stavby bude pokládána nová sdělovací kabelizace od Dětmárovice do Petrovice a ke státní hranici.

Ve všech dopravnách bude vybudována nová místní kabelizace, stanice i zastávky budou vybaveny novým rozhlasem pro cestující, novým informačním zařízením, hodinami, dispozičním spojovačem, novou strukturovanou kabeláží a drobným sdělovacím zařízením.

Technologické objekty budou střeženy zařízením EZS a zabezpečovací prostory i ASHS. Upraven bude i stávající radiový systém TRS, který bude v jednotlivých stanicích doplněn o místní radiové síť.

Součástí stavby jsou i nutné přeložky stávajících sítí ČEZ, plynu a vodovodu. Zejména se jedná o dálkový kabel SŽDC, s.o., který musí být v provozu po celou dobu stavby.

Důležitou částí optimalizační stavby je i úplná či částečná rekonstrukce vybraných mostních objektů a propustků, jejichž rozsah opět vychází ze Záměru projektu, který předcházela této PD a z výrobních porad Projektu. Z mostů a umělých staveb, evidovaných a situovaných v řešeném úseku, je do stavby zařazeno celkem 15 stavebních objektů.

Z celkového množství 15 stavebních objektů se jedná o 8 rekonstrukcí dotčených mostů, 1 nový a jeden rekonstruovaný podchod pro cestující veřejnost, 5 rekonstr. propustků.

Mezi nejvýznamnější mostní inženýrské objekty této stavby je možno zařadit komplexní rekonstrukci podchodu v žst. Dětmárovice a kompletní přestavbu železničního mostu vedoucího pod kolejištěm žst. Petrovice.

Součástí optimalizační stavby je i realizace několika větších či menších zejména technologických pozemních objektů. Obsahově se jedná především o úpravy stávajících objektů na drážních pozemních objektech, dále o zastřešení nástupišť, výstupů z podchodů, či o výstavbu kabelovodů a kolektorů.

Stavbou budou dotčeny i některé inženýrské sítě (vodovody, plynovody, kanalizace), které na mnoha místech kříží optimalizovanou trať. Ty budou buď ochráněny, nebo jsou navrženy úpravy, nejčastěji formou přeložek těchto zařízení.

V rámci stavby bude provedena částečná rekonstrukce trakčního vedení ve stanicích Dětmárovice a Petrovice. Úplná rekonstrukce TV v traťových úsecích Dětmárovice-Petrovice-st. hranice a Kokolná-Závada. Trakční podpěry budou mj. využity pro upevnění svítidel a rozvodů venkovního osvětlení ve stanicích a v celém úseku stavby bude na trakční podpěry upevněn závěsný kabel 22 kV - v rámci zavedení jednotného systému napájení drážních elektrických zařízení.

Nedílnou součástí stavby je také řešení otázek vlivu stavby na životní prostředí a řešení omezení působení hluku železničního provozu na okolní zástavbu. Byla provedena protihluková studie a na základě jejího závěru nebude potřeba dalších opatření potlačujících hluk z drážní dopravy.

#### A.2.4 Projektované kapacity stavby

Níže uvedený tabulkový přehled obsahuje pouze vybrané základní údaje, charakterizující tuto optimalizační stavbu.

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| Traťové koleje                                    | m           | 11 522.00 |
| Žel. stanice                                      | m           | 3 953.00  |
| <b>Nástupišť</b>                                  |             |           |
| - žst. Dětmárovice                                | m<br>+<br>m | 257+25    |
| - zast. Závada                                    | m<br>+<br>m | 60+60     |
| - žst. Petrovice u Karviné                        | m<br>+<br>m | 250+90    |
| Nová úrovně ve stanicích                          | m           | -         |
| Rekonstrukce nástupištní hrany (žst. Dětmárovice) | m           | 25.00     |

#### A.2.5 Charakteristika území dotčeného stavbou

##### A.2.5.1 Charakteristika území stavby z geologického hlediska

###### MORFOLOGICKÉ POMĚRY

Z geomorfologického hlediska zájmové území náleží do provincie Západní Karpaty, oblasti Severní vněkarpatské sníženiny, celku VIIIB-1 Ostravská pánev, podcelek rovněž VIIIB-1 Ostravská pánev. Zájmový úsek trati pak v detailu směrem od západu k východu prochází následující geomorfologické okrsky: VIIIB-1g Orlovská plošina, VIIIB-1b Ostravská niva a VIIIB-1c Karvinská plošina.

###### GEOLOGICKÁ STAVBA

Geologicky náleží dané území do třetihorní sedimentace v prostoru karpatské čelní předhlubně. Předkvartérní podloží v zájmovém území tvoří terciární mořské sedimenty spodního badenu (neogén-miocén), reprezentované souvrstvím konsolidovaných vápnitých jílu s nepravidelným výskytem siltovopísčitých lamin a vloček. Kvartérní pokryv v řešené oblasti reprezentují sedimenty glacienní, fluvialní, deluviofluvialní, místy se svrchní polohou přelavených eolických zemin.



Geologická stavba v zájmovém území je pestrá, jednotlivé litogenetické typy kvartérních zemin se v podloží trati poměrně často střídají, předkvartérní sedimenty místy vystupují mělčeji k povrchu do podloží kvartéru.

Zrnitostně variabilní jsou také sedimenty kvartéru – kromě sprašových hlín se jedná o proměnlivě prachově písčité až písčité hlíny a jíly s nepravidelným obsahem klastik, respektive nepravidelně zahliněné až zajiňované šterkovité a písčité zeminy s klastickou příměsí, které podle údajů v geologických mapách na webu ČGS Praha geneticky patří buď mezi fluviální sedimenty (vyskytující se v okolí koryt vodotečí, které trasa ČD kříží) anebo kombinované deluviofluviální či glacigenní usazeniny – jílovito a hlinitopísčité zeminy s nepravidelnou klastickou příměsí, případně taktéž písky a šterky.

Přirozený geologický profil nepravidelně překrývají antropogenní navážky proměnlivé mocnosti. Kromě tělesa stávající železniční trati se vyskytují zejména v okolí stávajících umělých staveb a komunikací, které zájmový úsek železniční trati kříží.

V návaznosti na geologickou dokumentaci profilů archivních vrtů a penetračních sond v zájmovém úseku železniční trati a jejím okolí byly vyčleněny celkem 4 geotechnické typy GT I až GT IV (viz níže tabulka č. 2), do kterých byly popisované zeminy zařazeny. Zatímco GT typy I až III zahrnují navážky a přirozené kvartérní sedimenty, typ IV reprezentují konsolidované podložní jíly terciéru.

Doplňkově byly GT typy přiřazeny také k materiálům zemní plně v geotechnickém řezu, kde mají význam zejména v odřezových a zářezových úsecích.

#### **A.2.5.2 Soulad s územně plánovací dokumentací**

Umístění stavby je v podstatě dáno stávajícím situováním a polohou drážního tělesa a hranicí dráhy.

Zpracovaný projekt stavby respektuje v maximální možné míře (při akceptaci modernizačních požadavků investora) stávající pozemek dráhy a minimalizuje zábory mimodrážních pozemků. Všechny nutné zábory vyvstávají z koncepce a požadavků modernizačních, resp. optimalizačních směrnic a norem.

Stavba je z pohledu územně plánovací dokumentace zařazena mezi stavby veřejně prospěšné.

### **A.2.6 Požadavky na realizaci stavby**

#### **A.2.6.1 Uvolnění pozemků a jejich využití po dobu výstavby**

Projektová dokumentace je zpracována ještě před určením následného zhotovitele díla. Neúčast dodavatele při zpracování a projednání projektu neumožnila projektantovi detailně dořešit záležitosti organizace výstavby (koordinace s technickými zařízeními stavebníka).

Po výběru konkrétního dodavatele není vyloučeno, že na základě zvolené technologie výstavby bude dodavatel stavebních prací navrhopat určité korekce stavebních postupů a způsobu výstavby. **Projektant na tomto místě upozorňuje, že jakákoliv významná změna stavebních postupů by nutně vedla ke změnám a úpravám, za něž v takovém případě projektant nenese odpovědnost!**

Provádění stavebních prací bude probíhat na staveništích, která se převážně nacházejí na stávajícím železničním tělese, tzn. zejména na pozemcích SŽDC, s.o., či. ČD, a.s.

Vně (mimo) tyto pozemky leží zejména plochy zařízení staveniště, přístupy na staveniště a místa napojení na stávající inženýrské sítě apod.

Část nedrážních pozemků, respektive objektů, bude dotčeno individuálními protihlukovými opatřeními (úpravy nebo výměny oken).

Většina rekonstruovaných mostních objektů, objektů železničního spodku, či přeložek potrubních vedení, vyžaduje zřízení ploch pro zařízení staveniště. Jedná se o dočasné zábory do jednoho roku výstavby.

Rovněž staveništní komunikace, které jsou navrhopeny mimo veřejné cesty a na nedrážních pozemcích, jsou považovány za dočasné zábory.

Všechny zábory drážních i nedrážních pozemků jsou podrobně dokumentovány v části projektu „I. Geodetická dokumentace“, kde je uvedena i detailní specifikace těchto pozemků.

Plochy zařízení staveniště pro výstavbu SO byly navrženy projektantem bez konzultace s budoucím dodavatelem. Jednotlivá staveniště a plochy ZS pro SO musí být uvolněny před zahájením stavebních prací podle harmonogramu výstavby.

#### **A.2.6.2 Demolice a skládky, způsob jejich provedení**

Bilance materiálu ze zemních prací, stavebních úprav a demolice, stejně jako umístění a rozsah skládek – vše je souhrnně popsáno v části dokumentace B.3.2 Odpadové hospodářství a v části F. Zásady organizace výstavby.

Problematika odpadového hospodářství je řešena v souladu s platnou legislativou – zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.

Množství, uvedené v souhrnné části projektové dokumentace, odpovídá výkazům výměr jednotlivých SO a PS.

V části dokumentace B.3.2 Odpadové hospodářství a v části F. Zásady organizace výstavby dokumentace ke stavebnímu povolení, jsou uvedeny vytipované skládky. Na tomto místě je třeba upozornit, že **rozhodující množství odpadů bude převáženo po železnici** (výkopová zemina, štěrkové lože). Pokud odpady materiálově nebude možno využít, bude nutné tyto předat oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech, provozujícím příslušná zařízení k odstraňování či využívání odpadů.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nakládání s nebezpečnými odpady. Zemina a štěrk zejména z okolí výhybek, u kterých lze předpokládat znečištění nebezpečnými látkami, bude odtěžena samostatně a bez mezideponií (meziskládek) odvezena do příslušného zařízení na odstranění takovýchto odpadů.

Během demolice budou demolované objekty kropeny vodou z důvodu ochrany ovzduší před prašnými částicemi. Materiály vhodné k recyklaci budou recyklovány na recyklačních základnách. Nebezpečné odpady budou odstraňovány dle typu na biodegradační ploše nebo ve spalovně (v krajním případě na skládce nebezpečného odpadu).

Ostatní odpady budou odvezeny na skládky v okolí stavby. Bližší podmínky nakládání s odpady jsou podrobně rozpracovány v části dokumentace B.3.2 Odpadové hospodářství.

#### **A.2.6.3 Likvidace porostů**

Keřové porosty a stromy budou káceny v období vegetačního klidu – tj. od listopadu do března (včetně). Odpadní biomasa bude zpracována v kompostárně (štěpkování přímo v tomto zařízení). Likvidace dřevin je řešena samostatným stavebním objektem.

#### **A.2.6.4 Geodetická kontrola vytyčovací sítě**

**Vzhledem ke skutečnosti, že střední část stavby se nachází na okraji území ovlivněného důlní činností, je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel před započatím stavební činnosti zkontroloval souřadnice a výšky bodů vytyčovací sítě!**

V případě zjištění nenormových poklesů dotčeného území stavby, je třeba aktualizovat projekt prováděcí dokumentaci zhotovitele.

#### **A.2.6.5 Přeložky a vytýčení inženýrských sítí**

V rámci technického řešení jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů silnoproudých rozvodů, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, jsou navržena křížení těchto vedení pod kolejemi.

Součástí stavebních objektů železničního spodku (platí jak pro traťový úsek, tak pro stanici) je vždy i **zřízení chrániček pro nové rozvody inženýrských sítí pod rekonstruovanými kolejemi (tj. pod kolejemi, které jsou součástí optimalizace resp. pod kolejemi, u kterých je navržena sanace žel. spodku), a které budou zřizovány souběžně s pracemi žel. spodku. V dokumentaci SO žel. spodku jsou tyto chráničky zapracovány do přehledné tabulky, v rozpočtech těchto SO jsou zahrnuty náklady na zřízení těchto chrániček.**

**V ostatních případech křížení nových sítí s kolejištěm mimo (prostorově i časově) výstavbu nového železničního spodku, jsou chráničky technicky zpracovány, navrženy a zahrnuty do nákladů té profese, resp. toho SO nebo PS – který touto novou sítí kolejiště kříží.**

Znamé sítě jsou v koordinační situaci dle předaných podkladů zakresleny. Nicméně toto nezbavuje dodavatele povinnosti před zahájením prací jednotlivé sítě vytýčit. Kvalita informací a provedení přesné identifikace a polohy jednotlivých sítí byla různé úrovně, od velmi přesných a vytýčených poloh v souřadnicích, až po orientační zákresy v mapách velkých měřítek.

**Obecně platí, že veškeré polohy stávajících sítí je nutno považovat za údaje informativní (zejména pokud se týká výškového vedení sítí) a vždy je nutné provést před stavbou - jednotlivými správcovskými organizacemi - souhrnné vytýčení všech sítí přímo v terénu!**

#### **A.2.6.6 Omezující opatření při přípravě a realizaci stavby**

Dopady na výluky dopravy jsou zpracovány v rámci části dokumentace B.2.2 Dopravní technologie v průběhu výstavby a v části F. Zásady organizace výstavby.

#### **A.2.6.7 Zneškodnění nebezpečných odpadů**

Odpady vzniklé při stavbě budou odstraněny v souladu s platnou legislativou. Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění a je povinen zařadit odpad podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů (vydán vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.).

Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, zcizením nebo znehodnocením. Původce je povinen si ověřit, že ten, komu odpady předává, má oprávnění k nakládání s odpady, a to především u odpadů zařazených do kategorie nebezpečný.

Do kategorie nebezpečného odpadu patří především znečištěný štěrk a zemina, dřevěné pražce, azbest, ředidla, nátěrové hmoty apod.

Největší objem kontaminovaného odpadu bude tvořit zejména štěrk a zemina z kolejového lože, zasažené škodlivými látkami. Toto se týká především oblastí pod výhybkovými výměnami, míst pravidelných stání hnacích jednotek kolejových vozidel, odstavných kolejí.

Zpracovatel geotechnického průzkumu stanovil nutnost odtěžení 15 m<sup>3</sup> na jednu snášenou výhybkovou jednotku a na místa pravidelného stání (pravidelného zastavování) lokomotiv (u nástupišť či odjezd. návěstidel).

Stávající štěrkové kolejové lože bude po recyklaci částečně využitelné pro účely stavby. Po upřesnění zpracovatelem geotechnického průzkumu byla stanovena následující **využitelnost materiálu štěrkového lože:**

- 40% na předrcení do podkladních vrstev železničního spodku (štěrkodrt')
- 60% na skládku

V rámci projektové přípravy byly provedeny průzkumy zájmového území z hlediska kontaminace štěrkového lože a zemin pod štěrkovým ložem. Výsledky dokládají znečištění v některých úsecích, a to převážně ropnými látkami. Během stavby budou separovány znečištěné zeminy a štěrk a budou podrobeny dekontaminaci.

Během stavby budou prováděny další rozborů a dle výsledků a porovnání s limitními hodnotami bude rozhodnuto o možnosti použití přebytečných materiálů k rekultivaci lomu, využití ve stavbě nebo k nutnosti dekontaminace (biodegradační plocha).

Nakládání se zbytkovým materiálem z recyklace - odpadem (až 60 %) je však vždy nutno provádět s ohledem na výsledky rozborů kontaminace materiálu!

Odpad kategorie nebezpečný bude vznikat rovněž v souvislosti se stavební činností dodavatelské firmy. Přesnou specifikaci tohoto druhu odpadů (organická rozpouštědla, odpady barev a laků, sorbenty, čisticí tkaniny filtrační materiály, hydraulické oleje, brzdové kapaliny,

apod.) není možné ve fázi zpracování projektové dokumentace stanovit. Ta bude známa až po určení dodavatelské firmy a bude vycházet z použitých technologií dodavatele stavebních prací.

Nebezpečné odpady budou odstraňovány dle typu na biodegradační ploše (znečištěný štěrk a zemina) nebo ve spalovně (dřevěné železniční pražce), v krajním případě na skládce nebezpečného odpadu. Bližší podmínky nakládání s odpady jsou podrobně rozpracovány v části dokumentace B.3.2 Odpadové hospodářství.

#### **A.2.6.8 Zvláštní požadavky na investora a dodavatele stavebních prací akce**

- V DSP bude zajištěno vydání rozhodnutí o kácení.
- Kácení bude probíhat v termínu od 1.10. do 31.3. běžného roku mimo vegetační a hnízdní období.
- Minimalizovat plošný rozsah ZS.
- Opatření k zamezení sekundární prašnosti – klopení staveniště, deponií zemin, komunikací.
- Zemní práce budou prováděny v nezbytně nutném rozsahu, budou minimalizovány zásoby sypkých materiálů a ostatních zdrojů prašnosti.
- Udržování stavebních mechanismů v dobrém tech. stavu.
- Umístění čistících zařízení u výjezdů z účelových komunikací a neprodlené čištění komunikací (nejpozději do 8 hodin po znečištění).
- Vozidla převážející sypké materiály budou zakrytována.
- Před kolaudací budou místní komunikace uvedeny do původního stavu.
- Na stavbě bude ekodozor pro zajištění vhodného provedení prací s návazností a respektem k existenci plazů.
- Jednotlivé druhy odpadu budou tříděny a shromažďovány zvlášť.
- Práce v korytech vodních toků budou prováděny od 1.9. do 31.3. mimo období rozmnožování vodních živočichů.
- Při dlouhodobém zakalování vody ve vodních tocích (trvajícím déle než 5 dní) budou práce v korytě omezeny, aby nedocházelo k trvalému zabahňování žaber ryb a k jejich následnému úhynu.
- Prováděním stavebních prací nedojde k likvidaci zvodněných výmolů na příjezdových komunikacích v období rozmnožování obojživelníků v jarních měsících. V případě jejich zavezení je nutno vytvořit náhradní biotopy. Lokality s výskytem obojživelníků budou v případě zahájení stavby v jarních měsících zabezpečeny pomocí plůtkových bariér nebo odchytových zařízení.
- Parkování, údržba a čerpání pohonných hmot bude prováděno mimo prostor stavby, zejména mimo dosah vodních toků a ploch.
- Musí být zamezeno úniku ropných a ostatních nebezpečných látek do vodotečí a jejich okolí. Pro případ havárie musí být k dispozici sorpční přípravky na sanaci ropné skvrny a norná stěna.
- Neumísťovat zařízení staveniště do EVL a PO, nevytvářet zde žádné manipulační ani skladovací plochy.
- Neprovádět rušivé stavební práce v terénu v hnízdním období bučáčka malého, ledňáčka říčního a slavíka modráčka, tedy v období od začátku dubna do srpna v blízkosti lokalit jejich výskytu.
- Pro stavební práce v oblasti Karvinských rybníků využívat dopravu materiálů po vlastním železničním tělese.
- Nekácet starší živé duby, právě tyto duby jsou důležité pro vývoj larev páchníka hnědého.
- Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí stavební objekty, je nutno monitorovat nástup nepůvodních druhů rostlin (neoindigenofytů) a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody (např. Krajský úřad Moravskoslezského kraje) nebo odbornou organizací (AOPK ČR Ostrava) přistoupit v souladu s plánem managementových opatření k jejich likvidaci.

- Při práci v blízkosti vodních ploch, tedy v celém úseku Karvinských rybníků a nivy řeky Olše musí být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli havárie, např. úniku ropných látek z mechanizace do vodního prostředí.

#### **BĚHEM VÝSTAVBY JE TŘEBA V BLÍZKOSTI OBYTNÉ ZÁSTAVBY DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:**

- Veškerou stavební činnost lze provádět pouze v době od 7 do 21 hod (limit 65 dB). Případné požadavky na noční práce je třeba v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví další podmínky.
- Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností, dle možností umístit tyto stroje co nejdále od obytné zástavby.
- Minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné výstavby, hlučná stacionární zařízení je možné stínit mobilními protihlukovými zástěnami s pohltivým povrchem (útlum cca 4 - 8 dB(A)).
- Kombinovat hlučově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, tj. zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni a práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích. (Při zkrácení provozní doby mechanismů se snižuje celková průměrná hladina hluku pro 14hodinovou pracovní dobu a zvyšuje se přípustný limit).
- Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak mu umožnit odpovídající úpravu režimu dne.
- Dodavatel stavby zajistí dodržení limitů hluku po dobu výstavby dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. Investor závazně zakotví do smlouvy s dodavatelem režim činnosti mechanismů, uvedený v této práci. Za dodržení režimu bude zodpovědný stavbyvedoucí.

### **A.3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ**

Dokumentace pro stavební povolení je zpracována na základě podkladů, které byly projektantovi předány objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace.

Mimo těchto vstupních podkladů, zpracovatel provedl jejich další nutné doplnění tak, aby mohla být dokumentace zpracována v požadovaném rozsahu a kvalitě.

#### **A.3.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty**

##### **A.3.1.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty dle stupně projekt (P), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)**

D. Provozní soubory

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

PS 41-21-01 ŽST Dětmárovice, úprava SZZ

PS 41-21-02 ŽST Dětmárovice, úprava ETCS

PS 43-21-01 Odb. Závada, úprava SZZ

PS 43-21-02 Odb. Závada, úprava ETCS

PS 45-21-01 ŽST Petrovice u Karviné, SZZ

část A ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ

část B ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ

PS 45-21-02 ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS

PS 47-21-01 Odb. Koukolná, úprava SZZ

PS 47-21-02 Odb. Koukolná, úprava ETCS

#### D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 42-21-11 Odb. Závada - Dětmárovice, úprava TZZ  
 PS 42-21-12 Odb. Závada - Dětmárovice, úprava ETCS  
 PS 44-21-11 Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ  
 PS 44-21-12 Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS  
 PS 46-21-11 Petrovice u Karviné - PR, TZZ  
 PS 47-21-11 Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ  
 PS 47-21-12 Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS

#### D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZZ)

PS 99-21-41 CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ  
 PS 99-21-42 CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů

#### D.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol

PS 44-21-61 Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375

#### D.2 Železniční sdělovací zařízení

##### D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 41-22-01 ŽST Dětmárovice, MK  
 PS 42-22-01 T.ú. Dětmárovice - Petrovice u K., TK  
 PS 42-22-02 T.ú. Dětmárovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění  
 PS 42-22-03 T.ú. Dětmárovice - Petrovice u K., úprava DOK  
 PS 45-22-01 ŽST Petrovice u K., MK  
 PS 47-22-01 Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel  
 PS 46-22-01 T.ú. Petrovice - státní hranice, TK + DOK

##### D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, AZS,...)

PS 41-22-11 ŽST Dětmárovice, EZS a LDP  
 PS 41-22-12 ŽST Dětmárovice, zapojovač, doplnění  
 PS 41-22-13 ŽST Dětmárovice, sdělovací zařízení, doplnění  
 PS 44-22-11 Zast. Závada, EZS a LDP  
 PS 45-22-11 ŽST Petrovice u K., EZS a LDP  
 PS 45-22-12 ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění  
 PS 45-22-13 ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění

##### D.2.3 Informační zařízení (rozhlas, pragotrony, kamery)

PS 41-22-21 ŽST Dětmárovice, rozhlasové zařízení  
 PS 41-22-22 ŽST Dětmárovice, informační zařízení  
 PS 44-22-21 Zast. Závada, rozhlasové zařízení  
 PS 44-22-22 Zast. Závada, informační zařízení  
 PS 44-22-23 Zast. Závada, kamerový systém

- PS 45-22-21 ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení
- PS 45-22-22 ŽST. Petrovice u K., informační zařízení

#### D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

- PS 41-22-41 Žst. Dětmárovice, úprava DDTS ŽDC
- PS 45-22-41 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC
- PS 99-22-01 ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC

#### D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

##### D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)

- PS 41-26-01 ŽST. Dětmárovice, úprava DŘT
- PS 41-26-02 TM Dětmárovice, úprava DŘT
- PS 43-26-01 Odb. Závada, DŘT
- PS 45-26-01 ŽST. Petrovice u Karviné, úprava DŘT
- PS 45-26-02 SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT
- PS 99-26-01 ED Ostrava, úprava DŘT

##### D.3.5 Technologie transf. Stanic

- PS 41-23-21 ŽST Dětmárovice, TM - NTS 22kV
- PS 43-23-21 Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV
- PS 45-23-21 ŽST Petrovice u K., NTS22kV a STS 22/0,4kV
- PS 45-23-21.1 ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV

##### D.3.7 Provozní rozvod silnopródu

- PS 45-23-61 ŽST Petrovice u K., rozvodna nn

#### D.4 Ostatní technologická zařízení

##### D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory

- PS 41-24-01 ŽST Dětmárovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu
- PS 45-24-01 ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu

#### E. Stavební objekty

##### E.1 Inženýrské objekty

###### E.1.1 Železniční svršek a spodek

- SO 41-33-01 ŽST Dětmárovice, železniční svršek
- SO 41-33-11 ŽST Dětmárovice, železniční spodek
- SO 42-33-01 Dětmárovice-Odb. Závada, železniční svršek
- SO 42-33-11 Dětmárovice-Odb. Závada, železniční spodek
- SO 43-33-01 Odbočka Závada, železniční svršek
- SO 43-33-11 Odbočka Závada, železniční spodek
- SO 44-33-01 Odb. Závada – Petrovice u K., železniční svršek
- SO 44-33-11 Odb. Závada – Petrovice u K., železniční spodek
- SO 45-33-01 ŽST Petrovice u K., železniční svršek
- SO 45-33-11 ŽST Petrovice u K., železniční spodek

|             |  |
|-------------|--|
| SO 46-33-01 | Petrovice u K. – PR, železniční svršek         |
| SO 46-33-11 | Petrovice u K. – PR, železniční spodek         |
| SO 47-33-01 | Odb. Koukolná – odb. Závada, železniční svršek |
| SO 47-33-11 | Odb. Koukolná – odb. Závada, železniční spodek |

#### E.1.1 Výstroj a označení trati

|             |  |
|-------------|--|
| SO 90-15-01 | Dětmárovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati |
|-------------|--|

#### E.1.2 Nástupiště, rampy

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| SO 41-14-01 | ŽST Dětmárovice, nástupiště    |
| SO 44-14-01 | Zastávka Závada., nástupiště   |
| SO 45-14-01 | ŽST Petrovice u K., nástupiště |

#### E.1.3 Přejezdy

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| SO 41-33-21 | Přejezd P6513, km 285,0345 |
| SO 44-33-21 | Přejezd P6514, km 287,7338 |
| SO 44-33-22 | Přejezd P6515, km 289,4036 |
| SO 44-33-23 | Přejezd P6516, km 289,5994 |
| SO 46-33-21 | Přejezd P6517, km 291,7853 |
| SO 47-33-21 | Přejezd P8291, km 0,687    |

#### E.1.4 Mosty, propustky a zdi

|             |  |
|-------------|--|
| SO 41-20-01 | Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmárovice          |
| SO 42-20-01 | Železniční most č. 5512 v km 286,258, most přes Olši                     |
| SO 42-20-91 | Železniční most v km 286,355   |
| SO 43-20-91 | Železniční most č. 5514 v km 286,676                                     |
| SO 44-20-01 | Železniční most č. 5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmárovice |
| SO 44-20-92 | Železniční most č. 5608 v km 288,529                                     |
| SO 44-20-93 | Železniční most č. 5609 v km 289,777                                     |
| SO 45-20-91 | Železniční most č. 6670 v km 290,319                                     |
| SO 45-20-01 | Železniční most č. 6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice           |
| SO 45-20-02 | Železniční most č. 6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice                   |
| SO 46-20-01 | Železniční most č. 8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.         |
| SO 44-21-01 | propustek v km 289,406   |
| SO 45-21-01 | propustek v km 291,493   |
| SO 47-21-01 | propustek v km 0,342   |
| SO 47-21-02 | propustek v km 0,883   |
| SO 47-21-03 | propustek v km 1,093   |

#### E.1.5.2 Přeložky a ochrany silnoproudých zařízení mimodrážních

|             |   |
|-------------|---|
| SO 45-63-41 | ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO |
|-------------|---|

#### E.1.6 Trubní vedení a přeložky sítí (voda, plyn, kanalizace, vn, nn)

|             |   |
|-------------|---|
| SO 45-70-01 | Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936 |
| SO 45-72-01 | Žst. Petrovice, přeložky rozvodů nn ČEZ       |



SO 45-75-01 Přeložka vodovodu v km 290,936

#### E.1.8. Pozemní komunikace

SO 43-30-01 Odb. Závada, přístupová komunikace k TD

SO 44-31-01 Zast. Závada, zpevněné plochy

SO 45-30-01 Úprava účelové komunikace v km 290,936

SO 45-31-01 ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy

#### E.1.9. Kabelovody

SO 45-44-01 Žst. Petrovice, kabelovod

### E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

#### E.2.1 Pozemní objekty budov

SO 41-40-01 Žst. Dětmárovice, stavební úpravy ve výpravní budově

SO 41-40-02 Žst. Dětmárovice, technologický domek v TM pro NS22kV

SO 43-40-01 Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV

SO 45-40-01 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově

SO 47-40-01 Technologický domek pro přejezd km 0.687

#### E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích

SO 41-41-01 Žst. Dětmárovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště

SO 44-41-01 Zast. Závada, Rekonstrukce nástupišťních přístřešků v zastávce Závada

SO 45-41-01 Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště

#### E.2.3 Drobná architektura a oplocení

SO 99-42-01 Mobiliář a drobná architektura

#### E.2.4 Orientační systém

SO 41-43-01 ŽST Dětmárovice, orientační systém

SO 44-43-01 Zastávka Závada, orientační systém

SO 45-43-01 ŽST Petrovice u K., orientační systém

### E.3 Trakční a energetická zařízení

#### E.3.1 Trakční vedení

SO 41-60-01 ŽST Dětmárovice, trakční vedení

SO 41-60-02 ŽST Dětmárovice, zavěšení kabelu 22kV

SO 42-60-01 Dětmárovice - Petrovice u K., trakční vedení

SO 42-60-02 Dětmárovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22

SO 45-60-01 ŽST Petrovice u K., trakční vedení

SO 45-60-02 ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV

SO 46-60-01 Petrovice u K. - PR, trakční vedení

SO 47-60-01 Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení

#### E.3.4 Ohřev výměn

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| SO 41-64-01 | ŽST Dětmarovice, úprava EOV  |
| SO 43-64-01 | Odbočka Závada, EOV          |
| SO 45-64-01 | ŽST Petrovice u Karviné, EOV |

#### E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

|             |  |
|-------------|--|
| SO 41-63-01 | ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení a rozvodů NN         |
| SO 41-63-02 | ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť |
| SO 41-63-03 | ŽST Dětmarovice, úprava DOÚO                           |
| SO 41-63-04 | ŽST Dětmarovice, TM - úprava rozvodů NN a VN           |
| SO 41-63-05 | ŽST Dětmarovice, TM - úprava DOÚO                      |
| SO 42-63-06 | Dětmarovice - Petrovice u K., kabel 22 kV              |
| SO 43-63-01 | Odbočka Závada, osvětlení                              |
| SO 44-63-01 | Zastávka Závada, přípojka NN                           |
| SO 44-63-02 | Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN         |
| SO 45-63-01 | ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení                 |
| SO 45-63-02 | ŽST Petrovice u K., rozvody nn                         |
| SO 45-63-03 | ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť     |
| SO 45-63-04 | ŽST Petrovice u K., DOÚO                               |
| SO 45-63-05 | ŽST Petrovice u K., přeložky silnoprůdových rozvodů    |
| SO 45-63-06 | ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV         |
| SO 47-63-01 | Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO               |

#### E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

|             |  |
|-------------|--|
| SO 41-61-01 | ŽST Dětmarovice, ukolejnění kovových konstrukcí              |
| SO 42-61-01 | Dětmarovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí |
| SO 45-61-01 | ŽST Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí           |
| SO 46-61-01 | Petrovice u K. - PR, ukolejnění kovových konstrukcí          |
| SO 47-61-01 | Odb. Koukolná - odb. Závada, ukolejnění kovových konstrukcí  |

#### E.3.8 Vnější uzemnění

|             |  |
|-------------|--|
| SO 41-65-01 | ŽST Dětmarovice, TM - úprava uzemnění  |
| SO 43-65-01 | Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV  |
| SO 45-65-01 | ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB |

#### E.4 Příprava území

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| SO 99-83-01 | Kácení a náhradní výsadba |
| SO 98-98    | Všeobecný objekt          |

### **A.3.2 SO 45-65-01 ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB** Podklady předané objednatelem

#### **A.3.2.1 Základní podklady vymezující obsah stavby**

- *Zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže na vypracování projektu stavby.*
- *Záměr projektu „Dětmarovice-Petrovice-státní hranice PR, BC“*

#### **A.3.2.2 Geotechnické podklady**

- *Georadarové měření (zpracovala spol. SG Geotechnika a.s. v červnu 2003) – digitální verze.*

#### **A.3.2.3 Geodetické podklady**

- *Základní zaměření traťového úseku Dětmárovice-Petrovice u K.-st. hranice včetně bodového pole (zpracovala firma ČD - Středisko železniční geodézie Olomouc, pracoviště Ostrava a Olomouc v roce 2001-2018).*

### **A.3.3 Doplnění podkladů zpracovatelem projektu stavby**

#### **A.3.3.1 Geodetické mapové podklady**

- *Mapové podklady v M 1:10 000, pořízené na mapovém portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Aktualizováno 2015*
- *Aktuální kopie katastrálních map v měřítku 1:1000, 1:2000, digitalizované zpracovatelem dokumentace a mapy bývalého pozemkového katastru. Aktualizováno 2018*
- *Aktualizované údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí. Aktualizováno 2018.*

#### **A.3.3.2 Geodetické podklady – zaměření**

- *Doplňkové geodetické doměření staveniště a objektů stavby*

#### **A.3.3.3 Geotechnické podklady – průzkumy**

- *Geotechnický a stavebnětechnický průzkum*

#### **A.3.3.4 Ostatní použité podklady**

- *Akustická studie – PS část B.3.3.*
- *Biologické hodnocení území stavby – PS část B.3.4.*
- *Dendrologický průzkum – aktualizace – PS část B.3.5.*
- *Rozptylová studie - výstavba – PS část B.3.6.*
- *Vibrace – PS část B.3.7.*
- *Měření svodové admitance žel. svršku – PS část B.14.3.*
- *Měření radonu – PS část B.14.4.*
- *Situace stávajících inženýrských sítí ověřené jejich vlastníky – PS část H.10.*

### **A.3.4 Další podklady**

Pro zpracování projektu, zejména z oblasti interoperability, byly jako podklady použity Směrnice evropského parlamentu a rady a Rozhodnutí komise a národní zákony a vyhlášky, technické normy, vyhlášky UIC, interní předpisy, směrnice a vzorové listy.

Jejich přehled je uveden v úvodních člancích kapitoly A.12.

### **A.3.5 Základní členění, rozsah a obsah projektu stavby**

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná část
- C. Situace stavby
- D. Technologická část
- E. Stavební část

- F. Zásady organizace výstavby
- G. Doklady
- H. Náklady
- I. Geodetická dokumentace
- J. Dokumentace pro registr subsystémů
- K. Dokumentace pro posuzování shody

### **A.3.6 Dílčí členění základních částí projektu stavby**

#### **A. Průvodní zpráva**

#### **B. Souhrnná část**

- B.1. Souhrnná technická zpráva
- B.2. Provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu
  - B.2.1. Dopravní technologie cílového stavu vč. výhledového grafikonu
  - B.2.2. Dopravní technologie v průběhu výstavby
- B.3. Péče o životní prostředí
  - B.3.1. Vliv stavby na životní prostředí
  - B.3.2. Odpadové hospodářství
  - B.3.3. Akustická studie
  - B.3.4. Biologické hodnocení území stavby
  - B.3.5 Dendrologický průzkum - aktualizace
  - B.3.6 Rozptylová studie - výstavba
  - B.3.7 Vibrace
- B.4 Odolnost a zabezpečení stavby
  - B.4.1 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany
  - B.4.2 Odolnost a zabezpečení stavby před vlivy trakčních a energ. vedení
- B.5 Energetické výpočty
- B.6 Protikorozi ochrana
- B.7 Graf dynamického průběhu rychlostí
- B.8 Dopravní opatření
- B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL
- B.10 Úspora energie a ochrana tepla
- B.11 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
- B.12 Ochrana obyvatelstva
- B.13 Bezbariérové užívání
- B.14 Doplnková měření a průzkumy
  - B.14.1 Doplnkový geotechnický a stavebnětechnický průzkum
    - doplnění geotech. průzkumu pražcového podloží
    - doplnění stavebnětechnického průzkumu a geotech. průzkumu pro inž.objekty
    - doplnění ověření stávajících inženýrských sítí
  - B.14.2. Doplnkové geodetické doměření staveniště a objektů stavby"
  - B.14.3 Měření svodové admitance železničního svršku
  - B.14.4 Měření radonu

#### **C. Celková situace stavby**

- C.1 Přehledná situace oblasti stavby M 1 : 10 000

- C.2 Koordinační situace stavby M 1:500, M 1:1000
- C.3 Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů
- C.4 Koordinační situace kabelových tras M 1:500, M 1:1000
- C.5 Koordinační příčné řezy

#### **D. Technologická část**

- D.1. Železniční zabezpečovací zařízení
  - D.1.1. Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
  - D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
- D.2. Železniční sdělovací zařízení
  - D.2.1. Místní kabelizace
  - D.2.2. Rozhlasové zařízení
  - D.2.3. Integrované telekomunikační zařízení (ITZ)
  - D.2.4. Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
  - D.2.5. Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)
  - D.2.6. Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu
  - D.2.7. Informační systém pro cestující
  - D.2.8. Traťové radiové spojení
- D.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT
  - D.3.1. Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
    - D.3.1.1. Dispečerská řídicí technika (DŘT)
    - D.3.1.2. Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
  - D.3.3. Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
  - D.3.4. Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
  - D.3.5. Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)
  - D.3.6. Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS)
  - D.3.7. Provozní rozvod silnoprůdu
- D.4. Ostatní technologická zařízení
  - D.4.1. Osobní výtahy, schodišťové výtahy

#### **E. Stavební část**

- E.1. Inženýrské objekty
  - E.1.1. Kolejový svršek a spodek
    - E.1.1.1. Železniční svršek
    - E.1.1.2. Železniční spodek
  - E.1.2. Nástupiště
  - E.1.3. Železniční přejezdy
  - E.1.4. Mosty, propustky, zdi
  - E.1.6. Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
  - E.1.8. Pozemní komunikace
  - E.1.9. Kabelovody, kolektory
  - E.1.10. Protihlukové objekty
- E.2. Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

E.2.1.Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

E.2.2.Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích

E.2.3.Individuální protihluková opatření

E.3. Trakční a energetická zařízení

E.3.1.Trakční vedení

E.3.2.Napájecí stanice (měnícírna, transformovna) - stavební část

E.3.3.Spínací stanice - stavební část

E.3.4.Ohřev výměn (EOV)

E.3.6.Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů

E.3.7.Ukolejnění kovových konstrukcí

E.3.8.Vnější uzemnění .

E.3.9.Přeložky silnoproudých zařízení

E.3.10.Přeložky a ochrany sdělovacích vedení

**F. Organizace výstavby**

F.1 Technická zpráva

F.2 Situace zařízení staveniště

F.3 Časový postup prací

F.3.1 Stavební postupy

F.3.2 Harmonogram stavby

F.4 Schéma stavebních postupů

F.5 Bilance zemních hmot

F.6 Povodňový a havarijní plán stavby

F.6.1 Povodňový plán stavby

F.6.2 Havarijní plán stavby

F.7 Plán BOZP

F.8 Doklady POV

**G. Náklady**

G.1 Náklady stavby

**H. Doklady**

H.1 Přehled subjektů, se kterými byl projekt projednáván v průběhu zpracování

H.2 Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby

H.3 Územní rozhodnutí

H.4 Doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního úřadu

H.5 Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím nechváleného a nezavedeného zařízení - *NEOBSAZENO*

H.6 Doklady o projednání se stavebníkem a odbornými útvary stavebníka

H.7 Doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení

H.8 Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí

H.9 Doklady o projednání s vlastníky pozemků, staveb nebo bytů a nebyt. prostor dotčených stavbou

H.10 Situace stávajících inženýrských sítí ověřené jejich vlastníky

H.11 Prohlášení o shodě

**I. Geodetická dokumentace**

- I.1 Technická zpráva
- I.2 Majetkoprávní část
- I.3 Návrh vytyčovací sítě
- I.4 Koordinační vytyčovací výkres
- I.5 Obvod stavby
- I.6 Geodetické a mapové podklady

#### **J. Dokumentace pro registr subsystémů**

- J.1 Přehledná mapa M 1 : 10 000
- J.2 Situační schéma úseku a stanic

#### **K. Dokumentace pro posuzování shody**

- K.1 Dokumentace pro posuzování shody
- K.2 Opravná dokumentace

### **A.3.7 Objektová skladba technologické a stavební části projektu**

#### **A.3.7.1 Tvorba číselného kódu PS a SO**

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zařídění dle JKPOV a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a rychlé orientace v projektu. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování a evidence.

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně **šestimístné** (respektive sedmimístné – viz. popis níže) a skládá se ze tří číselných skupin:

- a) **xx - .. - ..** první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby,
  - první číslo značí pořadové číslo stavby
  - druhé číslo značí pořadové číslo stavebního úseku
- b) **.. - xx - ..** druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, profesní kód (viz. popis níže)
- c) **.. - .. - xx** třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním úseku, profesním bloku.

**Přehledné grafické znázornění** jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je obsaženo v koordinačních situacích stavby. V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny - touto přehlednou situací v měřítku 1 : 1000 resp. 1:500 zachytitelné - objekty a soubory. Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nejsou vykresleny zcela všechny SO a PS, které např. probíhají celou stavbou a nejsou zobrazitelné v tomto měřítku, nacházejí se mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.

### **A.4. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ**

#### **Stávající stav**

Projekt se nachází na železniční trati č. 326 Dětmárovice – Petrovice u K. – st.hr. Jedná se o trať, která je určena především nákladní dopravě. Provozovatelem dráhy je SŽDC, s.o., místním správcem OŘ Ostrava.

*Základní charakteristika trati:*

Kategorie dráhy celostátní

Číslo trati dle JŘ 326

Číslo trati podle TTP 301B

Traťová třída zatížení D4

Maximální traťová rychlost 120

Trakční soustava 3kV DC

Počet traťových kolejí 2

*Rozsah projektu* je km 282,800 – 292,602 (kotvení trakčního vedení SŽDC je na Polských trakčních podpěrách č. 80/21 a 80/22 v km cca 292,700), což zahrnuje dva traťové úseky Dětmárovice – Petrovice u Karviné a Petrovice u Karviné – státní hranice PR. Na trati se nachází ŽST Dětmárovice, ŽST Petrovice u Karviné a zastávka Závada. Součástí projektu je rovněž trať úsek odb. Koukolná – odb. Závada v km 0,000 – 1,206 (kotvení trakčního vedení je na trakční podpěře č. 108 traťového úseku Karviná – Dětmárovice v km cca 337,800 – zasahuje do této tratě cca 200 m před km 0,000).

### *Železniční svršek a spodek*

Dotčený úsek byl postupně modernizován v letech 2001 – 2005 kolejnicemi tvaru UIC 60 na betonových pražcích B91/U 60 s pružným upevněním Skl 14. Železniční svršek v úseku odb. Koukolná – odb. Závada byl v roce 1978 vyměněn kolejnicemi tvaru S49 na pražcích SB6 s tuhým upevněním ŽS4. Z důvodu nevyhovujících parametrů oblouku na dětmároveckém zhlaví ŽST Petrovice je v km 290,125 – 290,340 zavedena TOR 65 km/h. Na traťových úsecích se nachází 6 železničních přejezdů. Dochází k degradaci GPK, značnému opotřebení součástí kolejového roštu a zvyšování počtu defektoskopických vad a únavových lomů. Železniční spodek je tvořen tělesem v úrovni terénu, v zářezu i v náspu. Svahy náspu jsou místně nestabilní a odvodnění je částečně nefunkční.

### *Nástupiště*

V ŽST Dětmárovice se nacházejí dvě nástupiště, jedno vnější (221 m) u koleje č.3 a jedno ostrovní (250 m) mezi kolejí č.1 a č.2. V zastávce Závada se nacházejí dvě vnější nástupiště typu SUDOP s délkou 65 m. V ŽST Petrovice u Karviné se nacházejí tři nástupiště, jedno vnější (95 m) u koleje č. 9, jedno úrovněvé (400 m) mezi kolejemi č.5 a č.7 a jedno ostrovní (400 m) mezi kolejemi č.2 a č.6. Nástupiště mají výšku hrany 550 mm nad TK s výjimkou úrovněvého nástupiště v ŽST Petrovice u Karviné (380 mm nad TK). Povrchy nástupišť jsou ze zámkové dlažby. Ostrovní nástupiště v ŽST Dětmárovice a Petrovicích u Karviné nejsou vybavena bezbariérovým přístupem. Vodicí prvky pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu nejsou dostatečné a je nevyhovující stávající odvodnění.

### *Mosty a propustky*

Most km 284,364 – podchod v ŽST Dětmárovice pro cestující veřejnost, zajišťující mimoúrovňový přístup z výpravní budovy na ostrovní nástupiště, pod dvěma kolejemi. Nosná konstrukce (dále jen NK) – železobetonové desky rozpětí 4,40m, opěry betonové. Rok výstavby 1960. Nevyhovující stav hydroizolace spodní stavby, není zajištěn bezbariérový přístup.

Most km 286,258 – most přes řeku Olši na Závadě, o sedmi otvorech. Nosné konstrukce ocelové prosté nosníky, trámové, plnostěnné se zapuštěnou mostovkou rozpětí 20,0 m, opěry (2x) a pilíře (6x) betonové společné pro kolej č.1 a 2. Rok výstavby 1947. Nevyhovující stav mostnic, stav PKO, poruchy na opevnění koryta vodního toku zajišťující ochranu plošně založených pilířů.

Most km 287,372 – most v úseku odb. Závada – Petrovice o jednom otvoru, nosná konstrukce, betonová klenba samostatná pod kolejemi č.1 a 2, rozpětí 6,18 m, opěry betonové, křídla betonová + kamenná, založení plošné. Šířka mostu 10,29 m. Rok výstavby 1888. Nevyhovující stav nosné konstrukce a spodní stavby mostu (opěry + křídla) – četné trhliny, výluhy, poruchy v upevnění zábradlí na římsách – sloupky osazeny do kapes (četné trhliny v římsách kolem sloupků), koroze zábradlí.

Propustek v km 289,406 – v úseku odb. Závada – Petrovice, převádí odvodňovací příkop pod traťovou kolejí č.1 a 2. Poruchy trub, říms a čelních zídek.



Most km 290,859 – podchod v ŽST Petrovice u Karviné pro cestující veřejnost, zajišťující mimoúrovňový přístup z přednádražního prostoru u výpravní budovy na ostrovní nástupiště, pod šesti kolejemi. NK – železobetonový rám v rozpětí 4,40 m, opěry betonové. Rok výstavby 1996. Není zajištěn bezbariérový přístup.

Most km 290,936 – most o dvou otvorech v ŽST Petrovice u Karviné převádí 17 kolejí přes místní komunikaci (v obou otvorech), nosná konstrukce (v obou otvorech) betonová klenba s přesypávkou, rozpětí 4,80 m, opěry, pilíř a křídla (kolmá) betonová, založení plošné. Šířka mostu 86,75 m. Rok výstavby 1948. Nevyhovující stav hydroizolace NK a spodní stavby mostu, četné trhliny, výluhy.

Propustek v km 291,493 – v ŽST Petrovice u Karviné, převádí odvodňovací příkop podčtyřmi kolejemi. Ve směru toku - NK betonová klenba (kol. č.1), kamenná klenba (kol. č.2, 4, 6), dvě betonové trouby DN 1000, ukončený čelními zdmi bez říms a zábradlí. Šířka propustku 38,50 m. Rok výstavby 1927. Nefunkční hydroizolace nosných konstrukcí, poruchy trub, říms a čelních zídek (výskyt četných trhlin).

Most km 292,400 – most v úseku Petrovice – státní hranice PR o jednom otvoru, nosná konstrukce betonová klenba samostatná pod kolejemi č.1 a 2, rozpětí 7,43 m, opěry a křídla betonová, založení plošné. Šířka mostu 10,92 m. Rok výstavby 1935. Nevyhovující stav hydroizolace spodní stavby mostu (opěry + křídla šikmá) – četné trhliny, výluhy, poruchy v upevnění zábradlí na římsách - sloupky osazený do kapes (četné trhliny v římsách kolem sloupků).

V úseku odb. Koukolná - odb. Závada jsou situovány tři propustky, rok výstavby 1961.

Jedná se o propustky v km 0,342, km 0,883 a km 1,093. U propustků jsou dále patrné poruchy říms a čelních zídek.

#### *Zabezpečovací zařízení*

ŽST Petrovice u Karviné je vybavena hybridním staničním zařízením (ETB), které je ovládáno z jednotného obslužného pracoviště. Zařízení bylo aktivováno v roce 1997. V současné době již prakticky není možné zajistit náhradní díly (původní elektronika se již nevyrábí, náhrada dílů prvky dostupnými na současném trhu vyžaduje zvýšené náklady). V obvodu stanice je přejezdové zabezpečovací zařízení v km 291,785.

Na odbočující jednokolejně trati do koncové ŽST Karviná město je provoz podle předpisu D3.

V traťovém úseku Petrovice u K. – státní hranice PR (Zebrzydovice) je zřízeno polské reléové traťové zabezpečovací zařízení typu Eac s počítači náprav.

V traťovém úseku Dětmárovice - Petrovice u K. je obousměrný automatický blok typu ABE-1 se třemi přejezdy se zabezpečovacím zařízením PZZ-EA.

V traťovém úseku odb. Závada – odb. Koukolná je traťové zabezpečovací zařízení AB-88, které je integrováno do SZZ v ŽST Dětmárovice.

V km 0,688 je přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EA umístěné v reléovém domku.

#### *Sdělovací zařízení*

##### *ŽST Dětmárovice*

V ŽST Dětmárovice je stávající sdělovací zařízení umístěno ve výpravní budově, která je rozdělena na technickou část a část pro veřejnost. Ve sdělovací místnosti se nacházejí DOK, ukončení TK, přenosový uzel SDH, telefonní a rozhlasová ústředna, atd. Dopravní kancelář je vybavena dvěma zapojovací DCOM TOP. V DK se dále nachází náhradní zapojovač, IP telefony, indikátor horkoběžnosti, ovládání rozhlasu a informačního zařízení, TRS, ovládací blok a radiostanice ZL 47 a terminál EZS. V místnosti ZZ jsou vyvedena optická vlákna do skříně DOZ. Ve vestibulu se nachází 6-ti řádková informační tabule, rozhlas a hodiny. Na výpravní budově se nacházejí antény MRTS a TRS. Antény jsou upevněny na anténním nosiči na fasádě VB. Na prvním nástupišti u VB je umístěna oboustranná nástupištní tabule. Na ostrovním nástupišti jsou umístěny dvě oboustranné nástupištní tabule. Mezi těmito tabulemi se nacházejí hodiny. Na nástupištech jsou také umístěny rozhlasové reproduktory.

##### *Zast. Závada*

V technologickém domku u zastávky je umístěno rozhlasové zařízení.

### **ŽST Petrovice u Karviné**

V ŽST Petrovice u Karviné je stávající zařízení umístěno ve výpravní budově, která je rozdělena na technickou a veřejnou část. Sdělovací zařízení je v samostatné sdělovací místnosti, část zařízení je v dopravní kanceláři. Dále je v ŽST technologický domek BTS a budova se zabezpečovací a silnoproudou technologií. Ve sdělovací místnosti se nachází ukončení DOK, přenosový uzel SDH, modemy, telefonní ústředna, atd. Dopravní kancelář je vybavena dvěma zapojovací DCOM TOP. V DK se dále nachází náhradní zapojovač, IP telefony, ovládání rozhlasu a informačního zařízení, TRS, a terminál EZS. Rozhlasová ústředna je umístěna v místnosti sousední k DK. Na výpravní budově se nachází antény MRTS a TRS. Na prvním nástupišti u VB je umístěna jednostranná nástupištní tabule. Na ostrovním nástupišti jsou umístěny dvě oboustranné nástupištní tabule. Na nástupištech jsou dále umístěné rozhlasové reproduktory.

#### *Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení*

V letech 2001/2002 proběhla stavba optimalizace, v jejímž rámci byly částečně vybudovány nové trakční podpěry, byl vyměněn trolejový drát včetně kotevních nástavců a kotvení. Nosné lano v celém rozsahu a zesilovací vedení v ŽST Petrovice u K. zůstaly původní. Technický stav veškerého původního zařízení a ukolejnění v celém rozsahu je na hranici životnosti.

V ŽST Dětmárovice, Petrovice u Karviné a na odb. Závada je provozován elektrický ohřev výměn, který byl realizován koncem 90. let 20. století. Technický stav silnoproudých zařízení je na hranici životnosti a vyžaduje rekonstrukci a rozšíření EOv v ŽST Dětmárovice, ŽST Petrovice u Karviné a odb. Závada. Stejná situace je i u zařízení venkovního osvětlení ve zmíněných stanicích. Osvětlení není připojeno do systému DDTS. Napájení veškerých odběrů včetně napájení zab. zař. je z transformoven TS 22/0,4 kV a DAK.

DŘT v předmětném úseku je řešeno v jednotlivých stanicích prostřednictvím automatů typu TC-700. Tento typ automatu je v dnešní době zastaralý a nahrazuje se modernějšími typy.

#### ***Zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu***

Technický stav železničního svršku je na hranici životnosti, svrškový materiál je opotřebovaný a projevuje se špatná drážebnost upevňovadel, což vyžaduje značné náklady na jeho údržbu. Zvyšuje se počet defektoskopických vad a únavových lomů. Na mnoha místech jsou zřejmé poruchy geometrické polohy koleje vyvolané blátivými úseky, které jsou způsobeny zejména nedokonalým odvodněním železničního spodku a jeho nedostatečnou únosností. Místně jsou nestabilní svahy náspů.

Obdobně také umělé stavby (mostní, propustky) jsou ve stavu odpovídajícímu době jejich výstavby nebo poslední rekonstrukce – vyskytuje se dožilá hydroizolace, nefunkční odvodnění, poruchy spodních staveb a ocelových konstrukcí mostů. Ostrovní nástupiště v ŽST Dětmárovice a Petrovicích u Karviné nejsou vybavena dostatečným bezbariérovým přístupem. Vodicí prvky pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu nejsou dostatečné a je nevyhovující stávající odvodnění.

Trakční vedení a jeho součásti (podpěry, závěsy, lana) jsou na hranici životnosti a vyžadují výměnu. Z důvodu neuspokojivého technického stavu vyžadují rekonstrukci silnoproudá zařízení (elektrický ohřev výměn, rozvody nízkého napětí, osvětlení).

Stávající technologie staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Petrovice u Karviné vyžaduje rekonstrukci. Z důvodu předpokládané konverze napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC a kvůli nebezpečným rušivým vlivům střídavé trakce bude nutná nová zabezpečovací kabelizace v traťových úsecích Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice.

Neuspokojivý stav infrastruktury výrazně zvyšuje náklady na provozuschopnost a riziko poruch s dopadem na plynulost železniční dopravy.

#### ***Realizace projektu povede k splnění především těchto cílů:***

- zvýšení spolehlivosti provozu;
- snížení provozních nákladů a zvýšení technicko-ekonomické životnosti kolejové infrastruktury;

- dosažení souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI);
- zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

## **A.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEB KE ZKUŠEB. PROVOZU**

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB (RESP. SO A PS) A PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU TERMÍNOVĚ ÚZCE SOUVISÍ S POSTUPNÝM PROVÁDĚNÍM STAVBY A PO TECHNICKÉ STRÁNCE ROVNĚŽ SOUVISÍ S PROVEDENÍM TECHNICKO – BEZPEČNOSTNÍCH ZKOUŠEK U PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, U KTERÝCH JSOU TYTO ZKOUŠKY POŽADOVÁNY – POPSÁNO V ČÁSTI A.9 „SO A PS PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKO – BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE“.

CHARAKTER STAVBY VYŽADUJE POSTUPNÉ PŘEDÁVÁNÍ DOKONČENÝCH, FUNKČNÍCH PS A SO A JEJICH ČÁSTÍ DO PROVOZU A TO V ZÁVISLOSTI NA NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH POSTUPECH, UVEDENÝCH V ČÁSTI PROJEKTU F - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. NAVRHOVANÝM POSTUPŮM VÝSTAVBY BYL SOUČASNĚ PŘÍZPŮSOBEN I NÁVRH ČLENĚNÍ OBJEKTOVÉ SKLADBY A ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PS A SO.

ROZHODUJÍCÍ PRÁCE V KOLEJIŠTI BUDOU PROVÁDĚNY PŘI NEPŘETRŽITÝCH VÝLUKÁCH ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU, PŘI ZACHOVÁNÍ PROVOZU V MINIMÁLNĚ JEDNÉ KOLEJI. ORGANIZACE REKONSTRUKCE KOLEJÍ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE RESPEKTUJE POŽADAVEK INVESTORA UVEDENÝ V DOPISE POD ČJ. 2905/2012-SSV-U1-KRO.

V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ PŘIJATELNÉ ÚROVNĚ ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU BUDOU V JEDNOTLIVÝCH TRAŤOVÝCH ÚSECÍCH PŘEDÁVÁNY DO UŽÍVÁNÍ TRAŤOVÉ KOLEJE JEDNOTLIVĚ, TJ. VŽDY KAŽDÁ TRAŤOVÁ KOLEJ SAMOSTATNĚ.

OBDOBNÁ SITUACE NASTANE V DOPRAVNÁCH RESP. ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH, KDE BUDOU DO UŽÍVÁNÍ POSTUPNĚ PŘEDÁNY MODERNIZOVANÉ (RESP. OPTIMALIZOVANÉ) KOLEJOVÉ SKUPINY, RESP. ČÁSTI KOL. SKUPIN – TJ. SUDÁ NEBO LICHÁ.

ROZHODUJÍCÍM TERMÍNEM PRO UVEDENÍ PS NEBO SO DO PROVOZU JE UKONČENÍ VÝLUKY KOLEJE. DOKONČOVACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PROVOZU.

DO PŘEDBĚŽNÉHO PROVOZU BUDOU UVEDENY ČÁSTI PS A SO ZABEZPEČOVACÍHO A SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, ŽELEZNIČNÍHO SPODKU A SVRŠKU, TRAKČNÍHO VEDENÍ, NAPÁJECÍHO ZAŘÍZENÍ, KABELOVÁ SILNOPROUDÁ VEDENÍ A MOSTNÍ OBJEKTY.

PŘED UVEDENÍM JEDNOTLIVÝCH PS RESP. SO DO PROVOZU JE NUTNO PROVÉST POTŘEBNÁ MĚŘENÍ, ZKOUŠKY, REVIZE A ZKUŠEBNÍ PROVOZ. PODMÍNKY A ROZSAH TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU URČUJE VYHL. 177/95 SB. ZKOUŠKY A KONTROLNÍ MĚŘENÍ PRO KVALITU DÍLA URČUJÍ TKP.

POSTUP REALIZACE STAVBY SE PŘEDPOKLÁDÁ V ROZHODUJÍCÍCH ČÁSTECH STAVBY, KTERÉ NA SEBE ČASOVĚ I PROSTOROVĚ NAVAZUJÍ. NÁSLEDUJÍCÍ POŘADÍ SOUČASNĚ TVOŘÍ POSTUP VÝSTAVBY, KTERÝ SE DÁLE DĚLÍ NA STAVEBNÍ POSTUPY.

| Plán výluk pro rok 2021 a 2022 "Dětmarovice - Petrovice - st.hr. PL, BC" |                           |                            |                           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |          |                 |              |        |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----------|-----------------|--------------|--------|
| Pol.   |                           | Kol.                       | Výluka plánována na měsíc |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Poznámka | Stavební postup |              |        |
| čís.   | Traťový úsek - ŽST        | čís.                       | Poč.                      | Délka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.      | 12.             |              |        |
| Výl.rameno: OŘ OSTRAVA   |                           |                            |                           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |          |                 |              |        |
| 1  | Dětmarovice               | SK1, SK3                   | 122                       | N     |    |    |    |    |    |    |    | 31 | 30 | 31  | 30       |                 | 1.8 - 30.11  | SP 2   |
| 2  | Bohumín - Dětmarovice     | TK1                        | 15                        | N     |    |    |    |    |    |    |    | 15 |    |     |          |                 | 1.8 - 15.8   | SP2a1  |
| 3  | Dětmarovice zhlaví        | TK1                        | 62                        | N     |    |    |    |    |    |    |    | 31 | 30 |     |          |                 | 1.8 - 30.9   | SP2a   |
| 2021   |                           |                            |                           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |          |                 |              |        |
|  | Dětmarovice - Petrovice   | TK2                        | 31                        | N     |    |    | 31 |    |    |    |    |    |    |     |          |                 | 1.3 - 31.3   | SP 3a  |
| 5  | ŽST Petrovice             | sudá skupina kolejí        | 31                        | N     |    |    | 31 |    |    |    |    |    |    |     |          |                 | 1.3 - 31.3   | SP 3a  |
| 6  | Karviná město - Petrovice | TK                         | 30                        | N     |    |    |    | 30 |    |    |    |    |    |     |          |                 | 1.4 - 30.4   | SP 3b1 |
| 7  | Dětmarovice - Petrovice   | TK1                        | 122                       | N     |    |    |    | 30 | 31 | 30 | 31 |    |    |     |          |                 | 1.4 - 31.7   | SP3b   |
| 8  | ŽST Petrovice             | lichá skupina, SK 2, 4 a 6 | 122                       | N     |    |    |    | 30 | 31 | 30 | 31 |    |    |     |          |                 | 1.4 - 31.7   | SP3b   |
| 9  | odb. Koukolná - Závada    | TK                         | 45                        | N     |    |    |    | 30 | 15 |    |    |    |    |     |          |                 | 1.4 - 15.5   | SP3b2  |
| 10   | Dětmarovice - Petrovice   | TK2                        | 137                       | N     |    |    |    |    |    |    |    | 31 | 30 | 31  | 30       | 15              | 1.8 - 15.12  | SP4    |
| 11   | ŽST Petrovice             | SK8 - SK28                 | 137                       | N     |    |    |    |    |    |    |    | 31 | 30 | 31  | 30       | 15              | 1.8 - 15.12  | SP4    |
| 2022   |                           |                            |                           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |          |                 |              |        |
| 12   | Petrovice - st.hr. PL     | TK1                        | 74                        | N     |    | 28 | 31 | 15 |    |    |    |    |    |     |          |                 | 1.2 - 15.04  | SP 5a  |
| 13   | Petrovice - st.hr. PL     | TK2, sudá skupina          | 30                        | N     |    |    |    | 14 | 16 |    |    |    |    |     |          |                 | 16.4 - 16.05 | SP5b2  |
| 14   | Petrovice - st.hr. PL     | TK2                        | 75                        | N     |    |    |    | 14 | 31 | 30 |    |    |    |     |          |                 | 16.4 - 30.6  | SP5b1  |
| 15   | Dětmarovice - Petrovice   | TK2, sudá skupina          | 14                        | N     |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |     |          |                 | 17.4 - 30.4  | SP6a   |
| 16   | Dětmarovice - Petrovice   | TK1, SK4                   | 31                        | N     |    |    | 15 | 16 |    |    |    |    |    |     |          |                 | 16.3 - 16.4  | SP5b2  |
| 17   | Dětmarovice               | SK2, SK4                   | 92                        | N     |    |    |    |    | 31 | 30 | 31 |    |    |     |          |                 | 1.5 - 31.7   | SP7    |
| 18   | Bohumín - Dětmarovice     | TK2, SK6                   | 31                        | N     |    |    |    |    | 31 |    |    |    |    |     |          |                 | 1.5 - 31.5   | SP7a   |

Podrobnější informace, týkající se provádění výstavby, jsou shrnuty v části dokumentace F. Zásady organizace výstavby.

## A.6. PS A SO PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE

Postup výstavby je rozdělen na jednotlivé stavební postupy, po jejichž ukončení bude zahájen zkušební provoz. Příslušné objekty a provozní soubory, podléhající přezkoušení, jsou stanoveny v základních profesních předpisech a normách.

Pokud se jedná o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. Zákona o drahách, která podléhají doзору dle zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet požadavky vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu, určených technických zařízení a jejich konkretizace. Přitom zhotovitel může předat určená technická zařízení jen s jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad.

Taxativní výčet zařízení, podléhající doзору dle zákona stanoví vyhláška č.100/1995 Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení.

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o PS a SO následujícího charakteru:

- Zabezpečovací zařízení
- Sdělovací zařízení
- Silnoproudá technologie a vedení
- Zdvihací zařízení
- Slaboproudá vedení
- DŘT (ASDŘ)
- Trakční vedení

Podle zákona č. 266/1994 Sb. se před zahájením zkušební provozu na částech stavby provede technickoBezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah této zkoušky a zkušební provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád drah).

## A.7. PŘEHLED VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ HMOTNÝCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Všechny SO a PS jsou ve vlastnictví SŽDC s.o., kromě následujících:

|             |   |                          |
|-------------|---|--------------------------|
| SO 45-63-41 | ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO       | obec Petrovice u K.      |
| SO 45-70-01 | Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936 | Obec Petrovice u K.      |
| SO 45-72-01 | Žst. Petrovice, přeložky rozvodů nn ČEZ       | ČEZ                      |
| SO 45-75-01 | Přeložka vodovodu v km 290,936                | Obec Petrovice u K.      |
| SO 45-30-01 | Úprava účelové komunikace v km 290,936        | Obec Petrovice u Karviné |

## A.8. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU, VČ. BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

V této kapitole jsou stručně popsány jednotlivé prvky bezbariérového řešení stavby, prokazující dodržení požadavků na bezbariérovost stavby jako celku. Podrobněji je doloženo v projektech jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Jedná se o:

- Nástupiště a zpevněné plochy
- Varovné pásy a vodící linie
- Vstupy do budov, řešení vstupních dveří
- Manipulační plochy a prostory
- Informační zařízení
- Akustické naváděcí systémy, orientační majáčky
- Výtahy a jiná zvedací zařízení
- Osvětlení podchodů a nástupišť

### A.8.1 Nástupiště a zpevněné plochy

V rámci stavby je navržena rekonstrukce nástupišť v následujícím rozsahu:

- žst. Dětmárovice:                      - ostrovní nástupiště mezi k.č. 1-2 (Č.Těšín - Bohumín), délky 257m  
   - boční nástupiště u koleje č. 3 (Č.Těšín - Bohumín), délky 25m
- zast. Závada:                         - boční nástupiště u koleje č. 1 a 2, délky 60m
- žst.Petrovice u Karviné:           - ostrovní nástupiště mezi k.č. 2-6, délky 250m  
   - boční nástupiště u koleje č. 9, délky 90m

Úprava povrchů nových nástupišť a zpevněných ploch byla zvolena mj. také s ohledem na požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., jejíž podmínky jsou implementovány do platné legislativy, dle které se řídí projektování nástupišť, tj. ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách a vzorový list železničního spodku Ž 8 Nástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách, který byl doplněn Změnou č. 2, s účinností od 1.6.2010 částí Ž 8.7 Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištech.

Všechna rekonstruovaná nástupiště jsou navržena s výškou nástupní hrany 550 mm nad T.K.

Pro nástupiště musí být užit materiál dle vládního nařízení 163/2002 Sb. nebo 190/2002 Sb. Povrchová úprava nástupišť je v projektu řešena betonovou zámkovou dlažbou tl. 60mm.

### A.8.2 Varovné pásy a vodící linie

Upravovaná nástupiště a zpevněné plochy jsou také vybaveny orientačními pomůckami pro nevidomé a slabozraké. Jedná se mj. o vodící linie, varovné a bezpečnostní pásy a signální pásy. K návrhu a vytváření těchto prvků sloužila projektantovi jako podklad nejen základní vyhláška č. 398/2009 Sb., ale také Metodické poznámky k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob, doplněné o aktuální poznatky z výstavby na koridorových tratích a zejména konzultace se zástupci Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace (NIPÍ ČR).

Součástí plochy každého nástupiště bude **bezpečnostní pás** (šířky min. 800 mm) – tedy část plochy nástupiště u nástupní hrany, oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně opticky a hmatově (slepeckou holí a nášlapem) vnímatelným varovným pásem (min. šířky 400 mm). Kontrastní optické značení je navrženo v min. šířce 150 mm.

Dále budou nástupiště a zpevněné plochy vybaveny **signálními a varovnými pásy**, které vyznačují zrakově postiženým občanům důležité trasy a přístup k orientačně důležitým místům - schodiště, výtahy, ...), nebo upozorňují na zákaz vstupu (konce nástupišť).

**Kontrastní optické značení** š. 0,15 m žlutou barvou se vyznačí na vodící linii blíže k nástupní hraně.

Pro vytváření linií a pásů bude použita zejména reliéfní dlažba s výstupky.

### A.8.3 Vstupy do budov, řešení vstupních dveří

Součástí stavby "Dětmárovice-Petrovice u K.-st. hranice PR, BC" není rekonstrukce výpravních budov ani lokálních částí, které budou následně sloužit cestující veřejnosti.

V rámci stavby budou upravovány jiné pozemní objekty, které však slouží jako technologické objekty, nebo objekty pro obsluhu drážní cesty.

Ve stavbě však budou rekonstruovány plochy prvních nástupišť, přímo navazujících na výpravní budovy (žst. Dětmárovice a Žst. Petrovice u K.). V rámci rekonstrukcí 1. nástupišť byly nově navrženy pochozí plochy nástupišť, plynule výškově navazující na stávající dlažbu hal výpravních budov.

### A.8.4 Manipulační plochy a prostory

V okolí výstupů z drážních objektů směrem ke kolejišti i na nástupištích jsou zachovány dostatečné manipulační prostory pro pohyb invalidních osob na vozíku.

Šířka veřejnosti přístupné části nástupiště je taková, že mimo bezp. pásy jsou na nástupišti zachovány min. dva pěší průchody šířky 800 mm. Vzhledem k charakteru stavby = rekonstrukce nástupišť, jsou konstrukce na nástupištích, alespoň na jedné straně vzdáleny nejméně 2000 mm od nástupní hrany při délce překážky do 10 m (zábradlí schodišť podchodů, výtahové šachty) a je tedy zachován průchod šířky 800 mm.

### A.8.5 Informační zařízení

Součástí speciálních stavebních objektů a provozních souborů předkládaného projektu stavby je v souladu s ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách i informační a orientační systém veřejné části výpravních budov a nástupišť, který zajišťuje poskytování vizuálních a akustických informací (případně hmatných) cestující veřejnosti a má vliv zejména na kvalitu kultury cestování.

**Informační systém** – poskytuje proměnné vizuální a akustické informace - podává oznámení o jízdách vlaků osobní přepravy, o poskytovaných službách, přičemž pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je prvořadou informací zajištění jejich orientace v prostoru.

Mezi akustické informační zařízení patří např. rozhlas, akustické naváděcí systémy, orientační majáčky apod. , které slouží pro slabozraké cestující , jsou umístěné na význačných místech rekonstruovaných stanic a zastávky - jsou to především vstupy do podchodů.

Informační zařízení vizuální se dělí na zařízení stálé (např. piktogramy, stálé nápisy, vitríny) a měnitelné v reálném čase (jsou zajištěny pomocí elektronických sdělovacích zařízení – počítače, odjezdové panely, hodiny apod.).

**Orientační systém** poskytuje neproměnné vizuální a hmatné informace cestujícím včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Orientační systém se řídí typizační směrnici Informační systém veřejné části výpravních budov a TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek.

Pro slabozraké občany je důležité, že názvy stanice a piktogramy vně budovy (případně v místech bez stálého zdroje světla) jsou prosvětlené; pro cestující s omezenou schopností pohybu je piktogramy vyznačen směr jejich cesty tak, aby byli navedeni k bezbariérovým přístupům (např. výtah, bezbariérové WC apod.).

#### **A.8.6 Výtahy a jiná zvedací zařízení**

Výtahy jsou navrženy ve všech rekonstruovaných i nových podchodech a zabezpečují mimoúrovňový bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště osobám s omezenou pohyblivostí, slabozrakým a nevidomým. Tzn. 2 ks v žst. Dětmárovice a 2 ks v žst. Petrovice u Karviné.

Umístění a dispozice výtahových šachet a vstupů do nich je navrženo dle požadavků a zásad daných vyhláškou 398/09 Sb. Strojní vybavení výtahových šachet tj. vlastní kabiny výtahů a jejich pohon bude také splňovat závazné požadavky vyhl. 398/09 Sb. a tyto budou požadovány u dodavatele vlastních výtahů. Týká se to zejména vybavenosti kabin, instalace náhradního zdroje el. energie, přepětíové ochrany a instalace bezdrátového dorozumívacího zařízení, tzv. GSM brány.

Kabiny výtahů budou až na jednu výjimku (žst. Dětmárovice) průchozí.

Výtahy budou vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé, vč. piktogramu.

#### **A.8.7 Osvětlení podchodů a nástupišť**

Při optimalizaci budou kompletně rekonstruována nástupiště, nově vybudována či pouze upravena nástupiště - včetně jejich zastřešení. V případě rekonstrukce, se snesením zastřešení je spojena i demontáž dnešního osvětlení.

Nová i rekonstruovaná ostrovní nástupiště budou vybavena novým umělým osvětlením. Nekryté části nástupišť budou osvětleny výbojkovými svítidly na sklopných sadových stojácích výšky 6m, pod zastřešením budou na všech nástupištech instalována zářivková svítidla, upevněná na konstruovaném zastřešení nástupišť. Stojáky svítidel umožňují současnou montáž dvou svítidel a reproduktorů informační soustavy (rozhlas).

Tvar svítidel respektuje charakter zastřešení a byl navržen v součinnosti s architektem stavby.

Osvětlení v nových či rekonstruovaných podchodech bude provedeno zářivkovými svítidly, zapuštěnými či přisazenými ke stropu. Nová osvětlovací soustava je navržena zejména na základě odsouhlaseného protokolu o určení venkovního osvětlení dráhy a dále v souladu s normami ČSN EN 12464-2, ČSN EN 12464-1, předpisu E11 a v souladu se směrnici TSI č. 1300/2014, týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“.



Osvětlení nástupišť a podchodů bude zapojeno rovnoměrně do jednotlivých fází, pro možnost ovládání v úsporném režimu osvětlení. Svítidla bude zároveň možno provozovat i jako osvětlení nouzové.

Ovládání osvětlení nástupišť je doplněno čidly pro snímání intenzity denního světla, s možností automatického provozu osvětlení nástupišť v závislosti na intenzitě denního světla a přepínačem pro potřeby údržby a opravy.

Ovládání osvětlení nástupišť, podchodů a výtahů, monitoring jejich elektroinstalace - bude začleněno do systému dálkového diagnostiky technických systémů železniční infrastruktury SŽDC na pracoviště dispečera.

## **A.9. ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

### **A.9.1 Rozsah zpracování dokumentace**

Členění projektové dokumentace pro stavební řízení, tj. projektu stavby, odpovídá požadavkům Zadávacích podmínek a Zadávací dokumentace na vypracování projektu výše uvedeného stavby a soutěžní nabídce projektanta.

Členění a skladba projektové dokumentace je provedena v souladu se Směrnicí generálního ředitele SŽDC, s.o., č. 11/2006 a současně v souladu se zněním vyhlášky ministerstva dopravy č. 146/2008 o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb.

Nicméně, na základě požadavku na zachování jednotnosti členění a kódování jednotlivých částí dokumentace dle zvyklostí drážních staveb, je na základě rozhodnutí objednatele používáno číselného kódování jednotlivých částí dokumentace dle Přílohy č.2 Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o., č.11/2006, platné od 30.6.2006. Požadavek její závazné akceptace mj. vyplývá ze zadávací dokumentace na projekt stavby a byl prověřen opakovaným dotazem zpracovatele v průběhu zpracování dokumentace.

Akceptace obou výše uvedených platných a závazných dokumentů ze strany projektanta tedy výsledně znamená, že rozsah a obsah zpracované dokumentace projektu stavby plně odpovídá znění obou výše uvedených dokumentů, řazení dokumentace odpovídá Vyhlášce č. 146/2008 Sb. a kódové značení částí dokumentace odpovídá znění Směrnice č. 11/2006.

Zároveň bylo členění projektu, včetně způsobu zpracování, detailně projednáno a odsouhlaseno zástupcem objednatele – hlavním inženýrem stavby.

### **A.9.2 Základní členění, rozsah a obsah projektu stavby**

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná část
- C. Situace stavby
- D. Technologická část
- E. Stavební část
- F. Zásady organizace výstavby
- G. Doklady
- H. Náklady
- I. Geodetická dokumentace
- J. Dokumentace pro registr subsystémů
- K. Dokumentace pro posuzování shody

### **A.9.3 Dílčí členění základních částí projektu stavby**

#### **A. Průvodní zpráva**

#### **B. Souhrnná část**

- B.1. Souhrnná technická zpráva
- B.2. Provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu

- B.2.1. Dopravní technologie cílového stavu vč. výhledového grafikonu
- B.2.2. Dopravní technologie v průběhu výstavby
- B.3. Péče o životní prostředí
  - B.3.1. Vliv stavby na životní prostředí
  - B.3.2. Odpadové hospodářství
  - B.3.3. Akustická studie
  - B.3.4. Biologické hodnocení území stavby
  - B.3.5 Dendrologický průzkum - aktualizace
  - B.3.6 Rozptylová studie - výstavba
  - B.3.7 Vibrace
- B.4 Odolnost a zabezpečení stavby
  - B.4.1 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany
  - B.4.2 Odolnost a zabezpečení stavby před vlivy trakčních a energ. vedení
- B.5 Energetické výpočty
- B.6 Protikorozi ochrana
- B.7 Graf dynamického průběhu rychlostí
- B.8 Dopravní opatření
- B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL
- B.10 Úspora energie a ochrana tepla
- B.11 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
- B.12 Ochrana obyvatelstva
- B.13 Bezbariérové užívání
- B.14 Doplnková měření a průzkumy
  - B.14.1 Doplnkový geotechnický a stavebnětechnický průzkum
    - doplnění geotech. průzkumu pražcového podloží
    - doplnění stavebnětechnického průzkumu a geotech. průzkumu pro inž.objekty
    - doplnění ověření stávajících inženýrských sítí
  - B.14.2. Doplnkové geodetické doměření staveniště a objektů stavby
  - B.14.3 Měření svodové admitance železničního svršku
  - B.14.4 Měření radonu

#### **C. Celková situace stavby**

- C.1 Přehledná situace oblasti stavby M 1 : 10 000
- C.2 Koordinační situace stavby M 1:500, M 1:1000
- C.3 Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů
- C.4 Koordinační situace kabelových tras M 1:500, M 1:1000
- C.5 Koordinační příčné řezy

#### **D. Technologická část**

- D.1. Železniční zabezpečovací zařízení
  - D.1.1.Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
  - D.1.2.Trat'ové zabezpečovací zařízení (TZZ)
- D.2. Železniční sdělovací zařízení
  - D.2.1.Místní kabelizace
  - D.2.2.Rozhlasové zařízení
  - D.2.3.Integrované telekomunikační zařízení (ITZ)

- D.2.4. Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
- D.2.5. Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)
- D.2.6. Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu
- D.2.7. Informační systém pro cestující
- D.2.8. Traťové radiové spojení
- D.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT
  - D.3.1. Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
    - D.3.1.1. Dispečerská řídicí technika (DŘT)
    - D.3.1.2. Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
  - D.3.3. Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
  - D.3.4. Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
  - D.3.5. Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)
  - D.3.6. Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS)
  - D.3.7. Provozní rozvod silnoprůdu
- D.4. Ostatní technologická zařízení
  - D.4.1. Osobní výtahy, schodišťové výtahy
- E. Stavební část**
  - E.1. Inženýrské objekty
    - E.1.1. Kolejový svršek a spodek
      - E.1.1.1. Železniční svršek
      - E.1.1.2. Železniční spodek
    - E.1.2. Nástupiště
    - E.1.3. Železniční přejezdy
    - E.1.4. Mosty, propustky, zdi
    - E.1.6. Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
    - E.1.8. Pozemní komunikace
    - E.1.9. Kabelovody, kolektory
    - E.1.10. Protihlukové objekty
  - E.2. Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
    - E.2.1. Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)
    - E.2.2. Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích
    - E.2.3. Individuální protihluková opatření
  - E.3. Trakční a energetická zařízení
    - E.3.1. Trakční vedení
    - E.3.2. Napájecí stanice (měnárna, transformovna) - stavební část
    - E.3.3. Spínací stanice - stavební část
    - E.3.4. Ohřev výměn (EOV)
    - E.3.6. Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů
    - E.3.7. Ukolejnění kovových konstrukcí
    - E.3.8. Vnější uzemnění .
    - E.3.9. Přeložky silnoprůdých zařízení

E.3.10. Přeložky a ochrany sdělovacích vedení

**F. Organizace výstavby**

- F.1 Technická zpráva
- F.2 Situace zařízení staveniště
- F.3 Časový postup prací
  - F.3.1 Stavební postupy
  - F.3.2 Harmonogram stavby
- F.4 Schéma stavebních postupů
- F.5 Bilance zemních hmot
- F.6 Povodňový a havarijní plán stavby
  - F.6.1 Povodňový plán stavby
  - F.6.2 Havarijní plán stavby
- F.7 Plán BOZP
- F.8 Doklady POV

**G. Náklady**

- G.1 Náklady stavby

**H. Doklady**

- H.1 Přehled subjektů, se kterými byl projekt projednáván v průběhu zpracování
- H.2 Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby
- H.3 Územní rozhodnutí
- H.4 Doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního úřadu
- H.5 Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím nechváleného a nezavedeného zařízení - *NEOBSAZENO*
- H.6 Doklady o projednání se stavebníkem a odbornými útvary stavebníka
- H.7 Doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení
  
- H.8 Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí
- H.9 Doklady o projednání s vlastníky pozemků, staveb nebo bytů a nebyt. prostor dotčených stavbou
- H.10 Situace stávajících inženýrských sítí ověřené jejich vlastníky
- H.11 Prohlášení o shodě

**I. Geodetická dokumentace**

- I.1 Technická zpráva
- I.2 Majetkoprávní část
- I.3 Návrh vytyčovací sítě
- I.4 Koordinační vytyčovací výkres
- I.5 Obvod stavby
- I.6 Geodetické a mapové podklady

**J. Dokumentace pro registr subsystémů**

- J.1 Přehledná mapa M 1 : 10 000
- J.2 Situační schéma úseku a stanic

**K. Dokumentace pro posuzování shody**

- K.1 Dokumentace pro posuzování shody

## K.2 Opravná dokumentace

### A.9.4 Objektová skladba technologické a stavební části projektu

Objektová skladba byla vydefinována v návaznosti na předešlou sousední stavbu "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovíce".

V rámci detailního zpracování dokumentace, tj. projektu stavby, projektant přistoupil v několika případech k rozčlenění provozních souborů či stavebních objektů do samostatných celků – podobjektů, jejichž účelem je zejména detailnější rozdělení takovýchto objektů do oddělených, samostatných částí a to převážně s ohledem na následné provádění stavebních resp. montážních prací.

Složky takto vytvořených podobjektů jsou ve vztahu k číslu objektu rozlišeny tečkou a pořadovým číslem podobjektu na sedmé pozici číselného kódu základního provozního souboru nebo stavebního objektu. Pro přehlednost jsou v následující tabulce čísla podobjektů psána kurzívou.

#### A.9.4.1 Tvorba číselného kódu PS a SO

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zařazení dle JKPOV a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a rychlé orientace v projektu. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování a evidence.

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně **šestimístné** (respektive sedmimístné – viz. popis níže) a skládá se ze tří číselných skupin:

- a) **xx - .. - ..** první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby,  
- první číslo značí pořadové číslo stavby  
- druhé číslo značí pořadové číslo stavebního úseku
- b) **.. - xx - ..** druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, profesní kód (viz. popis níže)
- c) **.. - .. - xx** třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním úseku, profesním bloku.
- d) **.. - .. - xx.x** Ve zvláštním případě je u několika PS resp. SO třetí dvojčíslí nahrazeno trojčíslím s vloženou tečkou. V několika nutných případech dochází, z logiky stavby, k nutnému rozdělení objektu na dvojici (příp. více) přímo navazujících podobjektů. Důvodem je nejčastěji nutné rozfázování výstavby, nebo technické rozdělení obsahu objektu.

#### Ad a)

*Stavba bude rámcově členěna na tyto úseky:*

|    |   |
|----|---|
| 41 | Žst. Dětmárovíce  |
| 42 | Dětmárovíce – Odb. Závada   |
| 43 | Odb. Závada   |
| 44 | Závada – Petrovice  |
| 45 | Žst. Petrovice  |
| 46 | Petrovice – státní hranice PR                                     |
| 47 | Koukolná - Závada   |
| 99 | Celý úsek stavby Dětmárovíce – Petrovice u K. – st.<br>Hranice PR |

Základní rozdělení stavby na tyto úseky je dodrženo v rámci všech projekčních profesí, kilometrické předěly jednotlivých úseků, které prioritně vychází z kolejového rozdělení stavby, jsou v profesní logice dle potřeb upraveny.

**Ad b)**

*Charakter objektu (kódy profesí):*

- 14 Nástupiště a rampy (SO)
- 15 Výstroj a označení trati (SO)
- 20 Mosty (SO)
- 21 Propustky (SO)
- 21 Zabezpečovací zařízení (PS)
- 22 Sdělovací zařízení (PS)
- 23 Technologie transformačních stanic (PS)
- 24 Osobní výtahy (PS)
- 26 Dispečerská řídicí technika (PS)
- 30 Přístupová komunikace (SO)
- 31 Zpevněné plochy (SO)
- 33 Železniční svršek a spodek, přejezdy (SO)
- 40 Pozemní objekty budov (SO)
- 41 Zastřešení nástupišť (SO)
- 42 Drobná architektura (SO)
- 43 Orientační systém (SO)
- 60 Trakční vedení (SO)
- 61 Ukolejnění (SO)
- 63 Přeložky a ochrany silnoproudu, rozvody vn, nn, osvětlení, doo (SO)
- 64 Ohřev výměn (SO)
- 65 Vnější uzemnění (SO)
- 70 Trubní vedení a přeložky sítí (SO)

**Ad c)**

Řazení objektů a souborů je prováděno ve směru od Dětmárovic do Petrovic (resp. Ke státní hranici s PR).

V případě, že se v číselné řadě posledního dvojčíslí vyskytne číselná mezera, došlo při postupu přípravy stavby k modifikaci členění stavby, resp. k redukci předešlého stupně dokumentace o některý SO resp. PS.

**Přehledné grafické znázornění** jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je obsaženo v koordinačních situacích stavby. V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny - touto přehlednou situací v měřítku 1 : 1000 resp. 1:500 zachytitelné - objekty a soubory. **Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nejsou vykresleny zcela všechny SO a PS, které např. probíhají celou stavbou a nejsou zobrazitelné v tomto měřítku, nacházejí se mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.**

## A.10. SEZNAM PS A SO S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY

K 1.5.2004 se Česká republika stala členem Evropské unie, jejíž Evropský parlament a Rada, v zájmu zlepšení vzájemného propojení národních železničních sítí, přijaly směrnice o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Vybraná železniční síť České republiky, tvořící součást evropského železničního systému, musí splňovat požadavky na interoperabilitu podle Vyhlášky č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému č. 133/2005 Sb. a příslušných technických specifikací interoperability.

Interoperabilitou se rozumí schopnost tohoto systému umožňovat bezpečný a nepřerušovaný pohyb vlaků různých dopravců, které splňují základní parametry stanovené pro tyto vybrané tratě. Interoperabilita sestává z řady technických a zákonných zásahů, které sladí různé národní železniční systémy dohromady a vytváří tak železniční síť, která je otevřená a integrovaná na evropské úrovni.

**Projekt stavby je zpracován v souladu s těmito požadavky interoperability.** V níže uvedené tabulce jsou uvedeny provozní soubory a stavební objekty podléhající interoperabilitě v rozčlenění do jednotlivých subsystémů.

Bezpečnost a ochrana životního prostředí těchto PS a SO je společně s ostatními stavebními objekty a provozními soubory popsána v příslušných kapitolách této souhrnné technické zprávy a v samotných přílohách souhrnné technické zprávy.

Pro zpracování projektu, jako podklady pro splnění požadavků z hlediska interoperability, byly použity Směrnice evropského parlamentu a rady a Rozhodnutí komise, národní zákony a vyhlášky, technické normy, vyhlášky UIC, interní předpisy, směrnice a vzorové listy.

Projekt byl posouzen z hlediska interoperability notifikovanou osobou, tj. Výzkumným Ústavem Železničním, a.s., který vydal certifikáty – dílčí stanoviska o ověření pro jednotlivé subsystémy – infrastrukturu, energii a řízení a zabezpečení:

Infrastruktura: č.1714/8/SG/13/INS/CS/0902, vydáno 15.3.2013, platnost do 14.3.2018

Energie: č.1714/8/SG/13/ENE/CS/0903, vydáno 15.3.2013, platnost do 14.3.2018

Řízení a zabezpečení: č.1714/8/SG/13/CCT/CS/0904, vydáno 15.3.2013, platnost do 14.3.2018

Zpráva o výsledku posouzení ZVA12118c-1, vydaná 26.3.2013, platí pro úsek Koukolná-Dětmorovice a upravovanou část žst. Dětmorovice.

Vydané certifikáty jsou platné do 14.3.2018.

### A.10.1 Směrnice evrop. parlamentu a rady, Rozhodnutí komise a nár. zákony a vyhl.

- 2012/88/EU-TSI pro interoperabilitu subsystému **řízení a zabezpečení** transevropského konvenčního železničního systému
- 2008/164/ES Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se **osob s omezenou schopností pohybu a orientace** v transevropském konvenčním a vysokorychlostním žel. systému.
- 2011/274/EU- o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „**Energie**“ transevropského konvenčního železničního systému.
- 2011/275/EU- o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „**Infrastruktura**“ transevropského konvenčního železničního systému.
- 2008/57/ES Směrnice o interoperabilitě žel. systému ve Společenství
- Vyhláška MD 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému v platném znění

- Nařízení vlády 133/2005 o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského žel. systému v platném znění
- Sdělení MD z 25.2.2004 (Sbírka zákonů č. 111) o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému.
- 2010/713/EU Rozhodnutí komise z 9.11.2010 o modulech pro postupy posuzování shody
- 2011/633/EU Prováděcí rozhodnutí komise z 15.9.2011 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury
- Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11.prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě.

Poznámka:

Evropská agentura pro železnice, která zajišťuje přizpůsobování technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) technickému pokroku, vývoji trhu a sociálním požadavkům, navrhla Komisi změny TSI, které jsou platné od 1.1.2015. Nové TSI pro subsystém infrastruktura a energie platí současně pro vysokorychlostní i konvenční systém. Původní TSI se zrušují s účinkem od 1.ledna 2015. Projekty, které byly před vydáním nových TSI v pokročilé fázi rozvoje (zpracování), se posuzují podle původních TSI.

## A.10.2 Vyhlášky UIC

Přehled vyhlášek UIC ve vztahu k jednotl. subsystémům je uveden v příloze Vyhlášky č. 352/2005 Sb.

*Pro oblast Stavby (obecně)*

- UIC 505-4 Vlivy aplikace kinematických průjezdných průřezů-osová vzdálenost kolejí
- UIC 741 Stanice pro osobní dopravu, výška nástupiště

*Pro oblast Konstrukce (silniční nadjezdy)*

- UIC 506 a 505-4 Průjezdný průřez
- UIC 606-1, 505-1 a 505-4 Obrys sběrače

*Pro parametry subsystému energie*

- UIC 796-Napětí u sběrače
- UIC 797- Koordinace el. ochrany se subsystémem kolejová vozidla

*Doporučené vyhlášky UIC , týkající se TSI PRM (Persons with reduced mobility)*

- UIC 140 Accessibility to stations in Europe (Přístupnost stanic v Evropě)
- UIC 413 Measures to facilitate travel by rail (Opatření k usnadnění cestování vlakem)

## A.10.3 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy

### Směrnice SŽDC

- **Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006** „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012),
- **Směrnice SŽDC, s.o., č. 16/2005** „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“
- **Směrnice SŽDC, s.o. č. 20** „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty“,
- **Směrnice SŽDC, s.o. č. 28/2005** „Koncepce používání jednotl. tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích žel. drah ve vlastnictví ČR,
- **Směrnice SŽDC, s.o. č.34** – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků,



- **Směrnice SŽDC, s.o. č.35** – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na žel. dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků,
- **Směrnice SŽDC, s.o. č. 42-** Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění vč. dodatků,
- **Směrnice SŽDC , s.o. č. 77** – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S49 2. Generace, v platném znění vč. příslušných dodatků,
- **Směrnice SŽDC, s.o. č. 96** – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně příslušných dodatků,
- **SŽDC Směrnice č. 118** Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách
- **Grafický manuál** jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
- **SŽDC Směrnice č. 100** pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy
- **SŽDC Směrnice č. 108** o postupu při užívání kamerových systémů
- **SŽDC PO-01/2019-GŘ** Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení.
- **Prováděcí opatření** k předávání digitální dokumentace investiční výstavby č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění, vč. všech dodatků,
- **Metodický pokyn** odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.

*Odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění.*

### **Předpisy SŽDC**

| <b>Označení</b> | <b>Název</b>   |
|-----------------|--|
| SŽDC D 1        | Dopravní a návěštní předpis  |
| SŽDC D 7/2      | Organizování výlukových činností   |
| SŽDC Bp1        | Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci   |
| SŽDC Ob14       | Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace |
| SŽDC S 3        | Železniční svršek, změna č. 1 10/2011, platnost v aktuálním znění  |
| SŽDC (ČD) S 3/1 | Předpis pro práce na železničním svršku  |
| SŽDC S 3/2      | Bezstyková kolej   |
| SŽDC S4         | Železniční spodek, platnost v aktuálním znění  |
| SŽDC S5         | Správa mostních objektů  |
| SŽDC S 5/4      | Protikoroze ochrana ocelových konstrukcí   |
| SŽDC S9         | Pevná jízdní dráha   |
| SŽDC Ž (1-10)   | Vzorové listy železničního spodku  |
| SŽDC (ČD) Ž11   | Vzorové listy žel. spodku-Železniční přejezdy a přechody   |
| SŽDC (ČD) Z1    | Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení  |

| Označení        | Název  |
|-----------------|--|
| SŽDC (ČD) Z2    | Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  |
| SŽDC Zam 1      | Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy                            |
| SŽDC Ob14       | Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace |
| SŽDC D17        | Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí   |
| SŽDC Ob1 díl II | Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt                            |
| SŽDC T1         | Telefonní provoz   |
| SŽDC T113       | Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení   |
| SŽDC T7         | Radiový provoz   |
| SŽDC T200       | Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu (účinnost od 1.3.2014)         |

#### Služební rukověti SŽDC

| Označení                | Název   |
|-------------------------|---|
|                         |   |
| SŽDC (ČD) SR 5/7 (S)    | Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů                 |
| SŽDC SR 70              | Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst |
| SŽDC (ČSD) SR101 (S)    | Seznam soupisů materiálu pro žel. svršek  |
| SŽDC SR 103/1 (S)       | Seznam vzorových listů železničního svršku  |
| SŽDC SR 103/3 (S)       | Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej                                      |
| SŽDC (ČSD) SR 103/6 (S) | Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T             |
| SŽDC (ČD) SR 103/7 (S)  | Pasportní evidence železničního svršku  |
| SŽDC (ČSD) SR 105/1 (S) | Používání plastbetonu v traťovém hospodářství                                       |
| SŽDC E8                 | Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení         |
| SŽDC (ČSD) SR112 (T)    | Staniční zabezpečovací zařízení   |

*Odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění.*

#### **A.10.4 Technické normy**

Přehled základních tech. norem je uvedený v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 177/1995 Sb. Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP-Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí vydání. Seznam je uveden na konci každé

kapitoly (Zemní práce, Odvodnění tratí a stanic...). V současné době bylo vydaných 8 změn, poslední 8. změna k 05/2013.

#### **A.10.5 Začlenění provoz. souborů a staveb. objektů do subsystémů interoperability**

Pro posouzení shody projektu stavby s technickými specifikacemi interoperability je dokumentace řazena do jednotlivých subsystémů dle pokynu uvedených v Příloze č. 2 Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o., č. 11/2006, platné od 30.6.2006. Do subsystému infrastruktura byly na rozdíl od Směrnice č.11 zařazeny Provozní soubory, týkající se Technologie zdvihacích zařízení a Informačního systému, protože se posuzuje podle TSI 2008/164/EU (PRM).

Takto vytvořený seznam provozních souborů a stavebních objektů, které mají přímou vazbu na některý ze základních nebo dalších závazných parametrů vztažených k jednotlivým strukturálním subsystémům, současně odpovídá i vydefinovaným částem dokumentace pro posuzování shody dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., Příloha č. 5-Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že standardní členění projektu stavby uvedené v kapitole 1.1 je provedeno na národní bázi, níže uvedený seznam a členění dokumentace pro posuzování shody odpovídá zvyklostem členění v Evropské unii.

Evropské směrnice pro interoperabilitu transevropského konvenčního železničního systému definují subsystémy železničního konvenčního systému v rozčlenění na strukturální a provozní oblast.

V souladu se zněním Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 352/2004 Sb. je možno rozčlenit evropský železniční systém na subsystémy následovně:

V oblasti strukturální se jedná o subsystémy:

- Řízení a zabezpečení
  - Energie
- Infrastruktura (tj. dopravní cesta dráhy)
  - Provoz a řízení dopravy
  - Kolejová vozidla

V oblasti provozní se jedná o subsystémy:

- Údržba
- Telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (využití integrace přenosu a zpracování dat a souvisejících informací)

Popis jednotlivých subsystémů, který zejména definuje jednotlivé části, jež jsou zahrnuty ve výše uvedených subsystémech, je přehledně uveden v §7 Vyhl. MD č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.

**V rámci projektu stavby, na základě jeho charakteru a obsahu, bude novým řešením dotčena strukturální oblast konvenčního železničního systému a to v těchto subsystémech:**

- Řízení a zabezpečení
  - Energie
- Infrastruktura

*Poznámka:*

*V následujících tabulkových přehledech obsahové skladby jednotlivých subsystémů jsou uvedeny provozní soubory a stavební objekty (resp. podobjekty), které podléhají požadavkům na prokazování shody (nejsou zde uvedeny PS a SO, které se na interoperabilitu neposuzují - např. objekty provizorního nebo dočasněho charakteru, objekty rušení a demolice, objekty přípojek a přeložek externích dodavatelů energií atd.). Rovněž nejsou pro posuzování na interoperabilitu zařazeny objekty na navazujících tratích (mimo EŽS) objekty komunikací a úpravy přejezdů, které neslouží bezprostředně jako přístupové cesty na nástupiště.*

**SUBSYSTÉM ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ (CCT)**

| <b>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)</b> |  |           |
|--|--|-----------|
| PS 41-21-01  | ŽST Dětmárovice, úprava SZZ                    | sždc s.o. |
| PS 41-21-02  | ŽST Dětmárovice, úprava ETCS                   | sždc s.o. |
| PS 43-21-01  | Odb. Závada, úprava SZZ                        | sždc s.o. |
| PS 43-21-02  | Odb. Závada, úprava ETCS                       | sždc s.o. |
| PS 45-21-01  | ŽST Petrovice u Karviné, SZZ                   | sždc s.o. |
| část A   | ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ       | sždc s.o. |
| PS 45-21-02  | ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS           | sždc s.o. |
| PS 47-21-01  | Odb. Koukolná, úprava SZZ                      | sždc s.o. |
| PS 47-21-02  | Odb. Koukolná, úprava ETCS                     | sždc s.o. |
| <b>D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)</b>  |  |           |
| PS 42-21-11  | Odb. Závada - Dětmárovice, úprava TZZ          | sždc s.o. |
| PS 42-21-12  | Odb. Závada - Dětmárovice, úprava ETCS         | sždc s.o. |
| PS 44-21-11  | Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ         | sždc s.o. |
| PS 44-21-12  | Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS | sždc s.o. |
| PS 46-21-11  | Petrovice u Karviné - PR, TZZ                  | sždc s.o. |
| PS 47-21-11  | Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ        | sždc s.o. |
| PS 47-21-12  | Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS       | sždc s.o. |

### **SUBSYSTÉM ENERGIE (ENE)**

Dle TSI 2011/274/EU , subsystém "Energie" zahrnuje trakční napájecí stanice, spínací stanice, úseky pro oddělení, soustava trakčního vedení a zpětný obvod.

Osvětlení je posuzováno podle TSI 2008/164/ES (PRM), týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy jsou zařazeny do subsystému Infrastruktura.

| <b><i>D.3.5 Technologie transf. Stanic</i></b>     |  |           |
|--|--|-----------|
| PS 41-23-21  | ŽST Dětmárovice, TM - NTS 22kV                               | sždc s.o. |
| <b><i>E.3.1 Trakční vedení</i></b>                 |  |           |
| SO 41-60-01  | ŽST Dětmárovice, trakční vedení                              | sždc s.o. |
| SO 42-60-01  | Dětmárovice - Petrovice u K., trakční vedení                 | sždc s.o. |
| SO 45-60-01  | ŽST Petrovice u K., trakční vedení                           | sždc s.o. |
| SO 46-60-01  | Petrovice u K. - PR, trakční vedení                          | sždc s.o. |
| SO 47-60-01  | Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení                  | sždc s.o. |
| <b><i>E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí</i></b> |  |           |
| SO 41-61-01  | ŽST Dětmárovice, ukolejnění kovových konstrukcí              | sždc s.o. |
| SO 42-61-01  | Dětmárovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí | sždc s.o. |
| SO 45-61-01  | ŽST Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí           | sždc s.o. |
| SO 46-61-01  | Petrovice u K. - PR, ukolejnění kovových konstrukcí          | sždc s.o. |
| SO 47-61-01  | Odb. Koukolná - odb. Závada, ukolejnění kovových konstrukcí  | sždc s.o. |

### **SUBSYSTÉM INFRASTRUKTURA (INS)**

| <b>D.2.3 Informační zařízení (rozhlas, pragořrny, kamery)</b> |   |           |
|---|---|-----------|
| PS 41-22-21   | ŽST Dětmárovice, rozhlasové zařízení                        | sždc s.o. |
| PS 41-22-22   | ŽST Dětmárovice, informační zařízení                        | sždc s.o. |
| PS 44-22-21   | Zast. Závada, rozhlasové zařízení                           | sždc s.o. |
| PS 44-22-22   | Zast. Závada, informační zařízení                           | sždc s.o. |
| PS 44-22-23   | Zast. Závada, kamerový systém                               | sždc s.o. |
| PS 45-22-21   | ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení                     | sždc s.o. |
| PS 45-22-22   | ŽST. Petrovice u K., informační zařízení                    | sždc s.o. |
| <b>D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory</b>    |   |           |
| PS 41-24-01   | ŽST Dětmárovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu | SŽDC      |
| PS 45-24-01   | ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu   | SŽDC      |
| <b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>                       |   |           |
| SO 41-33-01   | ŽST Dětmárovice, železniční svršek                          | sždc s.o. |
| SO 41-33-11   | ŽST Dětmárovice, železniční spodek                          | sždc s.o. |
| SO 42-33-01   | Dětmárovice-Odb. Závada, železniční svršek                  | sždc s.o. |
| SO 42-33-11   | Dětmárovice-Odb. Závada, železniční spodek                  | sždc s.o. |
| SO 43-33-01   | Odbočka Závada, železniční svršek                           | sždc s.o. |
| SO 43-33-11   | Odbočka Závada, železniční spodek                           | sždc s.o. |
| SO 44-33-01   | Odb. Závada – Petrovice u K., železniční svršek             | sždc s.o. |
| SO 44-33-11   | Odb. Závada – Petrovice u K., železniční spodek             | sždc s.o. |
| SO 45-33-01   | ŽST Petrovice u K., železniční svršek                       | sždc s.o. |
| SO 45-33-11   | ŽST Petrovice u K., železniční spodek                       | sždc s.o. |
| SO 46-33-01   | Petrovice u K. – PR, železniční svršek                      | sždc s.o. |
| SO 46-33-11   | Petrovice u K. – PR, železniční spodek                      | sždc s.o. |
| SO 47-33-01   | Odb. Koukolná – odb. Závada, železniční svršek              | sždc s.o. |
| SO 47-33-11   | Odb. Koukolná – odb. Závada, železniční spodek              | sždc s.o. |
| <b>E.1.2 Nástupiště, rampy</b>                                |   |           |
| SO 41-14-01   | ŽST Dětmárovice, nástupiště                                 | sždc s.o. |
| SO 44-14-01   | Zastávka Závada., nástupiště                                | sždc s.o. |
| SO 45-14-01   | ŽST Petrovice u K., nástupiště                              | sždc s.o. |
| <b>E.1.3 Přejezdy</b>   |   |           |
| SO 41-33-21   | Přejezd P6513, km 285,0345                                  | sždc s.o. |
| SO 44-33-21   | Přejezd P6514, km 287,7338                                  | sždc s.o. |
| SO 44-33-22   | Přejezd P6515, km 289,4036                                  | sždc s.o. |
| SO 44-33-23   | Přejezd P6516, km 289,5994                                  | sždc s.o. |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| SO 46-33-21   | Přejezd P6517, km 291,7853  | sždc s.o. |
| SO 47-33-21   | Přejezd P8291, km 0,687   | sždc s.o. |
| <b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>                           |   |           |
| SO 41-20-01   | Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmárovice           | sždc s.o. |
| SO 42-20-01   | Železniční most č. 5512 v km 286,258, most přes Olši                      | sždc s.o. |
| SO 43-20-91   | Železniční most č. 5514 v km 286,676                                      | sždc s.o. |
| SO 44-20-01   | Železniční most č. 5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada- Dětmárovice | sždc s.o. |
| SO 44-20-92   | Železniční most č. 5608 v km 288,529                                      | sždc s.o. |
| SO 44-20-93   | Železniční most č. 5609 v km 289,777                                      | sždc s.o. |
| SO 45-20-91   | Železniční most č. 6670 v km 290,319                                      | sždc s.o. |
| SO 45-20-01   | Železniční most č. 6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice            | sždc s.o. |
| SO 45-20-02   | Železniční most č. 6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice                    | sždc s.o. |
| SO 46-20-01   | Železniční most č. 8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.          | sždc s.o. |
| SO 44-21-01   | propustek v km 289,406  | sždc s.o. |
| SO 45-21-01   | propustek v km 291,493  | sždc s.o. |
| SO 47-21-01   | propustek v km 0,342  | sždc s.o. |
| SO 47-21-02   | propustek v km 0,883  | sždc s.o. |
| SO 47-21-03   | propustek v km 1,093  | sždc s.o. |
| <b>E.1.8. Pozemní komunikace</b>                              |   |           |
| SO 44-31-01   | Zast. Závada, zpevněné plochy   | sždc s.o. |
| SO 45-31-01   | ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy                                       | sždc s.o. |
| <b>E.2.1 Pozemní objekty budov</b>                            |   |           |
| SO 41-40-01   | Žst. Dětmárovice, stavební úpravy ve výpravní budově                      | sždc s.o. |
| <b>E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích</b> |   |           |
| SO 41-41-01   | Žst. Dětmárovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště                      | sždc s.o. |
| SO 44-41-01   | Zast. Závada, Rekonstrukce nástupišťních přístřešků v zastávce Závada     | sždc s.o. |
| SO 45-41-01   | Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště                        | sždc s.o. |
| <b>E.2.3 Drobná architektura a oplocení</b>                   |   |           |
| SO 99-42-01   | Mobiliář a drobná architektura  | sždc s.o. |
| <b>E.2.4 Orientační systém</b>                                |   |           |
| SO 41-43-01   | ŽST Dětmárovice, orientační systém  | sždc s.o. |
| SO 44-43-01   | Zastávka Závada, orientační systém  | sždc s.o. |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| SO 45-43-01  | ŽST Petrovice u K., orientační systém                  | sždc s.o. |
| <b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b> |  |           |
| SO 41-63-01  | ŽST Dětmárovice, úprava osvětlení a rozvodů NN         | sždc s.o. |
| SO 41-63-02  | ŽST Dětmárovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť | sždc s.o. |
| SO 43-63-01  | Odbočka Závada, osvětlení                              | sždc s.o. |
| SO 44-63-02  | Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN         | sždc s.o. |
| SO 45-63-01  | ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení                 | sždc s.o. |
| SO 45-63-03  | ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť     | sždc s.o. |

## A.11. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI

### A.11.1 Železniční stavby na severním rameni III. žel. tranzitního koridoru

Stavba "Dětmárovice-Petrovice u K.-státní hranice PR, BC" je součástí staveb III. žel. tranzitního koridoru ČR a bezprostředně souvisí s dalšími stavbami na III. koridoru v úseku Dětmárovice – st. hranice ČR/SR.

- ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – Břeclav, investor SŽDC, probíhá postupné zpracování projektu a souběžně již i realizace. Předpoklad ukončení realizace 6/2019.
- DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmárovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr., investor SŽDC, 18. 1. 2018 byla podepsána SOD na Dokumentaci pro stavební povolení. Předpoklad ukončení realizace 12/2020
- ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice, investor SŽDC, příprava Záměru projektu. Předpoklad ukončení realizace 12/2030.
- Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice, investor SŽDC, v relaizaci. Předpoklad dokončení 09/2019

V Praze září 2019

Zpracoval: Ing. Adam Rusý  
SAGASTA s.r.o.  
Asistent Hlavního inženýra projektu  
a kolektiv profesních garantů