




03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1	
STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC	

ZHOTOVITEL	 	JTSK	Bpv
Společnost "SAGAF Dětmorovice - Petrovice"		ČÍSLO SOUPRAVY	
ZPRACOVATEL ČÁSTI AF-CITYPLAN s.r.o. SÍDLLO: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	ASISTENT HIP
ING. TOMÁŠ TOMA	ING. TOMÁŠ TOMA	BC. RADEK HORNOCH	ING. ADAM RUSÝ
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS
OBSAH	Dětmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC		
NÁZEV PŘÍLOHY	D.1.1- STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 43-21-01 ODB. ZÁVADA, ÚPRAVA SZZ SOUPIS PRACÍ		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	118 050
		DOKUMENTACE	DSP
		MĚŘÍTKO	-
		DATUM	09/2019
		POČET FORMÁTŮ	25 x A4
		ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
		D.1.1	3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o			

SO/PS/PR/2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					PS 45-21-01_A																								
Stavba:										Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										CELKEM:					0,00 Kč														
SO/PS:										PS 45-21-01_A										ŽST Petrovice u Karviné, SZZ - část A definitivní										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										D.1										Železniční zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS:					824				
Stupeň dokumentace:										Stádium 3										Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:					5813120002				
Majetek:										SŽDC s.o.															Označení (S-kód):					621 800 111									
Zahájení realizace SO/PS:																				Zpracovatel:										Cenová úroveň:					2019				
Ukončení realizace SO/PS:										AF-CITYPLAN s.r.o.										Ing, Tomáš Toma										Datum zpracování:					30.09.2019				
Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC																				ISPROFIN: 5813120002																			
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena													
																										Jednotková		Celkem											
Díl:		1						Zemní práce při montážích																															
1		13293				OTSKP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III										M3		2 441,000								0,00 Kč											
								1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti pod																															
2		13393				OTSKP		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III										M3		283,000								0,00 Kč											
								1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů																															

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**- ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti pod							
3	14113		OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	3 412,000				0,00 Kč	
				<p>1: Die polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</p> <p>položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</p>							
4	17411		OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 724,000				0,00 Kč	
				<p>1: Die polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné							
5	272313R		R	ATYPICKÝ ZÁKLAD NÁVĚSTIDLA PRO PRŮCHOD TRATIVODU	KUS	8,000				0,00 Kč	
				<p>1: Die polohisných výkresů</p>							

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Hloubení nezapažené jámy s nakládáním, přemístěním výkopku a jeho uložením na skládku, bednění stěn základových patek a jeho odstranění, železobetonový základ, výztuž základových patek ze svařovaných sítí, dodávka a osazení plastových trubek trativodu, dodávka a zabetonování šroubů pro upevnění návěstidla, obsyp hotového základu. Atypický základ se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na zemní práce a zhotovení základu včetně pomocného materiálu. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,							
6	701004		OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	130,000					0,00 Kč
				1: Dle polohisných výkresů 1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován							
7	702111		OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	5 206,000					0,00 Kč
				1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr dél							
8	702112		OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	4 483,000					0,00 Kč
				1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr dél							

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
9	702212		OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	3 412,000				0,00 Kč	
				1: <i>Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</i>							
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce neb							
10	702312		OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	6 419,000				0,00 Kč	
				1: <i>Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras</i>							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mec							
11	702901		OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	5 206,000				0,00 Kč	
				1: <i>Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras</i>							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mec							
12	702902		OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	4 483,000				0,00 Kč	
				1: <i>Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras</i>							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za							
13	709210		OTSKP	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	84,000				0,00 Kč	
				1: <i>Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras</i>							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr dél							
Součet za Díl				Zemní práce při montážích						0,00 Kč	
Díl: M22				Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky							
14	741911		OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	1 000,000				0,00 Kč	
				<i>Podle polohopisných výkresů, technické zprávy</i>							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3.							
15	741B11		OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	16,000				0,00 Kč	
				<i>Podle polohopisných výkresů, technické zprávy</i>							

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
16	741C01		OTSKP	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	18,000					0,00 Kč
				<i>Podle polohopisných výkresů, technické zprávy</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
17	741C02		OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	18,000					0,00 Kč
				<i>Podle polohopisných výkresů, technické zprávy</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
18	741C05		OTSKP	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	18,000					0,00 Kč
				<i>Podle polohopisných výkresů, technické zprávy</i> 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
19	741C07		OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	18,000					0,00 Kč
				<i>Podle polohopisných výkresů, technické zprávy</i> 1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
20	742H12		OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	223,000					0,00 Kč
				<i>1: Dle schema a tabulky kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
21	742H23		OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	2 358,000					0,00 Kč
				<i>1: Dle schema a tabulky kabelů</i> 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
22	75A131		OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	75,000					0,00 Kč
				<i>1: Dle schema a tabulky kabelů</i>							

Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
23	75A141		OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	112,000				0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů							
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
24	75A151		OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	341,000				0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů							
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
25	75A161		OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	1 051,000				0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů							
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
26	75A217		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	75,000				0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů							
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc							
27	75A227		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	112,000				0,00 Kč	
				1: Dle tabulky kabelů							
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc							
28	75A237		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	341,000				0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů							
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc							
29	75A247			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	1 051,000				0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů							
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc							
30	75A311		OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	kus	424,000				0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů							
				1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přích							
31	75A312		OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	kus	315,000				0,00 Kč	

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC									ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1: Dle schema a tabulky kabelů 1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přích						
32	75A341		OTSKP	KONDENZÁTOR PRO UZEMNĚNÍ PLÁŠTĚ KABELŮ - DODÁVKA		50,000				0,00 Kč
				Podle schema kabelů 1. Položka obsahuje: – dodání kondenzátoru podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
33	75A347		OTSKP	KONDENZÁTOR PRO UZEMNĚNÍ PLÁŠTĚ KABELŮ - MONTÁŽ	kus	50,000				0,00 Kč
				Podle schema kabelů 1. Položka obsahuje: – montáž dodaného kondenzátoru včetně zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní k						
34	75A420		OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	kus	739,000				0,00 Kč
				Podle schema kabelů 1. Položka obsahuje: – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet k						
35	75B131		OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	m	500,000				0,00 Kč
				Podle dispozic 1. Položka obsahuje: – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech						
36	75B137		OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	m	500,000				0,00 Kč
				Podle dispozic 1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů 2. Položka ne						
37	75B219		OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - ÚPRAVA	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle dispozic 1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž počítačového vybavení kanceláře – demontáž a montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – demontáž a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícím						
38	75B221		OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle dispozic 1. Položka obsahuje: – dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy – dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití me						

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
39	75B227		OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje:							
				– montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů							
				– umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce							
				– dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocným							
40	75B231		OTSKP	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje:							
				– dodání počítačového vybavení pracoviště bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a							
				potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení							
				– dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případ							
41	75B237		OTSKP	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje:							
				– montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení							
				– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití							
				mechanizmů							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Udává se počet kusů k							
42	75B331		OTSKP	ÚPRAVA OVLÁDÁČÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - DODÁVKA	kus	2,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje:							
				– dodání kompletního (max. 50 tlačítek a světelných buněk) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou							
				včetně							
				potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení							
				– pořízení úprav ovládacího stolu (kontrolní skříně) včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
43	75B337		OTSKP	ÚPRAVA OVLÁDÁČÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje:							
				– provedení úprav (max. 50 tlačítek a světelných buněk) ovládacího stolu (kontrolní skříně) včetně zapojení							
				– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití							
				mechanizmů							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
44	75B471		OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	kus					0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje:							
				– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a							
				jeho dopravy na místo určení							
				– pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu d							
45	75B477		OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	kus	35,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje:							
				– sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení							
				– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití							
				mechanizmů							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Udává se po							
46	75B491		OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	kus	4,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							

Dělmoravice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC				ISPROFIN: 5813120002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení 2. Polož						
47	75B497		OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	kus	4,000				0,00 Kč
				Podle dispozic						
				1. Položka obsahuje: – usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kus						
48	75B511		OTSKP	SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle dispozic						
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně servisního pracoviště v SU, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně technologických počítačů včetně pomoc						
49	75B517		OTSKP	SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle dispozic						
				1. Položka obsahuje: – usazení skříně technologických počítačů na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se p						
50	75B521		OTSKP	ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	v. j.	73,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. přepětových ochran,souvisejících prvků a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, instalace základního SW – pořízení zařízení včetně						
51	75B527		OTSKP	ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	v. j.	73,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						
				1. Položka obsahuje: – upevnění zařízení do stojanu (skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Z						
52	75B531		OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle dispozic						
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně přepětových ochran, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do m						
53	75B537		OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle dispozic						

Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – usazení skříně elektronických vazeb s prováděcími počítači na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob							
54	75B541		OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA	kus	12,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně přepětových ochran, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocn							
55	75B547		OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	kus	12,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ud							
56	75B551		OTSKP	SKŘÍŇ PRO MĚNÍČE - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně pro měniče včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa urče							
57	75B557		OTSKP	SKŘÍŇ PRO MĚNÍČE - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – usazení skříně pro měniče na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů komp							
58	75B571		OTSKP	SKŘÍŇ KÓDOVÁNÍ - DODÁVKA	kus	3,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení 2. Polož							
59	75B577		OTSKP	SKŘÍŇ KÓDOVÁNÍ - MONTÁŽ	kus	3,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – usazení skříně kódování na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů komple							
60	75B581		OTSKP	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	kus	2,000				0,00 Kč	
				<i>Podle technické zprávy</i> 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně propojovacích trubek a kabelů, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně venkovní a vnitřní vystrojené včetně							
61	75B587		OTSKP	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč	

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>Podle technické zprávy</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– usazení skříně (venkovní a vnitřní) na místě určení, zapojení a propojení kabely i trubkami– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X 3.</div>							
62	75B611		OTSKP	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50/75/275 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč	
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení– pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení</div> <div>2. Položka neobsahuje</div>							
63	75B647		OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobíjení baterií– regulace obvodů a přezkoušení funkce– položka obsahuje montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechan</div>							
64	75B661		OTSKP	SKŘÍN NAPÁJECÍ - DODÁVKA	kus	5,000				0,00 Kč	
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení– pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet ku</div>							
65	75B667		OTSKP	SKŘÍN NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	kus	5,000				0,00 Kč	
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X 3. Způ</div>							
66	75B671		OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	kus	2,000				0,00 Kč	
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení– pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div>							
67	75B677		OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč	
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měř</div>							
68	75B6S1		OTSKP	BATERIE NAPÁJECÍHO ZDROJE 384 V/50 AH - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč	

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC									ISPROFIN: 5813120002		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měřen							
69	75B6T7		OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpús							
70	75B711		OTSKP	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	kus	274,000					0,00 Kč
				Podle Technické zprávy, Situačního schema a Polohopisného výkresu 1. Položka obsahuje: – dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů							
71	75B717		OTSKP	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	kus	274,000					0,00 Kč
				Podle Technické zprávy, Situačního schema a Polohopisného výkresu 1. Položka obsahuje: – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů komple							
72	75B811		OTSKP	SKŘÍN TRÁTOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 10-TI KO - DODÁVKA	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle dispozic 1. Položka obsahuje: – dodání kompletní skříně traťových kolejových obvodů podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa u							
73	75B817		OTSKP	SKŘÍN TRÁTOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 10-TI KO - MONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle dispozic 1. Položka obsahuje: – usazení skříně traťových kolejových obvodů na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává s							
74	75B821		OTSKP	SKŘÍN KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNĚ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 15-TI KO - DODÁVKA	kus	2,000					0,00 Kč
				Podle dispozic 1. Položka obsahuje: – dodání kompletní skříně kolejových obvodů v dopravně podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa							
75	75B827		OTSKP	SKŘÍN KOLEJOVÝCH OBVODU V DOPRAVNĚ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 15-TI KO - MONTÁŽ	kus	2,000					0,00 Kč
				Podle dispozic							

Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – usazení skříně kolejových obvodů v dopravně na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává							
76	75B831		OTSKP	SKŘÍŇ PŘÍJÍMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 60 KO - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – dodání kompletní skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně přijímacích jednotek elekt							
77	75B837		OTSKP	SKŘÍŇ PŘÍJÍMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 60 KO - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – usazení skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X							
78	75B859		OTSKP	SKŘÍŇ DOZ - ÚPRAVA	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž, montáž skříně DOZ, odpojení, zapojení, včetně dodávky potřebného materiálu – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže							
79	75B861		OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – dodání kompletní skříně elektronického automatického bloku pro dvě traťové koleje a jeden směr podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně včetně po							
80	75B867		OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – usazení skříně elektronického automatického bloku na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
81	75B921		OTSKP	ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i> 1. Položka obsahuje: – dodání základního SW elektronického stavědla včetně SW pro JOP podle typu určeného položkou – pořízení příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo prá							
82	75B947		OTSKP	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ	v. j.	73,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i> 1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace místa použití – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se ve výhybkových jednotkách, tj.							

Dělmoravice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					ISPROFIN: 5813120002					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
83	75B951		OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - DODÁVKA	kus	2,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						
				1. Položka obsahuje: – dodání SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení podle typu určeného položkou – pořízení příslušného programového vybavení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
84	75B957		OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						
				1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení podle specifikace místa použití – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
85	75B961		OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						
				1. Položka obsahuje: – dodání SW pro elektronický automatický blok podle typu určeného položkou – pořízení příslušného programového vybavení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
86	75B967		OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						
				1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace SW pro elektronický automatický blok podle specifikace místa použití – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
87	75B971		OTSKP	SW PRACOVISTĚ DISPEČERA DOZ - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						
				1. Položka obsahuje: – dodání SW pracoviště dispečera DOZ podle typu určeného položkou – pořízení příslušného programového vybavení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
88	75B977		OTSKP	SW PRACOVISTĚ DISPEČERA DOZ - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						
				1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
89	75B981		OTSKP	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč
				Podle situačních schemat						

Dělmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC				ISPROFIN: 5813120002							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodání základního SW pro graficko-technologickou nadstavbu podle typu určeného položkou – pořízení příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
90	75B987		OTSKP	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - MONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle situačních schemat							
				1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané položkou podle specifikace místa použití – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: SW pro graficko-technolog							
91	75B991		OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - DODÁVKA	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle situačních schemat							
				1. Položka obsahuje: – dodání základního SW pro DOZ jedné stanice podle typu určeného položkou – pořízení příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
92	75B997		OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - MONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle situačních schemat							
				1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
93	75C111		OTSKP	PRESTAVNIK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	kus	55,000					0,00 Kč
				Podle situačních schemat							
				1. Položka obsahuje: – dodání elektromotorického přestavniku podle typu výhybky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – dodání elektromotorického přestavniku podle typu výhybky včetně pomocného materiálu, na doprav							
94	75C117		OTSKP	PRESTAVNIK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	kus	55,000					0,00 Kč
				Podle situačních schemat							
				1. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavniku a její montáž, připevnění přestavniku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušen							
95	75C161		OTSKP	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	kus	30,000					0,00 Kč
				Podle situačních schemat							
				1. Položka obsahuje: – dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Polož							
96	75C167		OTSKP	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	kus	30,000					0,00 Kč
				Podle situačních schemat							
				1. Položka obsahuje: – vyměření místa montáže snímače polohy jazyků a kabelového závěru, připevnění snímače, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – montáž snímače polohy jazyků se vše							
97	75C211		OTSKP	VÝKOLEJKA S PRESTAVNIKEM - DODÁVKA	kus	11,000					0,00 Kč
				Podle situačních schemat							

Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu							
98	75C217		OTSKP	VYKOLEJKA S PŘESTAVNIKEM - MONTÁŽ	kus	11,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i>							
				1. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – př							
99	75C511		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	kus	14,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i>							
				1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku stožárového návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2							
100	75C517		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	kus	14,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i>							
				1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štičky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla do dvou sv							
101	75C531		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	kus	38,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i>							
				1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně pomocného materiálu, dopravu							
102	75C537		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	kus	38,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i>							
				1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štičky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla od čtyř do							
103	75C561		OTSKP	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	kus	7,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i>							
				1. Položka obsahuje: – dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2.							
104	75C567		OTSKP	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	kus	7,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i>							
				1. Položka obsahuje: – sestavení ukazatele rychlosti (světelné pruhy) a jeho montáž na místo určení – montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se po							
105	75C611		OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	kus	17,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat</i>							
				1. Položka obsahuje: – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2							

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					ISPROFIN: 5813120002					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
106	75C617		OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	kus	17,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla						
				– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)						
				– montáž trpasličího návěstidla do dvou sv						
107	75C641		OTSKP	NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DODÁVKA	kus	2,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– dodávka návěstidla od čtyř světel na lávku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu						
				– dodávku návěstidla od čtyř světel na lávku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení						
				2. Polo						
108	75C647		OTSKP	NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– sestavení návěstidla, označení označovacími štítky						
				– montáž návěstidla od čtyř světel na lávku včetně transformátorové skříně na konstrukci návěstní lávky						
				– montáž transformátorů do skříně, zapojení kabelových forem (včetně měřen						
109	75C6K1		OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	kus	71,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– dodávku transformátoru podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu, dopravy do staveništního skladu a zpět						
				– dodávku transformátoru včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení a zpět						
				2. Položka neobsahuje:						
				– montáž a						
110	75C6K7		OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	kus	71,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)						
				– montáž transformátoru						
				– montáž transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu m						
111	75C711		OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA	kus	71,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– dodávka označovacího pásu návěstidla podle specifikace a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu						
				– dodávku označovacího pásu návěstidla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení						
				2. Položka neobsa						
112	75C717		OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ	kus	71,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– vyměření místa umístění, montáž označovacího pásu návěstidla						
				– montáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže						
				2. Pol						
113	75C721		OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	kus	12,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– dodávka vzdálenostního upozorňovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu						
				– dodávku vzdálenostního upozorňovadla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Z						
114	75C727		OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	kus	12,000				0,00 Kč

Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					ISPROFIN: 5813120002					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<i>Podle situačních schemat</i> 1. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovačného do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – montáž vzdálenostního upozorňovačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechaní						
115	75C751		OTSKP	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	kus	4,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i> 1. Položka obsahuje: – dodávka návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstídem) nebo Indikátorová tabulka včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku návěsti "Stanoviště oddílového návěstid						
116	75C757		OTSKP	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	kus	4,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i> 1. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstídem) nebo Indikátorová tabulka, oprava nátěru – montáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdový						
117	75C751R		OTSKP	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, ČÍSLO "5" - DODÁVKA	kus	29,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i> 1. Položka obsahuje: – dodávka návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstídem) nebo Indikátorová tabulka včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku návěsti "Stanoviště oddílového návěstid						
118	75C757R		OTSKP	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, ČÍSLO "5" - MONTÁŽ	kus	29,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat</i> 1. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstídem) nebo Indikátorová tabulka, oprava nátěru – montáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdový						
119	75C811		OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA	kus	70,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat a schemat izolace</i> 1. Položka obsahuje: – dodávka stykového transformátoru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku stykového transformátoru včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob						
120	75C847		OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	kus	74,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat a schemat izolace</i> 1. Položka obsahuje: – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – regulace a zkoušení kolejového obvodu – montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplň						
121	75C851		OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA	kus	11,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat a schemat izolace</i> 1. Položka obsahuje: – dodávka sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob m						
122	75C857		OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ	kus	11,000				0,00 Kč
				<i>Podle situačních schemat a schemat izolace</i>						

Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím – montáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi pomo							
123	75C861		OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DODÁVKA	kus	30,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							
				1. Položka obsahuje: – dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici) podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku kompletní sady propojek dvojice							
124	75C867		OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ	kus	30,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů – montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici) se všemi pomocnými a							
125	75C871		OTSKP	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA	kus	21,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							
				1. Položka obsahuje: – dodávka kolejové propojky výhybkové (do 3 lan) podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku kolejové propojky výhybkové včetně pomocného materiálu, dopravu do staven							
126	75C877		OTSKP	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ	kus	21,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kolejové propojky výhybkové – montáž kolejové propojky výhybkové (do 3 lan) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dop							
127	75C881		OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	kus	18,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							
				1. Položka obsahuje: – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního s							
128	75C887		OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	kus	18,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze s							
129	75C8A1		OTSKP	VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DODÁVKA	kus	30,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							
				1. Položka obsahuje: – dodávka venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu podle určení a pomocného materiálu, do							
130	75C8A7		OTSKP	VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - MONTÁŽ	kus	30,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							
				1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu, montáž lanových propojení, přezkoušení – montáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součá							
131	75C8D1		OTSKP	SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKA - DODÁVKA	kus	2,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat a schemat izolace							

Dělmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávka symetrizační tlumivky, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku symetrizační tlumivky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření							
132	75C8E1		OTSKP	UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DODÁVKA	kus	2,000					0,00 Kč
				Podle situačních schémat a schémat izolace							
				1. Položka obsahuje: – dodávka ukolejňovací tlumivky, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku ukolejňovací tlumivky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření							
133	75C911		OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	kus	60,000					0,00 Kč
				Podle situačních schémat a schémat izolace							
				1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob							
134	75C917		OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	kus	60,000					0,00 Kč
				Podle situačních schémat a schémat izolace							
				1. Položka obsahuje: – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,							
135	75C921		OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	kus	3,000					0,00 Kč
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje: – dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomo							
136	75C927		OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	kus	3,000					0,00 Kč
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje: – montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků, zapojení, přezkoušení – montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skl							
137	75D121		OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje: – dodávka skříně logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomoc							
138	75D127		OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž skříně logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení – montáž skříně logiky							
139	75D131		OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle dispozic							

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					ISPROFIN: 5813120002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávka bateriové skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku bateriové skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se							
140	75D137		OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle dispozic 1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž bateriové skříně dle typu dané položkou – montáž bateriové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka							
141	75D151		OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	kus	15,000					0,00 Kč
				Podle polohopisných výkresů 1. Položka obsahuje: – dodávka kabelového objektu venkovního, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku kabelového objektu včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob m							
142	75D157		OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	kus	15,000					0,00 Kč
				Podle polohopisných výkresů 1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž kabelového objektu venkovního dle typu dané položkou – montáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu mo							
143	75D161		OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle situačního schema 1. Položka obsahuje: – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocnéh							
144	75D167		OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				Podle situačního schema 1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů							
145	75D211		OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	2,000					0,00 Kč
				Podle polohopisných výkresů a situačního schema 1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 1 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 1 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neob							
146	75D217		OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	2,000					0,00 Kč
				Podle polohopisných výkresů a situačního schema 1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž výstražníku se závorou 1 skříně se všemi pomoc							
147	75D231		OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	kus	2,000					0,00 Kč
				Podle polohopisných výkresů a situačního schema 1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka ne							

Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC									ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
148	75D237		OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč
				<i>Podle polohopisných výkresů a situačního schema</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku						
				– usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)						
				– montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pom						
149	75E117		OTSKP	DOZOR PRÁCOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	3 200,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést						
				– ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby						
				2.						
150	75E127		OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	160,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem						
				– vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
151	75E137		OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	kus	343,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek						
				– simulace jízdy vlaku						
				– přezkoušení nouzového vybavení						
				– přezkoušení vazeb na traťové zabezp						
152	75E157		OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVEŠTIDEL	kus	71,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků						
				– přeměření a regulace napětí na žárovkách						
				– případné odstranění zacinění žárovek						
				– kompletní přezkoušení a regulaci						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měře						
153	75E167		OTSKP	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK	kus	343,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek						
				– kompletní přezkoušení a regulaci						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
154	75E187		OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	kus	343,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu						
				– kompletní přezkoušení a regulaci						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
155	75E197		OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	kus	2,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i>						

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC									ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení – kompletní přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kom						
156	75E1B7		OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod	640,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i> 1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechan						
157	75E1C7		OTSKP	PROTOKOL UTZ	kus	2,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i> 1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
158	75E311		OTSKP	SADA MĚŘICÍ TECHNIKY, PŘÍSTROJE A NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA	sada	1,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i> 1. Položka obsahuje: – dodávka měřicí techniky podle určení a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – pro jednu stanici se dodává jedna sada zařízení – dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. P						
159	75E321		OTSKP	PŘENOSNÝ POČÍTAČ PRO PŘENOS DAT Z ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA	kus	1,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i> 1. Položka obsahuje: – dodávka přenosného počítače včetně software – dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
160	AF0001			REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	%	5,000			0,00	0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i> 1. Položka obsahuje: – vypracování realizační dokumentace zhotovitelem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet		za Díl		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky						0,00 Kč