

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Rekonstrukce TZS Řevničov - Lužná**

Název PS : **PZS v km 57,730**

Datum zpracování : 31.5.2013

Číslo stavby

Číslo PS **PS 201**

Datum aktualizace : **24.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	Zabezpečovací zařízení								
1	756130	Kabelová trasa ve výkopu 35x80	m	200,00						
2	756130	Kabelová trasa ve žlabu výkop 50x80	m	60,00						
3	754743	Kabelový podchod pod koleji	ks	2,00						
4	753820	Kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	m	10,00						
5	753820	Kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	15,00						
6	631122	Kabel TCEKPFLEY 3P x 1	m	50,00						
7	631124	Kabel TCEKPFLEY 7Px1	m	50,00						
8	631125	Kabel TCEKPFLEY 12P x 1	m	60,00						
9	757420	Zatažení a uložení kabelu TCEKP..... 3Px1,0	m	50,00						
10	757420	Zatažení a uložení kabelu TCEKP..... 7Px1,0	m	50,00						
11	757420	Zatažení a uložení kabelu TCEKP..... 12Px1,0	m	60,00						
12	631212	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 3-7Px1,0	ks	8,00						
13	631215	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 12Px1,0	ks	4,00						
14	631410	Štítek kabelový	ks	10,00						
15	631420	Objímka značkovací	ks	8,00						
16	634117	Reléový domek pro zabezpečovací zařízení 2,5 x 3,6	ks	1,00						
17	634126	Montáž domku reléového pro zabezpečovací zařízení	ks	1,00						
18	745111	Zřízení uzemnění vč. vypracování protokolu	ks	3,00						
19	646215	Venkovní telefonní objekt - dodávka	ks	1,00						
20	646215	Venkovní telefonní objekt - montáž	ks	1,00						
21	646215	Skříňka místního ovládání - dodávka	ks	1,00						
22	646215	Skříňka místního ovládání - montáž	ks	1,00						
23	632623	Dobíječ 24V/ 50A - dodávka	ks	1,00						
24	632624	Montáž dobíječe na zeď či do police	ks	1,00						
25	632623	Baterie bezúdržbová 24V / 260Ah - dodávka	ks	1,00						
26	632624	Montáž baterie bezúdržbové	ks	1,00						
27	633911	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	ks	6,00						
28	633921	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	ks	6,00						
29	633912	Snímací bod počítače náprav - dodávka	ks	8,00						
30	633922	Snímací bod počítače náprav - montáž	ks	8,00						

FORMULÁŘ 5 b**Položkový rozpočet PS**Název stavby : **Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná**Název PS : **PZS v km 57,730**Datum zpracování : **31.5.2013**

Číslo stavby

Číslo PS **PS 201**Datum aktualizace : **24.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	632511	Stojan logiky reléového PZS včetně eln.doplňků - dodávka	ks	1,00						
32	632521	Stojan logiky reléového PZS včetně eln.doplňků - montáž	ks	1,00						
33	632511	Elektronické záznamové zařízení - dodávka	ks	1,00						
34	632521	Elektronické záznamové zařízení - montáž	ks	1,00						
35	632123	Vnitřní kabelové rozvody - montáž	m	20,00						
36	632113	Vnitřní kabelové rozvody - dodávka	m	20,00						
37	632323	Doplnění kolejové desky (Lužná)	ks	1,00						
38	634214	Plastový výstražník bez závory - dodávka	ks	2,00						
39	634224	Plastový výstražník bez závory - montáž	ks	2,00						
40	632711	Přepětová ochrana pro vnější prvek	ks	8,00						
41	635122	Regulování a zkoušení PZS bez závor	ks	1,00						
42	635123	vypracování revize elektro	ks	1,00						
43	635124	Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení	hod	40,00						
44	635124	Geodetická činnost zhotovitele, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00						
		Vytýčení lomových bodů hranice pozemku	kpl	1,00						
		Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00						
S	Celkem za 001	Zabezpečovací zařízení								