

**FORMULÁŘ 5 b****Položkový rozpočet PS**

Název stavby : **Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná**

Název PS : **Trat'ové zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : 31.5.2013

Číslo stavby

Číslo PS **PS 202**

Datum aktualizace : 24.6.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 001</b>		<b>Kabelizace</b>								
1	756130	Kabelová trasa ve výkopu 35x80	m	7 800,00						
2	756130	Kabelová trasa ve žlabu výkop 35x50	m	400,00						
3	754743	Kabelový podchod pod kolejí	ks	10,00						
4	754743	Kabelový podchod pod vodotečí	m	15,00						
5	753820	Kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem	m	50,00						
6	753820	Kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	20,00						
7	757440	Kabelový přechod přes most	m	60,00						
8	631122	Kabel TCEKPFLEY 3P x 1	m	2 050,00						
9	631124	Kabel TCEKPFLEY 7P x 1	m	6 900,00						
10	631125	Kabel TCEKPFLEY 12P x 1	m	70,00						
11	631138	Kabel TCEKPFLEY 10XN0,8	m	8 300,00						
12	631139	HDPE	m	8 300,00						
11	757419	Uložení HDPE včetně montáže a kalibrace	m	8 300,00						
12	757420	Zatažení a uložení kabelu TCEKP..... 3-7Px1,0	m	8 950,00						
13	757420	Zatažení a uložení kabelu TCEKP..... 10-15XN0,8	m	8 300,00						
14		Montáž spojky rovná pro plastové kabely bez pancíře 3Px1,0	ks	8,00						
15	742731	Spojka rovná pro plastové kabely bez pancíře 3Px1,0	ks	8,00						
16	631314	Montáž spojky rovná pro plastové kabely bez pancíře 10XN0,8	ks	10,00						
17	742731	Spojka rovná pro plastové kabely bez pancíře 10XN0,8	ks	10,00						
18	631212	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 3Px1,0	ks	8,00						
19	631215	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 7Px1,0	ks	12,00						
20	631225	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 10XN0,8	ks	4,00						
21	631410	Štítek kabelový	ks	24,00						
22	631420	Objímka značkovací	ks	125,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 001</b>	<b>kabelizace</b>								
<b>Díl: 002</b>		<b>Technologie</b>								
23		vzdál. upozorňovadlo VIAFLEX - 1 rovný pruh	ks	2,00						
24		vzdál. upozorňovadlo VIAFLEX - 2 rovné pruhy	ks	2,00						

**FORMULÁŘ 5 b****Položkový rozpočet PS**Název stavby : **Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná**Název PS : **Trat'ové zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : 31.5.2013

Číslo stavby

Číslo PS **PS 202**

Datum aktualizace : 24.6.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25		vzdál. upozorňovadlo VIAFLEX - 3 rovné pruhy	ks	2,00						
26		vzdál. upozorňovadlo VIAFLEX - 4 rovné pruhy	ks	2,00						
27		Návěst "Vlak se blíží k hl. návěstidlu"	soupr.	2,00						
28		předvěstní upozorňovadlo - oddíl	ks	2,00						
29		sloupek k vzdálenostnímu upozorňovadlu	ks	8,00						
30		kříž neplatnosti návěstidla	ks	4,00						
31		transformátor ST3/R	ks	12,00						
32		označovací pás velký (bílo-červený rovnoměr.)	ks	2,00						
33		tabulka s návěstí "Očekávejte otevřený přejezd"	ks	2,00						
34		betonový základ TIZ	ks	4,00						
35		montáž svět. návěst. AŽD s dvěma svítilnami	ks	2,00						
36		stož. náv. se 2 svítilnami	ks	2,00						
37		montáž svět. návěst. AŽD se třema svítilnami	ks	2,00						
38		stož. náv. se 3 svítilnami	ks	2,00						
39		souprava držáků náv. štítků 1-2št.	ks	4,00						
40		Návěstidla montážní práce oceněné HZS	ks	30,00						
41		Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku	ks	6,00						
42	632511	Stojan logiky AH oddíl - dodávka	ks	1,00						
43	632521	Stojan logiky AH oddíl - montáž	ks	1,00						
44		Doplnění panelů AH do stanic - dodávka	ks	2,00						
45		Doplnění panelů AH do stanic - montáž	ks	2,00						
46		měníč pro nap. návěstidel	ks	1,00						
47		transformátor NTU-2	ks	6,00						
48	632123	Vnitřní kabelové rozvody - montáž	m	20,00						
49	632113	Vnitřní kabelové rozvody - dodávka	m	20,00						
50	632323	Doplnění kolejové desky (Řevničov)	ks	1,00						
51	635111	Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení	ks	40,00						
52	635122	Regulování a zkoušení AH - 88	ks	1,00						
53		Demontáže zab.zař.	ks	1,00						
54		geodetická činnost zhotovitele, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00						

**FORMULÁŘ 5 b****Položkový rozpočet PS**Název stavby : **Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná**Název PS : **Trat'ové zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : 31.5.2013

Číslo stavby

Číslo PS **PS 202**

Datum aktualizace : 24.6.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 002	Technologie								