

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

HOS - PPZ, s.r.o., Grešlové Mýto 49, 671 56



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dílčďděně 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební sprěva věchod (organizaěně jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNĚ SKUPINA:	E.1.6 Potrubně vedeně	VEDOUCĚ PROF. SKUPINY Ivo Hos	JEDNATEL Ing. Jiřě Molěk	
ODPOVĚDNĚ PROJ. ZAKĚZKY Ing. Luboměr Beňěk	ODPOVĚDNĚ PROJ. PS, SO Ivo Hos	NAVRHL, VYPRACOVAL Ivo Hos	KONTROLOVAL Ivo Hos	
KRAJ: Jihomoravskě	POVĚŘENĚ OĚ: Znojmo		STUPEŇ: Projekt sloby	
Zřězeně śelezniěně zastěvky Znojmo nemocnice SO 31 Plynovod			ZAK. ČÍSLO 14063-01-0115	ARCH. ČÍSLO 15/2014
			MĚŘĚTKO	POČET FORMĚTĚ 3A4
Věkaz věměr			DATUM:	01/2015
			ČĚST DOKUM. E.1.6.1	PŘĚLOHA 2

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice  
Objekt: Plynovod

Objednatel: SŽDC Praha 1  
Zhotovitel: Dle výběrového řízení  
Místo: Znojmo

Zpracoval: HOS - PPZ, s.r.o.  
Datum: 23.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (1*1*0,5)	m3	0,500		0,00
					0,500		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (1*1*0,5)/2	m3	0,250		0,00
					0,250		
3	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (PI*0,15*0,15*0,25)	m3	0,018		0,00
					0,018		
4	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (PI*0,15*0,15*0,25)*2	t	0,035		0,00
					0,035		
5	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním -(PI*0,15*0,15*0,25)+(1*1*0,5)	m3	0,482		0,00
					0,482		

## M Práce a dodávky M

### 23-M Montáže potrubí

6	923	230081030	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 44,5 mm, tl 2,9 mm	kus	1,000		0,00
7	140	140111121R	Výzisk trubka ocelová bezešvá hladká 44,5 x 2,9 mm	kg	-6,000		0,00
8	923	230205241	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 3,6 mm	kus	1,000		0,00
9	286	286533189R	Víčko PE 100 SDR 11 d 63	kus	1,000		0,00
14	923	230210003	Oprava opláštění, izolace svarů ovínem páskou za studena 2vrstvy	m2	0,100		0,00
15	628	628520200	Serviwrap R30A 50 mm/15 m	ks	1,000		0,00
16	628	628520201	Nátěr Serviwrap Primer AB, Láhev 1 litr	ks	1,000		0,00
10	923	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000		0,00
11	422	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1,000		0,00
12	592	592131920R	Deska betonová roznášecí	kus	1,000		0,00
13	592	592131901	Deska betonová límec pro poklop	kus	1,000		0,00

**Celkem**

**0,00**