


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 SUDOP BRNO	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno
---	---

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Zdeněk Olšan	JEDNATEL Ing. Jiří Molák		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Bradáč <i>Bradáč</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Bradáč <i>Bradáč</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Zářecký</i>	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Znojmo		STUPEŇ: Projekt stavby	
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice SO 52 Úprava rozvodů nn a osvětlení				ZAK. ČÍSLO 14063-01-0115	ARCH. ČÍSLO 2014240056
				MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 9x A4
				DATUM: 01/2015	
Soupis prací				ČÁST DOKUM. E.3.6.2	PŘÍLOHA 11

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Úprava rozvodů nn a osvětlení

Projektant, firma : Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 52

Datum zpracování : 11.2014

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	m701	Zemní práce		1,000											
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou venkovního vedení, vytyčení trasy venkovního vedení včetně označení a očíslování podpěrných bodů kolíky nebo psanou značkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: 0,2; viz příloha č.1 až 7	
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	6,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	2: 6; viz příloha č.1 až 7	
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	3: 3; viz příloha č.1 až 7	
4	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	2,800		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Základ z prostého 4: 2,8; viz příloha č.1 až 7 betonu včetně dopravy směsí k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
5	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	0,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s úpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	5: 0,2; viz příloha č.1 až 7	

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Úprava rozvodů nn a osvětlení

Projektant, firma : Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 52

Datum zpracování : 11.2014

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
6	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	90,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	6: 90; viz příloha č.1 až 7
7	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	7: 20; viz příloha č.1 až 7
8	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	110,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	8: 110; viz příloha č.1 až 7

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice	Zatřídění objektu :
----------------	--	---------------------

Název PS,SO :	Úprava rozvodů nn a osvětlení	(JKSO, JKPOV)
Projektant, firma :	Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.	

828 73

0

CÚ 2014

Číslo PS.SO

Datum zpracování : 11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
9	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	110,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	9: 110; viz příloha č.1 až 7
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	110,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	10: 110; viz příloha č.1 až 7
11	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu	m	110,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje: Dodávku a	11: 110; viz příloha č.1 až 7
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m ²	60,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásep materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěstem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	12: 60; viz příloha č.1 až 7
13	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	13: 2; viz příloha č.1 až 7
S	Celkem za m701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	m702	Odvoz odpadu		1,000		0,000		0,00		0,00				
14	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	12,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	14: 12; viz příloha č.1 až 7
S	Celkem za m702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00				
Díl:	m741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000		0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Úprava rozvodů nn a osvětlení

Projektant, firma : Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 52

Datum zpracování : 11.2014

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
15	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	120,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svítku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákos kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	15: 120; viz příloha č.1 až 7
S	Celkem za m741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00					
Díl: m742	742GEA	Silnoprůdé rozvody CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1,000 65,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC 10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	16: 65; viz příloha č.1 až 7
17	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	125,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC 10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	17: 125; viz příloha č.1 až 7
18	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC 10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklapky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	18: 6; viz příloha č.1 až 7

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Úprava rozvodů nn a osvětlení

Projektant, firma : Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM: SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 52

Datum zpracování : 11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/základky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	19: 10; viz příloha č.1 až 7	
20	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	140,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	20: 140; viz příloha č.1 až 7	
S Celkem za m742 Silnoproudé rozvody						0,000	0,00		0,00	0,00					
Díl: m743						0,000	0,00								
21	743AAA	Silnoproudá zařízení Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	1,000 4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	21: 4; viz příloha č.1 až 7	
22	743AAC	Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice pro osvětlení (2x svítidlo) i rozhlas, kabelového vedení ke svítidlům i rozhlasu ve třídě izolace II a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo a rozhlas. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	22: 1; viz příloha č.1 až 7		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice	Zatřídění objektu :
----------------	---	------------------------

Název PS,SO :	Uprava rozvodů nn a osvětlení	(JKSO, JKPOV)
Projektant, firma :	Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.	

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
23	743AAH-R	Sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 12m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího náteru, připojovací svorkovnice pro osvětlení (2x svítidlo) i rozhlas, kabelového vedení ke svítidlům i rozhlasu ve třídě izolace II a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo a rozhlas. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	23: 1; viz příloha č.1 až 7	
24	743ADG	Dvouramenný výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího náteru a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	24: 1; viz příloha č.1 až 7	
25	743AEA-R	Svítidlo pro montáž na železniční stožár se zdrojem LED do 50W	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje LED do 50 W.	25: 6; viz příloha č.1 až 7	
26	743AJA-R	Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s možností dálkového ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně jeho oživení. Dále doplnění softwaru do ovladače MSO+EOV v DK žst.Znojmo. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	26: 1; viz příloha č.1 až 7	
27	743EAA-R	Označovač jízdenek s proudovým chráničem vč.sloupku a příslušenství včetně montáže	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž označovače IDSJMK vč. veškerého příslušenství a sloupku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	27: 1; viz příloha č.1 až 7	
S	Celkem za m743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00				
Dil:	m747	Zkouškv. revize a HZS		1,000		0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Úprava rozvodů nn a osvětlení

Projekant, firma : Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 52

Datum zpracování : 11.2014

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	747AAB	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích nebo reléových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	28: 1; viz příloha č.1 až 7
29	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdka zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	29: 1; viz příloha č.1 až 7
30	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprůdých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	30: 1; viz příloha č.1 až 7
31	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelů/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	31: 3; viz příloha č.1 až 7
32	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	32: 1; viz příloha č.1 až 7
33	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	60,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	33: 60; viz příloha č.1 až 7

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Úprava rozvodů nn a osvětlení

Projektant, firma : Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 52

Datum zpracování : 11.2014

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč] 0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	30,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	34: 30; viz příloha č.1 až 7
35	747GAC	Zkušební provoz	hod	60,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	35: 60; viz příloha č.1 až 7
36	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	20,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	36: 20; viz příloha č.1 až 7
S	Celkem	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
Díl: 37	O990 170504-O	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	1,000 12,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	37: 12; viz příloha č.1 až 7
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				