

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby :Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :PZS v km 35,293

Datum zpracování :12.09.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby1703095-01

Číslo PS,SOPS 11-28-01.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1 015650		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BAT	T	0,500	0,000	0,000		0,00		0,00
2 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
6 13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	25,200	0,000	0,000		0,00		0,00
8 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	44,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10 18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	180,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
11 701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12 702222		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	44,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13 702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl: 74		Elektroinstalace - silnoproud								
14 741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15 742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby :Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :PZS v km 35,293

Datum zpracování :12.09.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby1703095-01

Číslo PS,SOPS 11-28-01.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	218,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	744231	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Elektroinstalace - silnoprúd				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
22	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,316	0,000	0,000		0,00		0,00
23	75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,316	0,000	0,000		0,00		0,00
24	75A227	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	12,900	0,000	0,000		0,00		0,00
25	75A141	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	12,900	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	75A312	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁR	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	75A410	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
29	75B117	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	75B111	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	75B272R03	MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	75B212R03	DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	75B379R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	75B319R01	DODÁVKA SKŘÍŇKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	75B417	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	75B411	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby :Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :PZS v km 35,293

Datum zpracování :12.09.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby1703095-01

Číslo PS,SOPS 11-28-01.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	75B569	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38	75B6G7	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
39	75B6A1	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
40	75B6G8	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	75B6T7	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
42	75B6M1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43	75B6T8	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
44	75D117	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
45	75D111	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
46	75D118	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	75D167	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
48	75D161	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍM VĚTRÁNÍM	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	75D217	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50	75D211	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
51	75D227	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
52	75D221	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
53	75D228	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	75D237	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55	75D231	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
56	75D248	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
57	75D257	MECHANICKÁ ZÁVORA - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
58	75D251	MECHANICKÁ ZÁVORA - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
59	75D277	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
60	75D271	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem
PZS v km 35,293
12.09.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

1703095-01
PS 11-28-01.4

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
61	75E117.R01	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
62	75E127.R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
63	75E197.R01	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
64	75E1B7.R01	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
65	75E1C7	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75I	Úložná vedení								
66	75I22X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	290,000	0,000	0,000		0,00		0,00
67	75I221	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	0,870	0,000	0,000		0,00		0,00
68	75IECX	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
69	75IEC3	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
70	75IECY	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
71	75IH41	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 5XN	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
72	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75I	Úložná vedení				0,000		0,00		0,00

Díl:	91	Dopravní značky								
73	914131R12	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	SADA	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 91	Dopravní značky				0,000		0,00		0,00